

**VESIJOHTOLINJAN HUITTINEN - HALINEN, TURKU  
INVENTOINTI 19.05.-02.06.2003**

Museovirasto/  
Arkeologian osasto  
Kaisa Lehtonen

---

SISÄLLYSLUETTELO	1	
1. JOHDANTO	2	
1.1. Yleistä	2	
1.2. Inventoidut alueet	2	
1.3. Toimenpiteet	2	
1.4. Inventointiraportista	3	
1.5. Inventoinnin tulokset	3	
2. MUINAISJÄÄNNÖSKOhteET	4	
2.1. INVENTOINNISSA LÖYDETYT, VESIJOHTOLINJALLA SIJAITSEVAT MAHDOLLISET MUINAISJÄÄNNÖSKOhteET	4	
1. Turku, Halinen, Frantsi	4	
2. Turku, Piipanoja, Vähätalo	8	
3. Turku, Ylijoki, Mäntylä	12	
2.2. INVENTOINNISSA TARKASTETUT, VESIJOHTOLINJAN LÄHEISYYDESSÄ SIJAITSEVAT MUINAISJÄÄNNÖSKOhteET	16	
4. Turku, Niuskala, Kotirinne	16	
5. Turku, Piipanoja, Vähätalo	20	
6. Turku, Ihamuotila, Yrjönmäki, Alistalo	23	
7. Turku, Jäkärä, Kunnantalon tontti	26	
8. Huittinen, Karhiniemi, Pajulehto	29	
3. MUITA KOhteITA	33	
9. Pöytyä, Ortenoja, Haudanmäki	33	
LIITE 1	Luettelo raporttiin liittyvistä diapositiiveista	35
LIITEKARTTA 15	Yleiskartta vesijohtolinjasta Huittinen –Halinen, Turku	36
LIITEKARTAT 16-20	Inventoidut alueet	37

## 1. JOHDANTO

### 1.1. Yleistä

SCC Viatic on laatinut Turun seudun Vesi Oy:n toimeksiannosta vesijohtolinjan Huittinen - Halinen, Turku yleissuunnitelman. Hankkeesta antamassaan lausunnossaan (224/304/2001) Museovirasto edellytti vesijohtolinjan muinaisjäännösinventointia alueilla, joilla linjaus on vedetty kauemmaksi pääväylistä. Suunniteltu linjaus on pääsääntöisesti sijoitettu jo rakennetun tiestön viereen, eikä linjauksen alueelta ole aiemmin tunnettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. Yleiskartta suunnitellusta vesijohtolinjasta ilmenee kertomuksen lopussa olevasta liitekartasta 15. Arkeologiset inventoinnit ovat linjauksen alueella olleet aiemmin pääasiassa yleisluonteisia kuntainventointeja.

Toukokuussa 2003 Museovirasto suoritti arkeologisen maastoinventoinnin suunnitellun vesijohtoputken linjauksella. Inventointi suoritettiin 19.5-2.6.2003 välisenä aikana Museoviraston tekemän kustannusarvion puitteissa ja työn kustannuksista vastasi Turun Seudun Vesi Oy. Jälkityöt toteutettiin Arkeologikeskus Untamalassa Laitilassa.

### 1.2. Inventoidut alueet

Vesijohtolinja kulkee Turun, Liedon, Auran, Pöytyän, Oripään, Alastaron/Virtaan, Vampulan ja Huittisten kuntien/kaupunkien läpi. Pääsääntöisesti putkilinjaus kulkee Turku-Toijala junaradan, moottoritie VT 9:n ja kantatien Kt 41:n (Turku-Huittinen) vieressä ja läheisyydessä. Putkilinjauksen kokonaispituus on n. 95 km, josta arvioitu tarkemman maastoinventoinnin pituus oli noin 14 km.

Inventoinnin maastotyöt painottuivat erityisesti sellaisille alueille, joilla linjaus on vedetty kauemmaksi pääväylistä tai jotka ovat arkeologisten lähilöytöjen, maaston korkeus-suhteiden tai topografian perusteella potentiaalisia alueita. Tällaisia alueita olivat:

- 1) Väli 0-6000 Peltoalueet Mommolasta Riponiemeen Huittisissa
- 2) Väli 0-8500 Pelto- ja soranottoalueet Virtaan-Oripään harjualueen tuntumassa
- 3) Väli n. 39300-42400 Auran kunnan alueella Suolansuon-Kivimetsän sekä Järvijoen uoman alueet sekä Turussa:
- 4) Väli n. 55800-56600 Paattistenjoen rantatörmä Jäkärän koulun läheisyydessä
- 5) Väli n. 0-1700 Saramäen rautatiesekkeeseen ympäristö
- 6) Väli n. 4200-4600 Piipanojan pellot Vähäjoen läheisyydessä
- 7) Väli 6800-6400 Topinojan laakson pellot
- 8) Väli 8300-8100 Halistenkosken peltoalue

Tarkemmin inventoidut alueet ilmenevät kertomuksen lopussa olevista liitekartoista 16-20. Edellä mainittujen alueiden lisäksi tehtiin joitakin tarkastuksia myös sellaisille pääväylien (VT 9 ja Kt 41) viereisille pelloille ja mäkialueille, jotka sijaitsivat ympäristöltään huomionarvoisilla alueilla, esim. jonkin joen tai ojan lähistöllä.

### 1.3. Toimenpiteet

Inventointi suoritettiin pääasiassa peltoalueita pintapoimimalla eli peltoalueita kävelemällä ja maastohavaintoja tekemällä. Peltopoiminta pyrittiin tekemään vesijohtolinjaa ajatellen

riittävän laajalla alueella. Inventointiolosuhteet olivat hyvät, joskin osa pelloista oli kesantona/sängellä, jolloin havaintojen teko oli erittäin vaikeaa. Koekuoppia kaivettiin peitteisille alueille tarpeen mukaan, sopiviksi katsottuihin maaston kohtiin. Lisäksi tarkastettiin joitakin kallio-/metsäalueita pronssi- ja rautakautisia hautaröykkiöitä silmällä pitäen.

#### 1.4. Inventointiraportista

Inventointikertomuksessa on eritelty inventoinnissa löydetyt, vesijohtolinjalla sijaitsevat mahdolliset uudet muinaisjäännöskohteet (luku 2.1.) sekä vesijohtolinjan läheisyydessä, mutta kuitenkin selvästi sen ulkopuolella sijaitsevat muinaisjäännöskohteet (luku 2.2.). Kaikki korkeustiedot on merkitty peruskarttojen mukaan (N60-järjestelmä). Inventointilöydöt on luetteloitu Kansallismuseon kokoelmiin päänumeroille KM 34007-34012 (diar. 1.10.2003). Inventointiraportin alkuperäiskappaletta säilytetään Museoviraston arkeologian osaston arkistossa.

#### 1.5. Inventoinnin tulokset

Vesijohtolinjan Huittinen - Halinen, Turku inventoinnissa 19.5.-2.6.2003 löydettiin yhteensä neljä uutta mahdolliseksi esihistorialliseksi muinaisjäännökseksi luokiteltavaa kohdetta. Näistä kolme (kohteet 1-3) sijaitsee suunnitellulla vesijohtolinjalla tai aivan sen välittömässä läheisyydessä. Uusista kohteista yksi (kohde 8) sijaitsee kokonaan vesijohtolinjan ulkopuolella. Kaikki löydetyt kohteet sijaitsevat tehokkaasti viljellyillä peltoalueilla, joten on oletettavaa, että ne ovat pellonmuokkauksessa varsin pahoin tuhoutuneita. Lisäksi on painotettava, että inventoinnissa saadut löydöt olivat siksi epämääräisiä, että kohteiden tyyppin ja luonteen selvittäminen jäi inventoinnissa osin avoimeksi.

Laitilassa 21.10.2003



Kaisa Lehtonen  
FM

## 2. MUINAISJÄÄNNÖSKOhteet

### 2.1. INVENTOINNISSA LÖYDETYT, VESIJOHTOLINJALLA SIJAITSEVAT MAHDOLLISET MUINAISJÄÄNNÖSKOhteet

#### 1. TURKU, HALINEN, FRANTSI

##### PERUSTIEDOT

Kunta: Turku *1000 00 0291*  
 Kohteen nimi: Frantsi  
 Muinaisjäännöstyyppi: Asuinpaikat (mahdollinen) *keruutier*  
 Lisämääre: Asuinpaikkalöytöjä (?) pellolta  
 Ajoitus: Rautakausi / (historiallinen aika?)  
 Rauhoitusluokka: II  
 Lukumäärä: 1

##### SIJAINITIEDOT

Peruskartta: 1043 12 Littoinen  
 Koordinaatit: p=6715 36 i=3242 06 z=10-15  
 x=1572 00 y=6706 89  
 Koordinaattiselite: Kohteen arvioitu keskikoordinaatti  
 Pinta-ala: n. 60 x 20 m  
 Etäisyystieto: Maarian kirkolta n. 1 km kaakkoon

##### OMISTAJATIEDOT

Alue/kylä: Halinen  
 Tila: Frantsi  
 Omistaja: Turun kaupunki / Kiint.toim.joht. Jouko Turto  
 Osoite: Linnankatu 55 K, 20100 Turku  
 Kiinteistötunnus:

##### ARKISTOTIEDOT

K. Seppänen Inventointikertomus 1976-77 TYA 96:3, 1640-I. kirjanhela

##### INVENTOINTI 2003

Aika: 20.5.2003  
 Löydöt: KM 34010:1-2 (palanutta savea, piin pala)  
 Karttaotteet: 1, 2  
 Negatiivit: -  
 Diat: -

##### TUTKIMUSKERTOMUS


Sijainti ja maasto: Kohde sijaitsee Aurajoen ja Halistenkosken pohjoisrannalla, tasaisella, hyvin loivasti Aurajokeen viettävällä peltomaalla. Kohteen eteläpuolella sijaitsee Halisten opastuskeskus, Myllärintupa. Peltoalueen länsipuolitse kulkee Gregorius IX:n tie.

Kohteen kuvaus: Loivasti Aurajokeen viettävältä savipelloilta löytyi mahdollisia esihistoriallisia asuinpaikkalöytöjä: palanutta savea ja yksi piin pala. Löydöt ovat kaiken kaikkiaan varsin epämääräisiä ja ne saattavat olla esihistoriallista aikaa selvästi myöhäisempiä. Löytöjä saatiin noin 60 x 20 metrin suuruiselta alueelta. Pelto lienee ollut tehokkaassa peltoviljelyksessä vuosikymmeniä, joten paikalla mahdollisesti sijainnut muinaisjäännös on todennäköisesti kutakuinkin tuhoutunut. Kaiken kaikkiaan pellolla oli erittäin runsaasti historiallisen ajan esineistöä: punasavikeramiikkaa, lasia, posliinia, fajanssia, tiiltä, rautaesineiden kappaleita ym. modernia tavaraa, joten havaintojen teko alueella oli erittäin vaikeaa.

Pelloilta on Halisten inventointien yhteydessä v. 1976-77 löytynyt 1640-luvulle ajoittuva puukantisen raamatun koristehela. Tällöin alueelta ei kuitenkaan löydetty esihistoriaan viittaavia merkkejä. Kohteen sijainti Halistenkosken partaalla on rautakautista asutusta ajatellen kuitenkin erinomainen.

Luokitusehdotus:  
Lisätietoja:

II




KOHDE 1

TURKU, HALINEN, FRANTSI

Ote peruskartasta 1043 12 Littoinen

MK 1:20 000



KOHDE 1

TURKU, HALINEN, FRANTSI

Ote suunnitelmakartasta

MK 1:2000



## 2. TURKU, PIIPANOJA, VÄHÄTALO

(1855 01 0064)

PERUSTIEDOT

Kunta: Turku  
 Kohteen nimi: Vähätalo  
 Muinaisjäännostyyppi: Asuinpaikat (mahdollinen)  
 Tyypin rakenne: Asuinpaikkalöytöjä pelloilta  
 Ajoitus: Kivikausi / rautakausi  
 Rauhoitusluokka: II  
 Lukumäärä: 1

SIJAINITIEDOT

Peruskartta: 1043 12 Littoinen  
 Koordinaatit: p=6718 10 i=3242 90 z=15-20  
 x=6709 68 y=1572 59  
 Koordinaattiselite: Kohteen arvioitu keskikoordinaatti  
 Pinta-ala: n. 80 x 100 m  
 Etäisyystieto: Maarian kirkolta 2,3 km koilliseen

OMISTAJATIEDOT

Alue/kylä: Piipanoja  
 Tila: Vähätalo 1:35  
 Omistaja: Turun kaupunki / Kiint.toim.joht. Jouko Turto  
 Osoite: Linnankatu 55 K, 20100 Turku  
 Kiinteistötunnus: 853-494-1-35

ARKISTOTIEDOT

Aino Nissinaho Inventointikertomus 1989; Vähäjoen laakson inventointi 1989, TYA  
 Henrik Asplund Tarkastuskertomus; Turun seudun kuppikivet 9.11.1990, TMM

INVENTOINTI 2003

Aika: 20.-21.5.2003  
 Löydöt: KM 34007:1-6 (palanutta savea/savitiivistettä?, 2 kpl retusoitua piin palaa/lukkopiitä?, piin paloja, kvartsi- ja kivilaji-iskoksia)  
 Karttaotteet: 3, 4  
 Negatiivit: -  
 Diat: 51101


TUTKIMUSKERTOMUS

Sijainti ja maasto: Kohde sijaitsee Orihedon liittymän luoteispuolella olevalla lounaaseen, loivasti Vähäjokeen viettävällä laajahkolla savipellolla. Pellon lounais-länsipuolella kulkee Ohikulkutie, koillispuolella Messinkikatu ja etelä-kaakkoispuolella Vähäjoki. Kohteen luoteispuolella sijaitsee pienehkö mäki-alue, josta on v. 1990 löytynyt kuppikivi. Nykyisin mäki-alue toimii jonkinlaisena maankaatopaikkana.

Kohteen kuvaus: Ohikulkutien ja Vanhan Tampereentien risteuksen pohjoispuoleiselta laajalta peltoalueelta löytönä esihistorialliseen asuinpaikkaan viittaavaa materiaalia; 2 mahdollista retusoitua piin palaa, kivilaji-iskoksia, palanutta savea/savitiivistettä sekä runsaasti piitä. Löydöt tulivat n. 80 x 100 metrin laajuiselta alueelta. Palaneen saven palaset keskittyivät selvästi pienemmälle, n. 15 x 15 m:n suuruiselle alueelle, suunnilleen 20 metrin korkeuskäyrän kohdalle. Lisäksi mäkialueelle johtavan hiekkatien pohjoispuolella sijaitsevalta pellolta löytyi mahdollisia kvartsi-iskoksia (ks. liitekartta 4). Kohteen ajoitusta ajatellen voisi kysymykseen tulla rantakorkeuden perusteella korkeintaan kivikauden loppu. Piin palat saattavat tosin olla selvästi esihistoriallista aikaa nuorempia.

Peltoalue on ilmeisesti ollut jo vuosikymmeniä tehoviljelyksessä ja todennäköisesti mahdollinen muinaisjäänös on suureksi osaksi tuhoutunut. Aluetta on aiemmin tutkittu v. 1989 Turun yliopiston Vähäjoen laakson inventoinnin yhteydessä. Tällöin peltoalueelta ei löydetty muinaisjäänökseen viittaavia merkkejä, mutta löytöpaikan pohjoispuolella sijaitsevalta mäkialueelta löytyi v. 1990 kuppikivi.

Luokitusehdotus: II  
Lisätietoja: -




KOHDE 2

TURKU, PIIPANOJA, VÄHÄTALO

Ote peruskartasta 1043 12 Littoinen

MK 1:20 000



KOHDE 2

TURKU, PIIPANOJA, VÄHÄTALO

Ote suunnitelmapakartasta

MK 1:2000

## 3. TURKU, YLIJOKI, MÄNTYLÄ

1000 00 0396

PERUSTIEDOT

Kunta: Turku  
 Kohteen nimi: Mäntylä  
 Muinaisjäännöstyyppi: Asuinpaikat (mahdollinen)  
 Tyyppin rakenne: Asuinpaikkalöytöjä (?) pellolta  
 Ajoitus: Kivikausi /rautakausi (?)  
 Rauhoitusluokka: II  
 Lukumäärä: 1

SIJAINITIEDOT

Peruskartta: 1044 10 Lieto  
 Koordinaatit: p=6723 04 i=3244 54 z=30-32,5  
 x=6714 74 y=1573 77  
 Koordinaattiselite: Kohteen arvioidut keskikoordinaatit  
 Pinta-ala: n. 40 x 60 m  
 Etäisyystieto: Maarian kirkolta n. 8 km koilliseen

OMISTAJATIEDOT

Alue/kylä: Ylijoki  
 Tila: Mäntylä  
 Omistaja: Seppo Hörkkö  
 Osoite: Ylijoentie 142, 20460 Turku  
 Kiinteistötunnus: 853-522-1-15

ARKISTOTIEDOT

-

INVENTOINTI 2003

Aika: 21.5.2003  
 Löydöt: KM 34011:1-5 (kiekkokivi, saviastianpala?, kvartssia, piin pala)  
 Karttaotteet: 5, 6  
 Negatiivit: -  
 Diat: -

TUTKIMUSKERTOMUS


Sijainti ja maasto: Kohde sijaitsee Vähäjoen lounaispuolella, Jäkärän urheilukentältä n. 300-400 m länteen, kapealla ja tasaisella peltokaistaleella. Kohde jää Ylijoentien ja Turku-Tampere rautatien väliin. Kohteen eteläpuolella kulkee Vähäjoesta erkaantuva sivu-uoma. Maaperä on savimaata.

Kohteen kuvaus: Mahdollisia esihistoriallisia asuinpaikkalöytöjä tasaiselta peltoalueelta: kiekkokivi, keramiikan pala(?), kvartssia ja piin pala. Löydöt tulivat n. 40 x 60 metrin laajuiselta alueelta. Tunnettuja kivikautisia asuinpaikkalöytöjä on kohteesta n. 350 luoteeseen

(Mäntylä) ja n. 400 m koilliseen (Kunnantalon tontti). Jäkärän kivikautinen asuinpaikka sijaitsee kohteesta n. 1,3 km kaakkoon.

Tarkastushetkellä peltoalue oli lyhyellä oraalla. Paikka ei vaikuta kivikautiselle asutukselle erityisen suotuisalta. On mahdollista, että kysymyksessä ovat Mäntylän talon läheisyydestä tai Kunnantalon tontilta kulkeutuneet löydökset. Mikäli paikalla on sijainnut kivikautinen asuinpaikka lienee se kutakuinkin tuhoutunut. Inventoinnissa tarkastettiin myös rautatien eteläpuoleinen pelto, mutta tältä alueelta ei havaittu mitään muinaisjäännökseen viittaavaa.

Luokitusehdotus: II  
Lisätietoja: -




KOHDE 3

TURKU, YLIJOKI, MÄNTYLÄ

Ote peruskartasta 1044 10 Lieto

MK 1:20 000



KOHDE 3

TURKU, YLIJOKI, MÄNTYLÄ

Ote suunnitelmakartasta

MK 1:2000



## 2.2. INVENTOINNISSA TARKASTETUT, VESIJOHTOLINJAN LÄHEISYYDESSÄ SIJAITSEVAT MUINAISJÄÄNNÖSKOhteet

### 4. TURKU, NIUSKALA, KOTIRINNE

(953 01 0022)

#### PERUSTIEDOT

Kunta: Turku  
 Kohteen nimi: Kotirinne  
 Muinaisjäännöstyyppi: Asuinpaikat  
 Tyypin rakenne: Asuinpaikkalöytöjä pellolta  
 Ajoitus: Kivikausi  
 Rauhoitusluokka: II  
 Lukumäärä: 1

#### SIJAINITIEDOT

Peruskartta: 1043 12 Littoinen  
 Koordinaatit: p=6716 58 i=3243 19 z= n. 20  
 x=6708 19 y=1572 02  
 Koordinaattiselite: Kohteen yläosan keskikoordinaatti  
 Pinta-ala: n. 60 x 80 m  
 Etäisyystieto: Maarian kirkolta n. 1,8 km koilliseen

#### OMISTAJATIEDOT

Alue/kylä: Niuskala  
 Tila: Kotirinne 2:12  
 Omistaja: Sjöblom Sigurd Edvard oikeudenomistajat  
 Osoite: Kivenkorvavägen 70, 20380 Turku  
 Kiinteistötunnus: 853-480-2-12

Alue/kylä: Niuskala  
 Tila: Vällilä 2:13  
 Omistaja: Timo Juhani Kalla  
 Osoite: Pekantie 1, 21820 Kumila  
 Kiinteistötunnus: 853-480-2-13

#### ARKISTOTIEDOT

Veikko Lehtosalo Inventointi 1961  
 Kimmo Seppänen Inventointi 1976-77, no 9  
 Sirkku Pihlman Tarkastus 1982  
 Sirkku Pihlman Kaivaus 1983-1943  
 Kristiina Korkeakoski-  
 Väisänen Kaivaus 1985-1989

#### INVENTOINTI 2003

Aika: 19.5.2003  
 Löydöt: KM 34008:1-6 (kiviesineen katkelma, kivilaji- ja kvartsi-iskoksia)  
 Karttaotteet: 7, 8

Negatiivit: -  
Diat: 51099-51100

### TUTKIMUSKERTOMUS

Sijainti ja maasto: Kohde sijaitsee Topinojaan, kaakkoon laskevalla savisella peltoalueella, Topinojan liittymästä n. 600 m länsi-lounaaseen.

Kohteen kuvaus: Topinojan laaksoon laskevalta peltoalueelta kivikautisia asuinpaikkalöytöjä: kiviesineen katkelma, kivilaji- ja kvartsi-iskoksia. Paikalta tunnetaan entuudestaan Kiukaiskulttuurin aikaan ajoittuva merkittävä asuinpaikka, jota on tutkittu 1980-luvulla Turun yliopiston arkeologian oppiaineen toimesta.

Inventoinnissa tarkastettiin peltoaluetta pitäen silmällä sitä, ulottuvatko asuinpaikkalöydöt vesijohtolinjalle asti. Löytöjä saatiin n. 60 x 80 metrin suuruiselta alueelta, eniten kuitenkin aivan peltoalueen yläosasta. Yksi iskos löytyi aivan pellon alalaidasta, mutta se on saattanut kulkeutua sinne pellonmuokkauksen mukana. Poimittujen löytöjen perusteella asuinpaikka ei mitään ilmeisemmin jatku vesijohtolinjalle asti.

Luokitusehdotus: II  
Lisätietoja: -




KOHDE 4

TURKU, NIUSKALA, KOTIRINNE

Ote peruskartasta 1043 12 Littoinen

MK 1:20 000



KOHDE 4

TURKU, NIUSKALA, KOTIRINNE

Ote suunnitelmakartasta

MK 1:2000

## 5. TURKU, PIIPANOJA, VÄHÄTALO

(1953 01 0060)

PERUSTIEDOT

Kunta: Turku  
 Kohteen nimi: Vähätalo  
 Muinaisjäännostyyppi: Kuppikivi, asuinpaikkalöytöjä (?) pellolta  
 Tyypin rakenne:  
 Ajoitus: Rautakausi  
 Rauhoitusluokka: II  
 Lukumäärä: 1

SIJAINITIEDOT

Peruskartta: 1043 12 Littoinen  
 Koordinaatit: p=6717 86 i=3242 51 z=20  
 x=6709 44 y=1572 21  
 Koordinaattiselite: Kuppikiven koordinaatit  
 Pinta-ala:  
 Etäisyystieto: Maarian kirkolta 2 km koilliseen

OMISTAJATIEDOT

Alue/kylä: Piipanoja  
 Tila: Vähätalo 1:35  
 Omistaja: Turun kaupunki / Kiint.toim.joht. Jouko Turto  
 Osoite: Linnankatu 55 K 20100 Turku  
 Kiinteistötunnus: 853-494-1-35

ARKISTOTIEDOT

Aino Nissinaho Inventointikertomus 1989; Vähäjoen laakson inventointi 1989, TYA  
 Henrik Asplund Tarkastuskertomus; Turun seudun kuppikivet 9.11.1990, TMM, kohdenumero 0625

INVENTOINTI 2003

Aika: 28.5.2003  
 Löydöt: -  
 Karttaotteet: 9  
 Negatiivit: -  
 Diat: 51102-51103


TUTKIMUSKERTOMUS

Sijainti ja maasto: Piipanojan talon kaakkois-itäpuolella sijaitseva laaja peltoalue, joka koillisessa rajoittuu Ohikulkutiehen ja etelässä Vähäjokeen. Pello laskee loivasti Vähäjoen rantatöyräälle asti, rantatöyräs on kapea ja jyrkkä.  
 Kohteen kuvaus: Peltoalueen keskellä sijaitsee pieni heinittynyt kallionpaljastuma,

jonka pinnasta löytyi Vähäjokilaakson inventoinnissa vuonna 1989 yhteensä 48 uhrikuoppaa. Samassa yhteydessä pellolta löytyi muutamia rautakautisia saviastian palasia ja kaksi lasihelmeä.

Suunniteltu vesijohtolinja kulkee aivan peltoalueen kaakkoislaidassa. Peltoaluetta ja varsinkin kuppikiven ympäristöä pintapoimittiin varsin laajalti, mutta mitään esihistorialliseen viittaavaa ei löytynyt. Piin paloja löytyi pellolta runsaasti, mutta niitä ei luetteloitu, koska ne saattavat olla ajoitukseltaan selvästi myöhäisempiä.

Luokitusehdotus: I (kuppikivi)  
Lisätietoja: -



KOHDE 5

TURKU, PIIPANOJA, VÄHÄTALO

Ote peruskartasta 1043 12 Littoinen

MK 1:20 000

## 6. TURKU, IHAMUOTILA, YRJÖNMÄKI, (ALISTALO)

1955 01 0009

PERUSTIEDOT

Kunta: Turku  
 Kohteen nimi: Alistalo  
 Muinaisjäänöstyyppi: Asuinpaikka  
 Tyypin rakenne: Asuinpaikkalöytöjä pellolta  
 Ajoitus: Rautakausi  
 Rauhoitusluokka: II  
 Lukumäärä: 1

SIJAINITIEDOT

Peruskartta: 1043 12 Littoinen  
 Koordinaatit: p=6718 14 i=3243 21 z=15-20  
 x=6709 75 y=1572 89  
 Koordinaattiselite: Inventointilöytöjen arvioitu keskikoordinaatti  
 Pinta-ala: n. 80 x 50 m  
 Etäisyystieto: Maarian kirkolta 2,6 km koilliseen

OMISTAJATIEDOT

Alue/kylä: Ihamuotila  
 Tila: Alistalo 1:50  
 Omistaja: Kirstilä Simo Into Olavi oikeudenomistajat  
 Osoite: Paimalantie 38, 20380 Turku  
 Kiinteistötunnus: 853-422-1-50

ARKISTOTIEDOT

Veikko Lehtosalo Inventointi 1961, no 50  
 Aino Nissinaho Inventointi 1987, no 20 TYA 374:1-9  
 H. Asplund / A. Bilund Turun seudun kuppikivet 1990, nro 0903

INVENTOINTI 2003

Aika: 23.5.2003  
 Löydöt: KM 34009:1-5 (2 kpl saviastian paloja, kvartsia, kivilaji-iskoksia, piitä)  
 Karttaotteet: 10  
 Negatiivit: -  
 Diat: -

TUTKIMUSKERTOMUS

Sijainti ja maasto: Kohde sijaitsee Vähäjoen pohjoispuolella, joesta n. 100 m luoteeseen sijaitsevan S-N -suuntaisen kallioisen mäki alueen lounaispuoleisella pellolla. Joentörmältä, n. 15 metrin korkeuskäyrän kohdalta pelto laskee varsin jyrkästi jokeen.


Kohteen kuvaus: Rautakautisia/(kivikautisia) asuinpaikkalöytöjä Vähäjokeen laskevalta pellolta: saviastianpaloja, kvartsia ja kivilaji-iskoksia.



Pelloilta on saatu viitteitä rautakautisesta asuinpaikasta jo vuoden 1987 inventoinnissa. Lisäksi viereiseltä mäeltä tunnetaan kaksi matalaa kivikasaa, mahdollisia hautaraunioita ja kuppikallio.

Ihamuotilan Yrjönmäki ei sijaitse vesijohtolinjalla, mutta koska se kuuluu ikään kuin samaan maisemakokonaisuuteen Piipanojan Vähätalon peltojen kanssa, inventoitiin myös Yrjönmäen lounaislänsipuolinen peltoalue.

Luokitusehdotus: II  
Lisätietoja: -



KOHDE 6

TURKU, IHAMUOTILA, YRJÖNMÄKI, (ALISTALO)

Ote peruskartasta 1043 12 Littoinen

MK 1:20 000

## 7. TURKU, JÄKÄRLÄ, KUNNANTALON TONTTI

*Käsittely my. Aluekannan  
11/2003 : 1000 00 0789*

PERUSTIEDOT

Kunta: Turku  
 Kohteen nimi: Kunnantalon tontti  
 Muinaisjäännöstyyppi: Asuinpaikka  
 Tyypin rakenne:  
 Ajoitus: Kivikausi/pronssikausi?  
 Rauhoitusluokka: II  
 Lukumäärä: 1

SIJAINITIEDOT

Peruskartta: Lieto 1044 10  
 Koordinaatit: p=6723 31 i=3244 82 z=38-40  
 x=6715 02 y=157403  
 Koordinaattiselite: Aiempien inventointilöytöjen koordinaatit  
 Pinta-ala:  
 Etäisyystieto: Maarian kirkolta n. 8,3 km koilliseen

OMISTAJATIEDOT

Alue/kylä: Jäkärä  
 Tila: 1) Yhteislaidun 1:19  
 2) Jäkärä 1:163  
 Omistaja: Turun kaupunki / Kiint.toim.joht. Jouko Turto  
 Osoite: Linnankatu 55 K, 20100 Turku  
 Kiinteistötunnus: 1) 853-431-1-163  
 2) 853-431-1-163

ARKISTOTIEDOT

Veikko Lehtosalo Inventointi 1961, nro 5  
 Minna Sartes Inventointi 1988, nro 16

INVENTOINTI 2003

Aika: 21.5.2003  
 Löydöt: -  
 Karttaotteet: 11  
 Negatiivit: -  
 Diat: 51104

TUTKIMUSKERTOMUS


Sijainti ja maasto: Kohde sijaitsee Paimalantien itä-koillispuolella, aivan tien vieressä, Vähäjoesta n. 200 m koilliseen.

Kohteen kuvaus: Lehtosalon mukaan asuinpaikka sijaitsee kunnantalolla olevan vanhan hiekkakuopan itälaidassa. Nykyään kunnantalo on nuorisotalona.

Inventoinnissa tarkastettiin kohteen lounaispuoleinen, Vähäjokeen laskeva peltoalue, jonka poikki vesijohtolinja on suunniteltu vedettäväksi, mutta mitään muinaisjäännökseen viittaavaa ei löydetty. Pello oli varsin harvalla ja lyhyellä oraalla, mutta siinä kasvoi tiivis rikkaruohomatto, joka haittaisi havaintojen tekoa.

Metsänreunassa, aivan Paimalantien varrella, siis kohdassa, jossa asuinpaikka Lehtosalon mukaan sijaitsee, oli nähtävissä edelleen vanhaa, nyt jo lähes umpeen kasvanutta hiekkakuopan reunaa. Paimalantien idänpuoleista reunaa on tasoitettu puistomaiseksi ja alueelle on istutettu pensaita.

Luokitusehdotus: II  
Lisätietoja: -



KOHDE 7

TURKU, JÄKÄRLÄ, KUNNANTALON TONTTI

Ote peruskartasta 1044 10 Lieto

MK 1:20 000

## 8. HUITTINEN, KARHINIEMI, PAJULEHTO

PERUSTIEDOT

Kunta: Huittinen  
 Kohteen nimi: Pajulehto  
 Muinaisjäännöstyyppi: Asuinpaikat  
 Tyypin rakenne: Asuinpaikkalöytöjä pellolta  
 Ajoitus: Kivikausi (/ rautakausi?)  
 Rauhoitusluokka: II  
 Lukumäärä: 1

SIJAINITIEDOT

Peruskartta: 2112 03 Karhiniemi  
 Koordinaatit: p=6797301 i=3267759 z=  
 Koordinaattiselite: Kohteen arvioitu keskikoordinaatti  
 Pinta-ala: n. 50 x 30 m  
 Etäisyystieto: Huittisten kirkolta n. 3 km luoteeseen

OMISTAJATIEDOT

Alue/kylä: Karhiniemi  
 Tila: Pajulehto 8:30  
 Omistaja: Pekka Heikkilä  
 Osoite: Karhiniementie 169, 32710 Sampa  
 Kiinteistötunnus: 102-411-8-30

ARKISTOTIEDOT

Kerttu Itkonen Inventointi 1960 KM 4154:4 soikea tuluskivi

INVENTOINTI 2003

Aika: 27.5.2003  
 Löydöt: KM 34012:1-5 (2 kpl keramiikan paloja, kiviesineen siru, kvartsia)  
 Karttaotteet: 12, 13  
 Negatiivit: -  
 Diat: 51005

TUTKIMUSKERTOMUS


Maasto: Kohde sijaitsee hiekkaisen pellon tasaisella ylärinteellä, Kokemäenjoen länsipuolella, kohdassa, jossa joki tekee jyrkän mutkan kohti pohjoista. Kohteesta n. 200 m kaakkoon sijaitsee uimaranta. Karhiniemelle johtava tie kulkee kohteen länsipuolitse. Pohjoisosastaan kohde rajoittuu talon pihapiiriin.

Kohteen kuvaus: Kokemäenjokeen viettävältä hiekkaiselta pellolta kivikautisia asuinpaikkalöytöjä: 2 keramiikan palaa, hiotun kiviesineen katkelma ja kvartsia. Löydöt tulivat loivasti kaakkoon laskevan peltorinteen yläosasta, n. 50 x 30 m:n laajuiselta alueelta. Tarkastushetkellä pellolla kasvoi lyhyt oras.

Alueelta on v. 1902 löydetty soikea tuluskivi. Löytöpaikaksi on mainittu vesijättömaa lauttauspaikan lähellä.

Kohde ei sijaitse vesijohtolinjan välittömässä läheisyydessä, eikä siten aiheuta vesijohtolinjaa ajatellen toimenpiteitä.

Luokitusehdotus: II  
Lisätietoja: -




KOHDE 8

HUITTINEN, KARHINIEMI, PAJULEHTO

Ote peruskartasta 2112 03 Karhiniemi

MK 1:20 000





KOHDE 8

HUITTINEN, KARHINIEMI, PAJULEHTO

Ote suunnitelmakartasta MK 1:2000

## 2.3. MUITA KOHTEITA

### 9. PÖYTYÄ, ORTENOJA, HAUDANMÄKI

#### **Tervahauta**

Peruskartta 2111 01 Tanskila


p=6752 51    i=2425 90    z=60-65

Aivan kantatien 41:n eli Turusta Huittisiin kulkevan tien vieressä, sen itäpuolella, on Haudanmäki -niminen mäki, jonka länsirinteellä, metsän reunassa on suurehko, muodoltaan pyöreähkö tervahauta. Haudan halkaisija on n. 5-6 metriä ja syvyys n. 2,5-3 metriä, hautaan liittyvän ojan pituus on n. 5 metriä. Haudan suuaukko on länteen pellolle päin ja siinä on havaittavissa jonkinlaista kiveystä. Maasto on kuusta ja mäntyä kasvavaa sekametsää.

Edellisestä noin 12 metriä etelään samalla korkeudella on rinteessä toinen kuopanne, jonka koko on noin 3 x 2 metriä. Todennäköisesti kyse on jonkinlaisesta säilytyskuopasta.

Tarkastus: 28.5.2003

Karttaliite: 14



KOHDE 9

PÖYTYÄ, ORTENOJA, HAUDANMÄKI

Ote peruskartasta 2111 01 Tanskila


MK 1:20 000


## LIITE 1

## Luettelo raporttiin liittyvistä diaposiiveista

Nro	Kohde	Suunta	Pvm	Kuvaaja
51099	Turku, Niuskala, Kotirinne Kivikautista asuinpaikka-alueita	kaakosta	20.5.	Kaisa Lehtonen
51100	Turku, Niuskala, Kotirinne Kivikautista asuinpaikka-alueita	etelästä	20.5.	Kaisa Lehtonen
51101	Turku, Piipanoja, Vähätalo Asuinpaikkalöytöjä pellolta	kaakosta	23.5.	Kaisa Lehtonen
51102	Turku, Piipanoja, Vähätalo Peltoalueen keskellä sijaitseva kuppikallio	koillisesta	23.5.	Kaisa Lehtonen
51103	Turku, Piipanoja, Vähätalo Peltoalueen keskellä sijaitseva kuppikallio	lännestä	23.5.	Kaisa Lehtonen
51104	Turku, Jäkärälä, Kunnantalon tontti Metsänreunassa kivikautista asuinpaikka-alueita	lounaasta	21.5.	Kaisa Lehtonen
51105	Huittinen, Karhiniemi, Pajulehto Asuinpaikkalöytöjä pellolta	kaakosta	27.5.	Kaisa Lehtonen

# YLEISKARTTA OSAHANKKEITTAIN






TURKU, HALINEN - HUITTINEN VESIJOHTOLINJAN INVENTOINTI 2003

Peruskarttalehti 1043 12 Littoinen

MK 1: 20 000

Inventoidut alueet






TURKU, HALINEN - HUITTINEN VESIJOHTOLINJAN INVENTOINTI 2003

Peruskarttalehti 1044 10 Lieto

MK 1: 20 000

Inventoidut alueet





TURKU, HALINEN - HUITTINEN VESIJOHTOLINJAN INVENTOINTI 2003

Peruskarttalehti 2022 02 Aura

MK 1: 20 000

Inventoidut alueet








## TURKU, HALINEN - HUITTINEN VESIJOHTOLINJAN INVENTOINTI 2003

Peruskarttalehti 2111 02 Oripää

MK 1:20 000

Inventoidut alueet





TURKU, HALINEN - HUITTINEN VESIJOHTOLINJAN INVENTOINTI 2003

Peruskarttalehti 211202 Rajjala

MK 1:20 000

Inventoidut alueet

