



Loimaan kunnan  
muinaisjäännösinventointi  
1999-2000

Ville Laakso  
Turun maakuntamuseo

## Sisällys

1. Johdanto		4
2. Loimaan kunnan arkeologinen tutkimushistoria		5
3. Inventoinnin tulokset		6
4. Kohteiden kuvaukset		8
4.1. Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset		8
1. Haara Tuomola	ajoittamaton rökkiö	8
2. Joenperä Hakala	ajoittamattom. painanteita	9
3. Kallio Uusitalo	kivikauden asuinpaikka	10
4. Metsämaa Mikkola	kivikauden asuinpaikka	11
5. Metsämaa Ala-Tuomola	kivikauden asuinpaikka	12
6. Lähde Ala-Lähde	kivikauden asuinpaikka	13
7. Kojonperä Pirttikallio A	kivikauden asuinpaikka	14
8. Kojonperä Pirttikallio B	kivikauden asuinpaikka	15
9. Kojonperä Pirttikallio C	kivikauden asuinpaikka	16
10. Kojonperä Majanojansuu	kivikauden asuinpaikka	17
11. Kojonperä Mansikkamäki	kuppikivi	18
12. Eura/Inkilä Päkämäki	ajoittamattom. rökkiöitä	19
13. Pappila Kanta-Loimaan kirkko	kuppikallio	21
14. Krekilä Krekilänkangas	ajoittamatt. pyyntikuoppia	23
15. Korpi Rautajärvi	kivikauden asuinpaikka	24
16. Onkijoki Ojamäki	kuppikivi	25
17. Kojonperä Kuuselankallio	ajoittamaton rökkiö	27
4.2. Historiallisen ajan kohteet		28
18. Klokkarla Vanhakirkko	keskiajan kirkonpaikka	28
4.3. Irtolöytökohteet		29
19. Kojonperä Hyrysenmäki	kivikauden irtolöytö	29
20. Metsämaa Pappila	kivikauden irtolöytö	31
21. Krekilä Kellokallio	kivikauden irtolöytö	32
22. Majanoja Ala-Juonikka	rautakauden irtolöytö	33
4.4. Muut kohteet		35
23. Kojonperä Hyrynen	mahd. ruumiskalmisto	35
24. Kuninkainen Ristinoja	keskiaik. saarnapaikka	36
<b>Liitteet:</b>		
Liite 1. Loimaan kunnan esihistorialliset löydöt		
Liite 2. Yleiskartta inventointikohteista		
Liite 3. Kartta tarkastetuista alueista		
Liite 4. Kartta kohteiden 1 ja 16 sijainnista		
Liite 5. Kartta kohteen 2 sijainnista		
Liite 6. Kartta kohteiden 3 ja 20 sijainnista		
Liite 7. Kartta kohteen 4 sijainnista		
Liite 8. Kartta kohteen 5 sijainnista		

- Liite 9. Kartta kohteiden 6, 11, 19 ja 23 sijainnista
- Liite 10. Kartta kohteiden 7-10 ja 22 sijainnista
- Liite 11. Kartta kohteen 12 sijainnista
- Liite 12. Kartta kohteiden 13 ja 18 sijainnista
- Liite 13. Kartta kohteen 14 sijainnista
- Liite 14. Kartta kohteen 15 sijainnista
- Liite 15. Kartta kohteen 17 sijainnista
- Liite 16. Kartta kohteen 21 sijainnista
- Liite 17. Kartta kohteen 24 sijainnista
- Liite 18. Asemapiirros kohteesta 14
- Liite 19. Luettelo diakuvista
- Liite 20. Luettelo mustavalkonegatiiveista
- Liite 21. Valokuvaliite (pinnakkaiset)

## 1. Johdanto

Keväällä ja syksyllä 1999 suoritettiin varsinaissuomalaisessa Loimaan kunnassa arkeologinen inventointi. Työ liittyi Loimaan seudulla käynnissä olleeseen ja EU:n osin rahoittamaan Perinne & matkailu 5b -projektiin. Samassa yhteydessä inventoitiin myös Loimaan kunnan naapurissa sijaitseva Alastaron kunta. Tutkimuksen kulut olivat Loimaan kunnan osalta kaikkiaan noin 40 000 markkaa.

Inventoinnin kenttä- ja jälkityöt suoritti HuK, sittemmin FM Ville Laakso ja tutkimusta valvoi Turun maakuntamuseon tutkija Heljä Brusila. Muutamana päivänä oli maastossa mukana myös arkeologian opiskelija Elsa Österberg. Yhteensä seitsemäntoista henkilötyöpäivän maastotyöt suoritettiin 26.4.-13.5.1999 ja 6.9.1999-14.1.2000 välisenä aikana.

Molempien kuntien inventointi toteutettiin yhtäaikaaisesti, kenttätyöt ajoittuivat pääasiassa kevääseen ja syksyyn 1999, mutta lähinnä runsaiden yleisövihjeiden vuoksi joitakin kohteita tarkastettiin myös tammikuussa 2000. Aikaa käytettiin Alastaron inventointiin hieman Loimaata enemmän, sillä ensin mainittu oli pitäjistä vanhastaan runsaslöytöisempi ja osoittautui sellaiseksi näissäkin tutkimuksissa.

Inventoinnin aluksi käytiin Museoviraston arkeologian osaston arkistossa, Turun maakuntamuseon arkistossa ja Turun yliopiston arkeologian oppiaineen arkistossa läpi kaikki mahdollinen tutkimusalueita koskeva arkeologinen arkistomateriaali. Irtolöytöjä koskevia tietoja pyydettiin myös Tampereen museoista ja Satakunnan museosta. Esitöihin käytettiin suhteellisen paljon aikaa, sillä aiemman inventoinnin tiedot varsinkin irtolöydöistä olivat puutteelliset ja Loimaan kuntaa koskeva arkistoaines hajanaista.

Kenttätöissä tarkastettiin Loimaan kunnasta ennestään tunnetut kiinteät muinaisjäänneet lukuunottamatta vuoden 1996 Kojonkulman inventoinnissa tarkastettuja kohteita. Irtolöytöpaikoista tarkastettiin tulleet yleisövihjeet sekä muutamia sellaisia vanhastaan tunnettuja kohteita, joiden tarkka sijainti tunnettiin. Uusia kiinteitä muinaisjäänneksiä etsittiin intuitiivisesti sopiviksi katsotuilta paikoilta (kartta tutkituista alueista on liitteenä 3). Kynnyillä tai muuten muokatuilla pelloilla suoritettiin pintapöimintää ja peitteille alueille tehtiin koepistoja.

Inventoinnissa saadut löydöt on luettelointi Kansallismuseon kokoelmiin päänumeroilla KM 32096-32098 (diar. 26.6.2000). Inventointiin liittyvät valokuvat on arkistoitu Turun maakuntamuseon kuva-arkistoon numeroilla KD000475-KD000491 (diapositiivit, ks. liite 19) ja KF000677-KF000693 (mustavalkonegatiivit, ks. liitteet 20-21). Inventointiraportin alkuperäiskappaletta säilytetään Museoviraston arkeologian osaston arkistossa.

Huomattakoon, että Loimaa esiintyy Museoviraston arkeologian osaston arkistossa yhtenä arkistoyksikkönä, vaikka kyseessä on jo pitkään ollut kaksi erillistä kuntaa, Loimaan kunta ja Loimaan kaupunki. Lisäksi em. arkistossa omana arkistoyksikkönään esiintyvä entinen Metsämaan kunta kuuluu nykyisin Loimaan kuntaan. Vuosien 1999-2000 inventointi kattaa siis entisen yhtenäisen Loimaan pitäjän sen osan, joka on nykyään Loimaan kunta, sekä entisen Metsämaan kunnan, mutta ei Loimaan kaupungin aluetta.

Raportin luvussa 4.1. käsitellään varmat ja mahdolliset esihistorialliset kiinteät muinaisjäänneet ja luvussa 4.2. historiallisen ajan kohteet. Luvussa 4.3. käsitellään ne irtolöytökohteet, jotka tarkastettiin inventoinnin yhteydessä; luettelo kaikista tuntemistani Loimaan kunnan alueelta saaduista esihistoriallisista esinelöydöistä on liitteenä 1. Luvussa 4.4. käsitellään kohteita, jotka ovat joko luonteeltaan ja sijainniltaan epävarmoja, mutta saattavat joskus osoittautua muinaisjäänneksi, tai sitten kohteita, jotka muistuttavat muinaisjäänneksiä, mutta eivät niitä ole. Jälkimmäisistä saattaa kuitenkin esimerkiksi tulla yleisöilmoituksia. Yhteensä raportissa käsitellään 24 kohdetta.

Ennestään tunnettujen kohteiden numerointi on pyritty säilyttämään samana kuin Maarit Lönnbergin vuoden 1973 inventoinnissa. Metsämaalta ennestään tunnetut kohteet on tämän raportin kohdenumeroinnissa lisätty Loimaan kunnan ennestään tunnettujen kohteiden jatkoksi, numeroiksi 3-5. Kohteet 13-18 ovat kokonaan uusia.

Joidenkin ennestään tunnettujen kohteiden koordinaattitietoja on korjattu tai tarkennettu, joten ne saattavat olla aikaisemmista hieman muuttuneet. Ellei toisin mainita, on peruskarttakoordinaatit ilmoitettu kohteen keskeltä. Kaikki korkeustiedot on merkitty peruskarttojen mukaan ja ne liittyvät N60-järjestelmään. Pääsääntöisesti vain kiinteät muinaisjännökset valokuvattiin, irtolöytökohteita ei. Tiedot maanomistajista selvitettiin kesällä 2000 Loimaan kunnan tekniseltä osastolta, jonka tiedot vastasivat vuoden 1998 tilannetta.

Tutkimusta edistäneitä tietoja olen saanut seuraavilta henkilöiltä: arkeologi Heljä Brusila (Turun maakuntamuseo), arkeologi Tiina Jäkärä (Satakunnan museo), dos. Jukka Luoto (Metsämaan alueen löydöt), arkeologi Marjo Meriluoto-Jaakkola (Tampereen museot), FM Sami Männistö (Loimaan talojen ja kylien historia), dos. Heikki Matiskainen (eräiden kiviesineiden identifiointia koskevia tietoja), FM Johanna Onnela (indikaattorikasvit), arkeologi Leena Ruonavaara (Museoviraston arkisto). Heidän lisäksi kiitän kaikkia lukuisten yleisöviuhkeiden toimittajia sekä maanomistajia, joilta olen saanut opastusta ja tietoja.

Fil. yo Hanna-Mari Nieminen on ystävällisesti huolehtinut kertomuksen esine- ja asemapiirroksista.

## **2. Loimaan kunnan arkeologinen tutkimushistoria**

Ensimmäinen muinaisjännösinventointiin verrattava tutkimus Loimaan seudulla suoritettiin jo vuonna 1876, jolloin kansakoulunopettaja Kustaa Killinen kierteli luetteloidessa Loimaan kihlakunnan muinaisjännöksiä (Killinen 1877). Killisen matkaan liittyen on J. R. Aspelin luetellut kihlakunnan irtolöytöjä (Aspelin 1877). Muinaistutkimuksen tulokset jäivät tuolloin Loimaan pitäjän osalta vielä laihoiksi: alueelta ei tunnettu kiinteitä eikä irtaimia muinaisjännöksiä lainkaan.

Arkeologinen perusinventointi Loimaalla suoritettiin vuonna 1973 (Lönnberg 1973). Kyseessä oli seutukaavaliiton tarpeisiin suoritettu työ, jossa alle kahden kuukauden maastotoissa käytiin läpi peräti kuusi kuntaa. Maarit Lönnberg näyttää keskittyneen tunnettujen kiinteiden muinaisjännösten tarkastamiseen sekä mahdollisimman monen irtolöytöpaikan tarkkaan paikallistamiseen. Myös joitakin uusia kiinteitä muinaisjännöksiä löytyi. Vuoden 1973 inventoinnin jälkeen tunnettiin kunnasta esihistoriallisia muinaisjännöksiä seuraavasti: kolme kivikautista asuinpaikkaa, yksi kiviröykkiö sekä yksi kohde, jossa on epämääräisiä painanteita. Lisäksi Lönnberg oli selvittänyt muutaman kivikautisen irtolöytökohteen tarkan sijainnin.

Syksyllä 1996 suoritti allekirjoittanut kunnassa arkeologisen osa-alueinventoinnin, joka kattoi Kojonkulman nimellä tunnetun kuuden kylän alueen (Köyliön, Euran, Kuninkaisten, Inkilän, Lähteen ja Kojonperän kylät). Inventoinnissa löytyi tai saatiin muuten tietoon viisi kivikauden asuinpaikkaa, yksi kuppikivi, yksi röykkiökohde sekä yksi kivikautinen esinelöytö (Laakso 1996; ks. myös Laakso, Ville 1999a-b).

Kiinteiden muinaisjännösten tarkastuksia kunnassa on tehty vähän. Ville Luho tarkasti kesällä 1952 Kojonperän kylän Ala-Heikkilän maalla kivikautisten esineiden löytöpaikan (Luho 1952) ja Markku Torvinen syksyllä 1977 kiviröykkiön Haaran Tuomolan maalla (Torvinen 1977). Heljä Brusila tarkasti 1982 Kojonperän Suvisen tilalta löytyneen kiviesineen löytöpaikan (Brusila 1982). Viimeksi mainittu esine ajoittunee historialliseen aikaan.

Varsinaisia arkeologisia kaivauksia ei Loimaan kunnassa ole suoritettu. A. Hirsjärven yhden päivän kestäneitä löydöttömiä koetutkimuksia Joenperän Hakalan kuopanteillakaan (Hirsjärvi 1937, tämän kertomuksen kohde 2) ei voine sellaisiksi laskea.

Ensimmäinen esihistoriallinen esinelöytö kunnasta saatiin talteen vuonna 1879, jolloin rovasti Antero Warelius lahjoitti museoon Metsämaalta löytyneen kivikautisen tasataltan (KM 1966). Sellaisia kivikautisia esinelöytöjä, jotka ovat varmuudella löytyneet Loimaan kunnan alueelta, tunnetaan nykyään parikymmentä (ks. liite 1). Todellinen luku lienee hieman suurempi, sillä puutteellisten löytötietojen vuoksi ei useista museoissa olevista esineistä voi sanoa, ovatko ne Loimaan kunnasta vai kaupungista. Esineitä on Kansallismuseon lisäksi sijoitettuna Turun

maakuntamuseoon ja Tampereen museoihin. Satakunnan museossa ei ole esihistoriallisia löytöjä Loimaan kunnasta (arkeologi Tiina Jäkärän tiedonanto 8.12.1999).

Varmuudella rautakaudelle ajoittuvia ja Loimaan kunnan alueelta löytyneitä esinelöytöjä tunnetaan toistaiseksi vain kaksi: vuonna 1882 saatu soikea tuluskivi Metsämaalta ja 1970-luvulla löytynyt hevosenkenkäsolki Majanojan kylästä (ks. kohde 22).

Esihistoriallisia irtolöytöjä on tässä raportissa käsitelty tarkemmin luvussa 4.3. (kohteet 19-22). Historialliselle ajalle ajoittuvia maalöytöjä ei tässä raportissa käsitellä.

Raportissa viitataan seuraaviin Loimaan kuntaa käsitteleviin lähteisiin:

### **Arkistolähteet**

Brusila 1982	Heljä Brusila: Loimaa, Kojonperä, Suvisen tila. Kiviesineen löytöpaikan tarkastus. <i>Turun maakuntamuseon arkisto</i> .
Hirsjärvi 1937	A. Hirsjärvi: Kertomus kiinteän muinaisjäännöksen tarkastamisesta Loimaan pitäjän Joenperän kylän Hakalan maalla. <i>Museovirasto, arkeologian osaston arkisto</i> .
Laakso 1996	Ville Laakso: Loimaa Kojonkulma. Arkeologinen osa-alueinventointi 1996. <i>Museovirasto, arkeologian osaston arkisto</i> .
Luhon 1952	Ville Luho: Tarkastuskäynti Loimaan Kojonperän Ala-Heikkilän kivi-kautisella löytöpaikalla 6.6.1952. <i>Museovirasto, arkeologian osaston arkisto</i> .
Lönnerberg 1973	Maarit Lönnerberg: Alastaron, Loimaan, Mellilän, Metsämaan, Vampulan ja Ypäjän inventointi. <i>Museovirasto, arkeologian osaston arkisto</i> .
Torvinen 1977	Markku Torvinen: Loimaan mlk., Haara, Tuomola. Röykkiön tarkastus 20.10.1977. <i>Museovirasto, arkeologian osaston arkisto</i> .

### **Julkaisut**

Aspelin 1877	J. R. Aspelin: Loimijoen kihlakunnan pakanuuden aikaisia löytöjä luetellut J. R. Aspelin. - <i>Suomen Muinaismuisto-Yhtiön Aikakauskirja II</i> . Helsinki.
Killinen 1877	Kustaa Killinen: Kiinteitä muinaisjäännöksiä Loimijoen kihlakunnassa. - <i>Suomen Muinaismuisto-Yhtiön Aikakauskirja II</i> . Helsinki.
Laakso, Veikko 1986	Veikko Laakso: Suur-Loimaan historia I. Loimaa.
Laakso, Ville 1999a	Ville Laakso: Kojonkulman muinaisasutus. - <i>Kojonkulma - kuusi kylää Kojonjoen varrella: 8-13</i> . Loimaa.
Laakso, Ville 1999b	Ville Laakso: Uusia löytöjä Loimaan seudun esihistoriasta. <i>Saviseudun Joulu 1999: 58-59</i> .
Luoto 1993	Jukka Luoto: Metsämaan varhaisimmat asukkaat. - <i>Metsämaa. Kylistä ja korpimailta: 4-8</i> . Loimaa.
Norr 1990	Matti Norr: Metsämaalla tehtiin mielenkiintoinen löytö. - <i>Saviseudun joulu 2 (1990): 16-18</i> . Loimaa.

### **3. Inventoinnin tulokset**

Aikaisemmin rekisteröimättömiä kiinteitä muinaisjäännöskohteita on tässä inventointikertomuksessa kuusi (kohteet 13-18). Uudet kohteet ovat kuppikallio, kivikautinen asuinpaikka, pyyntikuoppakohde, röykkiö, tuhoutunut kuppikivi sekä keskiaikaisen kirkon paikka.

Kuppikallio ja kirkonpaikka ovat olleet tunnettuja paikkakunnalla jo aikaisemmin, mutta arkeologisissa arkistoissa ei niistä ole aikaisempia tietoja. Kuppikivestä on ollut arkistoissa vain muistiin merkittyä perimätietoa. Vuosina 1996 ja 1999-2000 suoritetuissa kahdessa arkeologisessa inventoinnissa on Loimaan kunnasta rekisteröityjen kiinteiden muinaisjäännösten lukumäärä yli kolminkertaistunut.

Kansallismuseon kokoelmiin saatiin inventoinnissa myös kaksi ennen tuntematonta esinelöytöä, joista toinen on kivikautinen (kohde 21) ja toinen rautakautinen (kohde 22).

Indikaattorikasveista ainoa havainto saatiin Onkijoelta Aittamäen kartanon luota (x=6755 65; y=2450 23); paikalla kasvaa laajalla alueella erittäin runsaasti Tummatulikukkaa.

Inventoinnin jälkeen on kuva Loimaan kivikautisen asutuksen osalta se, että asutus keskittyy selvästi Loimaan savialueen reunamille, ennen kaikkea Kojonjoen varsille Lähteen kylästä ylävirtaan päin aina Metsämäalle, jopa Korven kylään saakka. Asutusta on ollut runsaasti jo mesoliittisella kivikaudella, vähemmän kampakeraamisella ajalla ja enemmän jälleen vasarakirveskulttuurin aikana. Kojonjokilaakson asutus kaipaisi varsinaisia kaivaustutkimuksia.

Loimaan seudun yllättävänkin runsaslukuisista kuppikivistä ja -kalliosta on mielenkiintoisimpia Onkijoen Ojamäen kuppikivi (kohde 16), johon liittyy hyvin mielenkiintoista perimätietoa uhraamisesta. Valitettavasti itse kivi on tuhoutunut jo kauan sitten, mutta perimätieto saattaa viitata siihen, että seudun kuppikivet ajoittuvat melko myöhäiselle ajalle.

Huomionarvoinen muinaisjäännöslöytö on myös Krekilänkankaan pyyntikuoppakohde (kohde 14), sillä Lounais-Suomen oloissa kyseessä on varsin harvinainen muinaisjäännöslaji.

Majanojan Ala-Juonikkaan talon maalta löytynyt rautakautinen hevosenkenkäsolkki (kohde 22) saattaa löytötietojen perusteella hyvinkin olla peräisin ruumishaudasta ja on siksi inventoinnin mielenkiintoisimpia havaintoja. Soljen kovin tarkka ajoittaminen ei liene mahdollista, mutta nykytiedon valossa se kuuluu joka tapauksessa viikinki- tai ristiretkiaikaan. Soljen löytöpaikalla pitäisi ehdottomasti järjestää riittävän laaja koekaivaus, joka selvittäisi, onko paikalla ehkä rautakautinen ruumiskalmisto. Sellaisen olemassaolo voisi kerralla muuttaa nykykuvan Loimaan seudun asuttamisesta.

Muita arkeologisille jatkotutkimuksille erityisen otollisia paikkoja Loimaan kunnassa olisivat mielestäni Kojonkulman Ala-Heikkilän ja Hyrysenmäen kivikautiset löytöpaikat sekä ehkä ennen kaikkea Klokkan Vanhankirkon keskiaikainen kirkonpaikka. Viimeksi mainitun tutkimus toisi kaivattua lisätietoa Loimaan seurakunnan ja asutuksen varhaisvaiheista. Loimaan kunnan inventointi toi jälleen kärjekkäämmiin esille tarpeen myös Loimaan kaupungin alueen arkeologisesta inventoinnista.

On muistettava, että Loimaan kunnan kaikkia muinaisjäännöksiä ei tämänkään inventoinnin jälkeen tunneta.

Loimaan kunnan Pappilankylän Metsämäessä 22.9.2000

Ville Laakso

#### 4. Kohteiden kuvaukset

##### 4.1. Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset

<b>Inventointinumero</b>	1	1131-010001
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	LOIMAAN KUNTA HAARA TUOMOLA	
<b>Muinaisjäännöstyyppi</b>	kiviröykkiö	
<b>Ajoitus</b>	ajoittamaton	
<b>Peruskartta</b>	2111 12 Majanoja	
<b>Koordinaatit</b>	x = 6768 92	y = 2454 04      z = n. 100
<b>Aiemmat tiedot</b>	inv. Lönnberg 1973 (kohde 1) tark. Markku Torvinen 20.10.1977	
<b>Aiemmat löydöt</b>	-	
<b>Kunto</b>	koskematon?	
<b>Hoitotarve</b>	-	
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 19 km pohjoiskoilliseen.	
<b>Inventointihavainnot</b>	<p>Kohde sijaitsee peltojen välissä olevan kapean metsäkannaksen laella, kivikkoisen harjanteen päällä, sen korkeimman kohdan itäpuolella, maapohjalla. Kävin paikalla 14.1.2000, havainto-olot olivat hyvät. Röykkiö on hyvin vaatimaton ja vaikeasti havaittavissa. Sen koko pohjois - etelä -suunnassa on n. 3 metriä, itä - länsi -suunnassa n. 1,5 m ja korkeus n. 0,5 m. Röykkiö on kasattu pelkistä kivistä, joiden koko on keskimäärin n. 30 x 30 cm. Sitä peittää paksu sammalkerros. Röykkiön eteläosassa olleiden urien perusteella vaikutti siltä, että sen yli on joitakin vuosia sitten ajettu traktorilla tai metsäkoneella.</p> <p>Rinteessä röykkiön eteläpuolella oli ilmeisesti kiviaidan jäännöksiä, jotka ovat melko hyvin linjassa röykkiön kanssa. Pintapuolisen tarkastuksen perusteella ei ole mahdotonta, että myös röykkiö liittyy aitarakennelmaan ja on siten myöhäinen. Paikalla kasvaa kuusikkoa, vähäisenä aluskasvillisuutena varpuja ja heinikkoa.</p>	
<b>Inventointilöydöt</b>	-	
<b>Suojelu</b>	Seutukaavaliiton kohde SU-630	
<b>Luokitusehdotus</b>	II	
<b>Tila</b>	2:8 Tuomola	
<b>Omistajat</b>	Harju Jorma Artturi ja Harju Raija Marjatta, Ääritie 70, 31960 Orisuo	
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-403-0002-0008-K	
<b>Mv-negatiivit</b>	TMM KF000692	
<b>Diapositiivit</b>	TMM KD000490	
<b>Kartta</b>	liite 4	



<b>Inventointinumero</b>	2
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	LOIMAAN KUNTA JOENPERÄ HAKALA 413 01 0002
<b>Muinaisjäännytyystyyppi</b>	painanteita
<b>Ajoitus</b>	ajoittamaton
<b>Peruskartta</b>	2111 10 Kauhanoja
<b>Koordinaatit</b>	x = 6743 34      y = 2451 16      z = n. 92,5
<b>Aiemmat tiedot</b>	kaiv. A. Hirsjärvi 5.7.1937 inv. Maarit Lönnberg (kohde 2)
<b>Aiemmat löydöt</b>	-
<b>Kunto</b>	osittain tuhoutunut
<b>Hoitotarve</b>	-
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 11 km kaakkoon.
<b>Inventointihavainnot</b>	Kohde sijaitsee tasaisella niityllä metsän reunassa, Hakalan talon takapihalla piharakennusten takana. Paikalla on muutamia matalia, soikeita painanteita, joista A. Hirsjärvi tutki yhden vuonna 1937. Siinä todettiin kivetyt reunat, mutta esinelöytöjä ei tullut. Osa painanteista oli Lönnbergin inventoinnin aikaan vuonna 1973 jo tuhoutunut. Kävin paikalla 14.1.2000, jolloin lumipeite häytti havainnointia. Hakalan isäntä näytti perunakuopan, jonka kohdalta Hirsjärvi kaivoi, ja kertoi, että kuopat ovat edelleen näkyvissä. Lumen läpi erottuikin ainakin yksi kuopanne. Rakennustoimintaa tai muitakaan uhkia kuopille ei ollut havaittavissa. Ympärillä kasvaa kuusimetsää.
<b>Inventointilöydöt</b>	-
<b>Suojelu</b>	Seutukaavaliiton kohde SU-631
<b>Luokitusehdotus</b>	II
<b>Tila</b>	2:3 Hakala
<b>Omistaja</b>	Hakanen Armas Iisakki, Hakalantie 61, 32200 Loimaa
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-412-0002-0003-F
<b>Mv-negatiivit</b>	ei kuvattu 1999-2000
<b>Diapositiivit</b>	ei kuvattu 1999-2000
<b>Kartta</b>	liite 5

<b>Inventointinumero</b>	3
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	LOIMAAN KUNTA KALLIO UUSITALO <i>413 01 0003</i>
<b>Muinaisjäännytyystyyppi</b>	asuinpaikka
<b>Ajoitus</b>	vasarakirveskulttuuri
<b>Peruskartta</b>	2111 11 Metsämaa
<b>Koordinaatit</b>	x = 6758 92      y = 2455 02      z = n. 97,5
<b>Aiemmat tiedot</b>	tark. Anna-Liisa Hirviluoto 1969 (ei kertomusta) inv. Maarit Lönnberg 1973 (Metsämaan kohde 1)
<b>Aiemmat löydöt</b>	KM 13205; poikkikirves KM 18111; saviastian paloja
<b>Kunto</b>	osittain tuhoutunut
<b>Hoitotarve</b>	-
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 12,3 km koilliseen.
<b>Inventointihavainnot</b>	Kohde sijaitsee lounaaseen laskevassa metsärinteessä, kolmisensataa metriä Kojonjen uomasta koilliseen. Löydöt ovat tulleet esille hiekanajossa. Lönnberg mainitsee havainneensa hiekkakuopan lännenpuoleisella pellolla kvartseja, joten asuinpaikka ulottuu sinnekin. Kävin paikalla 13.1.2000; maassa oli vähän lunta, mutta havainto-olot muuten hyvät. Hiekkakuoppa, josta löydöt on tehty, on hyvin pieni ja matala; sen pohjalla kasvaa nuoria kuusia. Ympäriällä kasvaa sekametsää ja asuinpaikan eteläpuolella virtaa kaunis puro. Asuinpaikka on terassin päällä, korkeammalla metsässä maasto on epätasaista. Viereinen pieni peltotilkku jäi lumen vuoksi tarkastamatta.
<b>Inventointilöydöt</b>	-
<b>Suojelu</b>	Seutukaavaliiton kohde SU-630
<b>Luokitusehdotus</b>	II
<b>Tila 1</b>	2:41 Uusitalo
<b>Omistaja</b>	Hokka Tero Tapio, Kurkisuontie 205, 32270 Metsämaa
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-439-0002-0041-W
<b>Tila 2</b>	1:14 Lähdemäki
<b>Omistajat</b>	Toivonen Pertti Lauri Kalevi ja Toivonen Ritva Helmi Marjatta, Nostoväenkatu 5 C, 20360 Turku
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-442-0001-0014-T
<b>Mv-negatiivit</b>	TMM KF000690
<b>Diapositiivit</b>	TMM KD000488
<b>Kartta</b>	liite 6

<b>Inventointinumero</b>	4
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	LOIMAAN KUNTA METSÄMAA MIKKOLA
<b>Muinaisjäännöstyyppi</b>	asuinpaikka
<b>Ajoitus</b>	kivikausi
<b>Peruskartta</b>	2111 12 Majanoja
<b>Koordinaatit</b>	x = 6760 10      y = 2454 21      z = n. 90
<b>Aiemmat tiedot</b>	inv. Maarit Lönnberg 1973 (Metsämaan kohde 2)
<b>Aiemmat löydöt</b>	KM 19409:1-2; kvartsikaavin ja -iskoksia
<b>Kunto</b>	osittain tuhoutunut
<b>Hoitotarve</b>	-
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 12,5 km koilliseen.
<b>Inventointihavainnot</b>	Kohde sijaitsee loivasti länteen viettävällä peltorinteellä, jossa maaperä on punertavaa hienoa hiekkaa, sekä viereisessä metsikössä. Kojonjoki virtaa lännessä noin 100 metrin päässä. Kävin kohteella 13.1.2000. Pelto oli oraalla, joten pintapöimintä ei onnistunut. Ympäristö ei ole muuttunut vuoden 1973 inventoinnin jälkeen. Asuinpaikka jatkuu varmasti viereiseen metsikköön, joka kasvaa sekametsää. Myös pellolla kyntökerroksen alla saattaa olla jäljellä ehjää kulttuurikerrosta.
<b>Inventointilöydöt</b>	-
<b>Suojelu</b>	Seutukaavaliiton kohde SU-631
<b>Luokitusehdotus</b>	II
<b>Tila</b>	4:87 Mikkola
<b>Omistajat</b>	Mikkola Heikki Into Juhani ja Mikkola Tuula Kaarina, Metsämaantie 515, 32270 Metsämaa
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-442-0004-0087-W
<b>Mv-negatiivit</b>	TMM KF000689
<b>Diapositiivit</b>	TMM KD000487
<b>Kartta</b>	liite 7

413 01 0004

<b>Inventointinumero</b>	5
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	LOIMAAN KUNTA METSÄMAA ALA-TUOMOLA
<b>Muinaisjäänöstyyppi</b>	asuinpaikka
<b>Ajoitus</b>	kivikausi
<b>Peruskartta</b>	2111 11 Metsämaa
<b>Koordinaatit</b>	x = 6759 72      y = 2454 45      z = 90-95
<b>Aiemmat tiedot</b>	inv. Maarit Lönnberg 1973 (Metsämaan kohde 3)
<b>Aiemmat löydöt</b>	KM 19410; kvartsi-iskoksia
<b>Kunto</b>	osittain tuhoutunut
<b>Hoitotarve</b>	-
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 12,5 km koilliseen.
<b>Inventointihavainnot</b>	Kohde sijaitsee lounaaseen viettävässä peltorinteessä n. 200 metrin päässä Kojonjoen uomasta. Kävin asuinpaikalla 26.4.1999. Olosuhteet olivat hyvät ja pelto muokattuna. Pellon pinnassa näkyi harvakseltaan kvartsi-iskoksia; en ottanut niitä talteen. Iskosten perusteella asuinpaikka ulottuu metsän reunan suuntaisesti ainakin 250 metrin matkalle. Koillispuolisessa metsässä lienee ehjänä säilynyttä asuinpaikkaa. Maaperä pellon yläosassa on hiekkaa.
<b>Inventointilöydöt</b>	-
<b>Suojelu</b>	Seutukaavaliiton kohde SU-632
<b>Luokitusehdotus</b>	II
<b>Tila</b>	13:9 Uusi-Tuomola
<b>Omistajat</b>	Katara Juha Petteri, Kuunaritie 9, 00850 Helsinki Katara Mikko Oskari, Kivimiehentie 1, 21530 Paimio Katara Laura Hanna Pauliina, Kivimiehentie 1, 21530 Paimio
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-442-0013-0009-L
<b>Mv-negatiivit</b>	TMM KD000691
<b>Diapositiivit</b>	TMM KD000489
<b>Kartta</b>	liite 8

<b>Inventointinumero</b>	6
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	LOIMAAN KUNTA LÄHDE ALA-LÄHDE
<b>Muinaisjäänöstyyppi</b>	asuinpaikka
<b>Ajoitus</b>	kivikausi
<b>Peruskartta</b>	2111 09 Kojonkulma
<b>Koordinaatit</b>	x = 6762 42      y = 2447 73      z = n. 85
<b>Aiemmat tiedot</b>	inv. Ville Laakso 1996 (kohde 1)
<b>Aiemmat löydöt</b>	KM 29975:1-2; pii- ja kvartsi-iskoksia
<b>Kunto</b>	osittain tuhoutunut
<b>Hoitotarve</b>	-
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 10,7 km pohjoiskoilliseen.
<b>Inventointihavainnot</b>	Kohde sijaitsee metsien ympäröimällä peltolohkolla noin 650 m Kojonjoesta itään ja noin 700 m Ala-Lähteen päärakennuksesta itäkaakkoon. Luoteeseen viettävästä peltorinteestä on löytynyt pintapoiminnassa kvartsi- ja pii-iskoksia. Maa on hiekkansekaista savea. Koska löytöjä on tullut suhteellisen runsaasti aivan pellon reunasta sen etelänpuoleisen metsän kohdalta, jatkunee asuinpaikka myös metsän puolelle, mutta tuskin kovin pitkälle, sillä maasto kauempana on kivikkoista ja epätasaista. Metsä on kuusivoittoista, aivan pellon reunassa kasvaa nuoria lehtipuita. Aluskasvillisuus oli sammalta, varpuja ja ruohoja. Myös kyntökerroksen alla saattaa olla ehjää asuinpaikkakerrosta jäljellä. Vuosien 1999-2000 inventoinnin yhteydessä en paikalla käynyt.
<b>Inventointilöydöt</b>	-
<b>Suojelu</b>	
<b>Luokitusehdotus</b>	II
<b>Tila</b>	1:37 Ala-Lähde
<b>Omistaja</b>	Anna ja Väinö Ala-Lähteen perikunta, c/o Marja-Leena Salmi, Jäkälätie 5 D 29, 00730 Helsinki, puh. 09-368653.
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-426-0001-0037-A
<b>Mv-negatiivit</b>	TMM KF 97 276-277 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)
<b>Diapositiivit</b>	TMM KD 97 1-2 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)
<b>Kartta</b>	liite 9

431 01 0006

<b>Inventointinumero</b>	7
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA KOJONPERÄ PIRTTIKALLIO A</b>
<b>Muinaisjäännytyystyyppi</b>	asuinpaikka
<b>Ajoitus</b>	kivikausi
<b>Peruskartta</b>	2111 12 Majanoja
<b>Koordinaatit</b>	x = 6762 44      y = 2452 96      z = 90-95
<b>Aiemmat tiedot</b>	inv. Ville Laakso 1996 (kohde 2)
<b>Aiemmat löydöt</b>	KM 29976; kvartsi-iskoksia
<b>Kunto</b>	osittain tuhoutunut
<b>Hoitotarve</b>	-
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 13,2 km koilliseen.
<b>Inventointihavainnot</b>	<p>Kohde sijaitsee 150-200 m Kojonjoen pohjoispuolella, etelään kohti joen laaksoa viettävässä peltorinteessä, joka rajoittuu pohjoisessa metsään. Maa pellolla on savea, joka muuttuu metsän reunaan kohden hiesuksi. Metsä on nuorta sekametsää, jossa aluskasvillisuus oli niukkaa, lähinnä sammalta ja ruohoja.</p> <p>Muokatulta pellon pinnalta on löytynyt pintapaoiminnassa noin 40 x 70 metrin alalta iskoksia, runsaimmin aivan metsän reunasta, joten asuinpaikka näyttää jatkuvan pellon pohjois- ja koillispuoleiseen metsään. Paikka on topografisesti sopiva kivikautiseksi asuinpaikaksi ja kyntökerroksen alla saattaa olla jäljellä ehjää asuinpaikkakerrosta.</p> <p>Peltolohko on raivattu melko hiljattain ja pohjoispuoleisessa metsässä, jonne asuinpaikka näyttää jatkuvan, on mahdollisesti lisää pellonraivaukseen soveltuvaa maata. Vuosien 1999-2000 inventoinnin yhteydessä en paikalla käynyt.</p>
<b>Inventointilöydöt</b>	-
<b>Suojelu</b>	
<b>Luokitusehdotus</b>	II
<b>Tila</b>	1:47 Kojo
<b>Omistaja</b>	Koivula Antti Veikko ja Koivula Liisa Hilikka Kaarina, Majanojantie 82, 32270 Metsämaa sekä Leppikangas Ulla Helmi Inkeri (ei osoitetietoa).
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-418-0001-0047-1
<b>Mv-negatiivit</b>	TMM KF 97 292 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)
<b>Diapositiivit</b>	TMM KD 97 16 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)
<b>Kartta</b>	liite 10

<b>Inventointinumero</b>	8
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA KOJONPERÄ PIRTTIKALLIO B</b>
<b>Muinaisjäännöstyyppi</b>	asuinpaikka
<b>Ajoitus</b>	vasarakirveskulttuuri
<b>Peruskartta</b>	2111 12 Majanoja
<b>Koordinaatit</b>	x = 6762 25      y = 2453 00      z = n. 90
<b>Aiemmat tiedot</b>	inv. Ville Laakso 1996 (kohde 3)
<b>Aiemmat löydöt</b>	KM 29977; kvartsi-iskoksia vasarakirves Olavi Majasen hallussa
<b>Kunto</b>	osittain tuhoutunut
<b>Hoitotarve</b>	-
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 13,2 km koilliseen.
<b>Inventointihavainnot</b>	<p>Kohde sijaitsee noin 150 m Kojonjoen koillispuolella, etelään ja länteen laskevalla avaralla peltokumpareella, noin 300 m Pirttikallio-nimisestä mäestä etelään. Savipelto on paikalla voimakkaasti hiekansekainen ja melko kivinen. Pintapoiminnassa on löytynyt iskoksia harvakseltaan noin 40 x 40 metrin alalta. Iskoksia on melko vähän, mutta topografisesti paikka on erittäin sopiva kivikautiseksi asuinpaikaksi. Kyntökerroksen alla saattaa olla jäljellä ehjää asuinpaikkakerrosta.</p> <p>Vuosien 1999-2000 inventoinnin yhteydessä en paikalla käynyt. Sen sijaan käydessäni majanojalaisen Olavi Majasen luona katsomassa hänen löytämänsä vasarakirvestä (ks. Luoto 1993) hän löytöpaikkaa kysyessäni osoitti kartalta juuri tätä asuinpaikkaa. Vasarakirves on Majasen mukaan löytynyt pellon pinnasta pian sen raivauksen jälkeen, joskus 1980-luvulla. Kohteen voi löytyneiden iskosten ja tämän kiviesineen perusteella mielestäni luokitella varmaksi vasarakirveskulttuurin asuinpaikaksi.</p>
<b>Inventointilöydöt</b>	-
<b>Suojelu</b>	
<b>Luokitusehdotus</b>	II
<b>Tila</b>	8:1 Kojonmaa
<b>Omistaja</b>	Tirranen Ritva Liisa ja Tirranen Kari Antero, Majanojantie 153, 32270 Metsämaa
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-418-0008-0001-L
<b>Mv-negatiivit</b>	TMM KF 97 297-298 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)
<b>Diapositiivit</b>	TMM KD 97 21-22 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)
<b>Kartta</b>	liite 10

<b>Inventointinumero</b>	9
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA KOJONPERÄ PIRTTIKALLIO C</b>
<b>Muinaisjäännöstyyppi</b>	asuinpaikka
<b>Ajoitus</b>	kivikausi
<b>Peruskartta</b>	2111 12 Majanoja
<b>Koordinaatit</b>	x = 6762 10      y = 2453 16      z = 87,5-90
<b>Aiemmat tiedot</b>	inv. Ville Laakso 1996 (kohde 4)
<b>Aiemmat löydöt</b>	KM 29978:1-4; mahdollinen kvartsiesine, kvartsikaavin, -iskoksia ja palanutta luuta.
<b>Kunto</b>	osittain tuhoutunut
<b>Hoitotarve</b>	-
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 13,2 km koilliseen.
<b>Inventointihavainnot</b>	Kohde sijaitsee heti Kojonjoen pohjoispuolella, kaakkoon ja etelään kohti joen laaksoa viettävässä peltorinteessä, noin 500 m Pirttikallio-nimisestä mäestä eteläkaakkoon. Kynnetyltä savipelloilta on pintapöiminnassa löytynyt runsaasti kvartsi-iskoksia ja mm. palanutta luuta noin 70 x 70 metrin alalta. Iskoksia on löytynyt melko paljon vielä aivan rantatöyräältä. Topografisesti paikka on erittäin sopiva kivikautiseksi asuinpaikaksi ja kyntökerroksen alla saattaa olla jäljellä tuhoutumatonta asuinpaikkakerrosta. Vuosien 1999-2000 inventoinnin yhteydessä en paikalla käynyt.
<b>Inventointilöydöt</b>	-
<b>Suojelu</b>	
<b>Luokitusehdotus</b>	II
<b>Tila</b>	8:1 Kojonmaa
<b>Omistaja</b>	Tirranen Ritva Liisa ja Tirranen Kari Antero, Majanojantie 153, 32270 Metsämaa
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-418-0008-0001-L
<b>Mv-negatiivit</b>	TMM KF 97 293 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)
<b>Diaposiivit</b>	TMM KD 97 17 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)
<b>Kartta</b>	liite 10



<b>Inventointinumero</b>	10
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA KOJONPERÄ MAJANOJANSUU</b> 413 01 0008
<b>Muinaisjäänöstyyppi</b>	asuinpaikka
<b>Ajoitus</b>	kivikausi
<b>Peruskartta</b>	2111 12 Majanoja
<b>Koordinaatit</b>	x = 6761 42      y = 2453 46      z = 85-87,5
<b>Aiemmat tiedot</b>	inv. Ville Laakso 1996 (kohde 5)
<b>Aiemmat löydöt</b>	TYA 137; kampakeraamisia saviastianpaloja, löydetty joen pohjasta noin 150 metrin päästä tästä kohteesta. KM 29979; kvartsi-iskoksia
<b>Kunto</b>	osittain tuhoutunut
<b>Hoitotarve</b>	-
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 12,7 km koilliseen.
<b>Inventointihavainnot</b>	Asuinpaikka sijaitsee pellolla noin 150 metriä Kojonjoesta itään ja noin 300 metriä Majanoja-nimisen puron suusta eteläkaakkoon. Pintapoiminnassa on löytynyt kvartsi-iskoksia varsinkin matalalta, noin 50 x 30 metrin kokoiselta loivapiirteiseltä kumpareelta, mutta harventuen myös lähiympäristöstä, etenkin kumpareen luoteispuolelta. Kaikkiaan iskoksia on löytynyt noin 50 x 120 metrin alalta. Maaperä pellolla on melko tummaa multaa, mutta kumpareella seassa on myös hiesua ja savea. Kojonjoen pohjasta noin 150 metrin päästä aiemmin löytynyt keramiikka liittyy tähän kohteeseen; lähempää jokea ei minkäänlaisia asuinpaikkaan viittaavia löytöjä ole havaittu. Kyntökerroksen alla saattaa olla jäljellä ehjää asuinpaikkakerrosta. Vuosien 1999-2000 inventoinnin yhteydessä en paikalla käynyt.
<b>Inventointilöydöt</b>	-
<b>Suojelu</b>	
<b>Luokitusehdotus</b>	II
<b>Tila</b>	1:49 Jokela
<b>Omistaja</b>	Vehviläinen Erkki Ilmari ja Vehviläinen Tuula Hannele, Pirttikulmantie 90, 32270 Metsämaa
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-418-0001-0049-3
<b>Mv-negatiivit</b>	TMM KF 97 289-291 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)
<b>Diapositiivit</b>	TMM KD 97 13-15 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)
<b>Kartta</b>	liite 10

<b>Inventointinumero</b>	11
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA KOJONPERÄ MANSIKKAMÄKI</b>
<b>Muinaisjäännytyystyyppi</b>	kuppikivi
<b>Ajoitus</b>	rautakausi-historiallinen aika
<b>Peruskartta</b>	2111 09 Kojonkulma
<b>Koordinaatit</b>	x = 6763 33      y = 2448 10      z = n. 90
<b>Aiemmat tiedot</b>	inv. Ville Laakso 1996 (kohde 6)
<b>Aiemmat löydöt</b>	-
<b>Kunto</b>	koskematon
<b>Hoitotarve</b>	-
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 11,6 km pohjoiskoilliseen.
<b>Inventointihavainnot</b>	Kuppikivi sijaitsee Kojonjoen lounaispuolella noin 150 metrin päässä joesta, metsäsaarekkeen kyljessä, pari metriä leveän kärrytien koillispuolella olevan kallion ja kärrytien välissä, noin 250 m Kivimaan tilasta pohjoiskoilliseen. Kiven yläpinnalla on kaksi pyöreää, melko laakeaa kuppia, joista toisen halkaisija on 13 cm ja toisen 10 cm, molempien syvyys noin 4 cm. Kupeista isompi on selkeämpi, sileäksi muokattu. Kiven pituus luode-kaakko-suunnassa on 80 cm, leveys koillinen-lounas-suunnassa 45 cm, korkeus 40 cm. Ympäristössä kasvaa koivuja, katajia ja nuoria kuusia. Vuosien 1999-2000 inventoinnin yhteydessä en paikalla käynyt.
<b>Inventointilöydöt</b>	-
<b>Suojelu</b>	
<b>Luokitusehdotus</b>	II
<b>Tila</b>	6:2 Kivimaa
<b>Omistaja</b>	Järvinen Lauri Oskar, Sullontie 88, 32260 Kojonperä
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-418-0006-0002-F
<b>Mv-negatiivit</b>	TMM KF 97 278-282 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)
<b>Diapositiivit</b>	TMM KD 97 3-6 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)
<b>Kartta</b>	liite 9

<b>Inventointinumero</b>	12	419 00 0002
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA EURA/INKILÄ PÄKÄMÄKI</b>	
<b>Muinaisjäänöstyyppi</b>	röykkiöitä ja kivirivejä	
<b>Ajoitus</b>	ajoittamaton	
<b>Peruskartta</b>	2111 09 Kojonkulma	
<b>Koordinaatit</b>	x = 6764 47	y = 2444 40      z = n. 100
<b>Aiemmat tiedot</b>	inv. Ville Laakso 1996 (kohde 7)	
<b>Aiemmat löydöt</b>	-	
<b>Kunto</b>	koskematon	
<b>Hoitotarve</b>	-	
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta	
<b>Inventointihavainnot</b>	<p>Kohde sijaitsee Euran ja Inkilän kylien rajalla, Päkämäki-nimisellä melko laakealla kalliokumpareella noin 3 kilometriä Kojonjoesta luoteeseen ja noin 300 metriä Hangassuo-nimisestä tilasta pohjoisluoteeseen. Kalliopohjalla on kaksi teräväsärmäisistä kivistä kasattua röykkiötä sekä kivirivejä. Röykkiö 1 sijaitsee mäen korkeimmalla kohdalla, sen halkaisija on n. 2 metriä ja korkeus 0,5 metriä. Röykkiön keskellä on syvennys. Röykkiö 2 sijaitsee edellisestä katsoen alarinteessä, n. 15 metriä länteen päin. Myös sen halkaisija on n. 2 metriä ja korkeus n. 0,5 metriä. Molemmat röykkiöt on kasattu melko harvoiksi ja pelkistä kivistä. Röykkiöiden tuntumassa sijaitsee vaatimattomia, mutta kuitenkin selvästi ihmistekoisia ladottuja kivirivejä, yhteensä ainakin kolme. Rivien pituus vaihtelee yhdestä kolmeen metriin ja ne ovat yhden - kolmen kivikerroksen korkuisia.</p> <p>Kohde sijaitsee kahden kylän rajalla ja kyseessä saattaa olla jonkinlainen rajamerkkiryhmä. Kivirivit ovat jotakuinkin nykyisen rajan suuntaisia, mutta koska niitä on vierekkäin, eivätkä röykkiöt ole linjassa rajan kanssa, saattaa kohteella olla joku muukin merkitys. Vuosien 1999-2000 inventoinnin yhteydessä en kohteella käynyt.</p>	
<b>Inventointilöydöt</b>	-	
<b>Suojelu</b>		
<b>Luokitusehdotus</b>	II	
<b>Tila 1</b>	4:52 Kylä-Eskola	
<b>Omistaja</b>	Nummila Markku Eino, Eurankyläntie 42, 32200 Loimaa	
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-402-0004-0052-P	
<b>Tila 2</b>	2:33 Kraama	
<b>Omistaja</b>	Mäkelä Eliisa Eeva-Maija, Kraamantie 13, 32260 Kojonperä	
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-411-0002-0033-0	
<b>Mv-negatiivit</b>	TMM KF 97 295-296 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)	
<b>Diapositiivit</b>	TMM KD 97 19-20 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)	

**Kartta**

liite 11

<b>Inventointinumero</b>	13	1000 00 0397
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA PAPPILA KANTA-LOIMAAN KIRKKO</b>	
<b>Muinaisjäännöstyyppi</b>	kuppikallio	
<b>Ajoitus</b>	rautakausi-historiallinen aika	
<b>Peruskartta</b>	2111 08 Loimaan kunta	
<b>Koordinaatit</b>	x = 6752 18	y = 2444 50      z = n. 85
<b>Aiemmat tiedot</b>	julk. Laakso, Veikko 1986:44-45.	
<b>Aiemmat löydöt</b>	-	
<b>Kunto</b>	osittain tuhoutunut	
<b>Hoitotarve</b>	-	
<b>Sijainti</b>	Välittömästi Kanta-Loimaan kirkon eteläpuolella.	
<b>Inventointihavainnot</b>	<p>Kohde sijaitsee laakealla kalliokohoumalla Kanta-Loimaan kirkkoa ympäröivän kiviaidan eteläpuolella, kirkon ja kotiseutumuseon välissä. Kävin paikalla 2.11.1999 hyvien havainto-olojen vallitessa. Laskin kalliosta 39 varmaa kuppia. Niitä on huomattavan laajalla alalla: pohjois-etelä-suunnassa n. 15 metrin ja itä-länsi-suunnassa n. 10 metrin matkalla. Kiviaitaa lähimpänä oleva kuppi on siitä vain noin 10 cm:n päässä, joten aidan allakin saattaa olla niitä lisää.</p> <p>Kupit ovat selvästi ihmistekoisia. Pienimpien halkaisija on n. 5 cm, suurimpien n. 20 cm. Suurimmat syvyydet ovat n. 10 cm:n luokkaa. Suuri osa on muodoltaan lievästi suppilomaisia. Osa on ryhminä siten, että keskellä on yksi iso ja sen ympärillä kehässä 3-6 pienempää. Myös toisiinsa sulautuvia kuppeja esiintyy. Kaikki ovat vaakasuoralla pinnalla.</p> <p>Kalliota on ilmeisesti jo viime vuosisadalla louhittu aivan kuppien vierestä, nähtävästi viereisen kiviaidan tekoa varten. Kalliossa on näkyvissä useita poran jälkiä ja jopa yhden kuopan pohjaan on aloitettu reiän teko. Vaikuttaa siltä, että louhinta olisi lopetettu kuppien havaitsemisen jälkeen ja kupit pyritty säästämään.</p> <p>Aivan kuppien tuntumaan on hiljattain tuotu puutarhamaata siten, että osa kalliosta oli peittynyt. Tarkastuksen yhteydessä poistin turvetta noin 5 neliömetrin alalta todeten alta noin 10 kuppia. Lisäksi prospektoin lähiympäristöä metallinilmaiseimella ja kaivoin ympäristöön useita koepistoja, jotka olivat kuitenkin tuloksettomia.</p> <p>Ympäristö on hiljattain tehdyn raivaustyön jälkeen melko avointa, kalliolla kasvaa muutamia isoja katajia ja vieressä joitakin koivuja. Aluskasvillisuus on niukkaa.</p> <p>Kuppien itäpuolella on n. 1,5 x 3 metrin laajuinen ja 0,5 metriä korkea maansekainen kiviröykkiö, joka lienee syntynyt viereistä pysäköintipaikkaa raivatessa.</p> <p>Todettakoon, että kohteesta on olemassa maantieteen professori Toive Aartolahden lausunto, jonka mukaan kupit ovat ihmistekoisia ja niiden arvioitu vähimmäisikä geologisten tekijöiden ja maatumien perusteella vajaan tuhat vuotta (ks. Laakso, Veikko 1986:44-45). Arkeologeista paikkaa on käynyt katsomassa ainakin Anna-Liisa Hirviluoto, joka on</p>	

pitänyt kohdetta hieman epävarmana (Leena Ruonavaaran 17.4.1996 allekirjoittaneelle välittämä tieto; Hirviluodon käynti ajoittuu ilmeisesti 1970-luvulle. Kohteesta ei ole tietoja arkeologisissa arkistoissa).

Koska kupit ovat varmuudella ihmistekoisia, on niiden keskimäärin tavallista suuremmasta koosta huolimatta kohdetta pidettävä nimen omaan kuppikalliona ja kiinteänä muinaisjäänöksenä. Mitään muuta tunnettua ihmistekoista jäännettä kupit eivät muistuta.

Kallioon on kiinnitetty Museoviraston pronssinen muinaisjäänöskilpi.

**Inventointilöydöt**

-

**Suojelu**

**Luokitusehdotus**

I

**Tila**

**Omistaja**

Kanta-Loimaan seurakunta, Kanta-Loimaantie 13, 32210 Loimaa kk

**Kiinteistötunnus**

431-430-0001-0020-K

**Mv-negatiivit**


TMM KF000677-000678

**Diapositiivit**

TMM KD000475-000476

**Kartta**

liite 12



<b>Inventointinumero</b>	14	1000 00 0522
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA KREKILÄ KREKILÄNKANGAS</b>	
<b>Muinaisjäännöstyyppi</b>	pyyntikuoppia	
<b>Ajoitus</b>	ajoittamaton	
<b>Peruskartta</b>	2111 04 Virkasuo	
<b>Koordinaatit</b>	x = 6746 35	y = 2435 42      z = 85-90
<b>Aiemmat tiedot</b>	-	
<b>Aiemmat löydöt</b>	-	
<b>Kunto</b>	osittain tuhoutunut	
<b>Hoitotarve</b>	-	
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 10,8 km länsilounaaseen.	
<b>Inventointihavainnot</b>	Paikka sijaitsee hiekkaisessa kangasmaastossa harjun päällä, metsätien molemmin puolin. Kohde löytyi inventoinnissa 21.9.1999. Ympäristöään hieman ylempänä olevalla harjanteella on ainakin 17 pyyntikuoppaa, joiden halkaisija on 2-3 metriä ja syvyys 0,5-1,5 metriä, yhden syvyys on noin 2 metriä. Suurin osa kuopista on halkaisijaltaan kauniin pyöreitä ja halkileikkaukseltaan suppilomaisia. Muutama on osittain epämääräisiä, mahdollisesti myöhäisen hiekanoton takia. Kuopat sijaitsevat kahta lukuunottamatta jononmaisessa muodostelmassa. Ainakin yhden kuopan näyttää metsätie puoliksi tuhonneen. Paikalla kasvaa kangasmetsää. Kuoppien sijainnista tarkemmin ks. liite 18.	
<b>Inventointilöydöt</b>	-	
<b>Suojelu</b>		
<b>Luokitusehdotus</b>	I	
<b>Tila 1</b>	7:26 Siltaniemi	
<b>Omistaja</b>	Rantanen Helvi Magdaleena, Sulajoentie 256, 32410 Niinijoki	
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-419-0007-0026-9	
<b>Tila 2</b>	7:27 Isonpuoli	
<b>Omistaja</b>	Rantanen Jaakko Jalmari (osoitetieto puuttuu)	
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-419-0007-0027-A	
<b>Tila 3</b>	6:13	
<b>Omistaja</b>	omistajatiedot puuttuvat	
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-419-0006-0013	
<b>Mv-negatiivit</b>	TMM KF000685	
<b>Diaposiitivit</b>	TMM KD000483	
<b>Kartta</b>	liite 13 ja liite 18	

<b>Inventointinumero</b>	15
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	LOIMAAN KUNTA KORPI RAUTAJÄRVI 1000 00 0520
<b>Muinaisjäännöstyyppi</b>	asuinpaikka
<b>Ajoitus</b>	kivikausi
<b>Peruskartta</b>	2113 02
<b>Koordinaatit</b>	x = 6756 82      y = 2460 84      z = n. 95
<b>Aiemmat tiedot</b>	-
<b>Aiemmat löydöt</b>	-
<b>Kunto</b>	osittain tuhoutunut
<b>Hoitotarve</b>	-
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 17 km itäkoilliseen.
<b>Inventointihavainnot</b>	Kohde sijaitsee Kojonjoen molemmin puolin, tasaisella pellolla, kuivatun Rautajärven entisellä rannalla. Löysin paikan yhdessä Elsa Österbergin kanssa 26.4.1999. Havainto-olot olivat hyvät. Poimimme Kojonjoen molemmin puolin kyntöpellolta noin 40 x 80 metrin alalta muutamia kvartseja, joita oli näkyvissä harvakseltaan. Asuinpaikka näyttää suureksi osaksi tuhoutuneen Rautajärven kuivauksen sekä Kojonjoen perkauksen ja pengerryksen yhteydessä. Todettakoon, että Humppilan Järvensuon huomattava kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Saman Rautajärven vastakkaisella rannalla, alle kahden kilometrin päässä tältä asuinpaikalta.
<b>Inventointilöydöt</b>	KM 32096:1-3; kvartsi-iskos, kivilaji-iskos ja kvartsi-iskoksia
<b>Suojelu</b>	
<b>Luokitusehdotus</b>	II
<b>Tila 1</b>	5:12 Teerijärvi
<b>Omistajat</b>	Rautio Lilja Esteri, Korventie 325, 32280 Metsäkorpi Rautio Eila Kaarina, Paikkasuontie 13 A 2, 32270 Metsämaa Rautio Elvi natalia, Korventie 325, 32280 Metsäkorpi
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-440-0005-0012-5
<b>Tila 2</b>	5:70 Tytykoski
<b>Omistaja</b>	Tytykoski Laila Eliina, Korventie 119, 32280 Metsäkorpi
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-440-0005-0070-1
<b>Mv-negatiivit</b>	ei kuvattu 1999-2000
<b>Diapositiivit</b>	ei kuvattu 1999-2000
<b>Kartta</b>	liite 14



<b>Inventointinumero</b>	16			
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA ONKIJOKI OJAMÄKI</b>			<i>ei liitetty inj. rekist v. 2003</i>
<b>Muinaisjäännytyyppi</b>	kuppikivi			
<b>Ajoitus</b>	rautakausi-historiallinen aika			
<b>Peruskartta</b>	2111 12 Majanoja			
<b>Koordinaatit</b>	x = 6767 67	y = 2453 33	z = n. 97,5	(tilan päärakennus)
<b>Aiemmat tiedot</b>	muistitiedon keruulomakkeen kopio Museoviraston arkeologian osaston arkistossa			
<b>Aiemmat löydöt</b>	-			
<b>Kunto</b>	kokonaan tuhoutunut			
<b>Hoitotarve</b>	-			
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 17,8 km koilliseen.			
<b>Inventointihavainnot</b>	<p>Museoviraston arkeologian osaston arkistossa on kopio muistitiedon keruulomakkeesta, jossa on haastateltu v. 1894 syntynyttä ja Loimaan Orisuolla asunutta maanviljelijä Niilo Vormistoa. Haastattelu on päiväämätön, mutta näyttää ajoittuvan 1970-luvun lopulle tai viimeistään vuoteen 1980.</p> <p>Haastattelun mukaan on ”Orisuon kylässä Ojamäen talon takana olevalla mäensyrjällä”, kylätien vieressä, sijainnut kuppikivi. Kivi on ollut päältä ”miltei pöytämaisena tasainen”, halkaisijaltaan runsaan metrin ja korkeudeltaan puolisen metriä. Se on ollut juureltaan kapeampi niin, että sitä on voinut keikuttaa. Kivi mainitaan räjäytetyn joskus 1920-luvun lopulla tehdyn kylätien oikaisun yhteydessä.</p> <p>Kiven muutoin tasaisella pinnalla Vormisto muistaa olleen sileäreunaisia kuoppia: melkein keskellä oli yksi syvätkö kuoppa ja sen ympärillä muutamia matalampia, ”vissiin uhrausläpiä, joihin sitte pantiin uutista haltijain syätäväks”. Haastattelulomakkeen tietojen mukaan Orisuolla on tiedetty, että ”kaikilla taloilla ja torpilla oli ennen tapana toimittaa kylän yhteiselle uhrikivelle - missä se sitten sijaitsikin - ensimmäinen sato kaikesta vuodentulosta”. ”Viljaa viätiim muutama jyvänen, samatem maitoo, kol lehmäk kevväällä poiki, jokasesta tuatosta otettiin aina ensimmäisep, parraat ja viätiin kivelle, sitä varten siinä sitten oli ne lävekkien.”</p> <p>Kiven sijainnista ei haastattelussa tarkemmin mainita. ”Pienen matkaa” kivistä alaspäin mainitaan olleen kirkasvetisen lähteen, jota iäkkäät orisuolaiset nimittivät ”Uhlähteeksi”.</p> <p>Kävin Orisuolla 19.10.1999. Ojamäen talon isäntä Väinö Rantala ei kivistä tiennyt. Tarkastin hyvien havainto-olojen vallitessa Ojamäen talon ympäristöä kylätien varressa, mutta mitään erikoista en havainnut. Haastattelulomakkeen epätarkkojen tietojen perusteella ei kiven sijaintia voi enää tarkasti määrittellä. Lähteitä lähistöltä tunnetta useampiakin, mutta niistäkään ei ollut paikallistamisessa apua. Tienoikaisun paikkaakaan en saanut selville.</p> <p>Kivistä ei tiennyt myöskään orisuolaisten vanhaa polvea edustava Erkki</p>			

Ylismäki (s. 1921), jonka puheille Väinö Rantala minut ohjasi (puhelinkeskustelu 2.11.1999). Olin yhteydessä myös keruulomakkeessa haastattelun tekijäksi mainitun Juha Vaskunlahden kanssa (puhelinkeskustelu 2.11.1999). Tämä totesi, että haastattelun oli todellisuudessa tehnyt punkalaitumelainen, paljon kansanperinnettä kerännyt Heikki Keskumäki. Keskumäki totesikin (puhelinkeskustelu 2.11.1999) tehneensä haastattelun, mutta kuppikivestä hänelläkään ei ollut enempää tietoa.

Muistitieto kuppikivestä vaikuttaa joka tapauksessa luotettavalta ja uhraamiseen liittyvä tieto tekee siitä erityisen mielenkiintoisen. Tarkempi etsiskely saattaisi tuoda esille räjäytetyn kiven kappaleita Ojamäen reunoilta.

**Inventointilöydöt**

-

**Suojelu**

**Luokitusehdotus**

III

**Tila**

**Omistaja**

**Kiinteistötunnus**

**Mv-negatiivit**

ei kuvattu 1999-2000

**Diapositiivit**

ei kuvattu 1999-2000

**Kartta**

liite 4

<b>Inventointinumero</b>	17	1000 00 0531
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA KOJONPERÄ KUUSELANKALLIO</b>	
<b>Muinaisjäännostyyppi</b>	röykkiö	
<b>Ajoitus</b>	ajoittamaton	
<b>Peruskartta</b>	2111 09 Kojonkulma	
<b>Koordinaatit</b>	x = 6767 40	y = 2448 70      z = 92,5-95
<b>Aiemmat tiedot</b>	-	
<b>Aiemmat löydöt</b>	-	
<b>Kunto</b>	koskematon	
<b>Hoitotarve</b>	-	
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 16 km pohjoiskoilliseen.	
<b>Inventointihavainnot</b>	<p>Kävin paikalla 14.1.2000 kojonkulmalaisen Antti Eklundin antaman vihjeen perusteella. Olosuhteet olivat tarkastuksen aikana hyvät. Röykkiö sijaitsee metsän laidassa alavassa maastossa pienen kallionnyppylän päällä. Noin 40 metrin päässä etelässä alkaa pelto.</p> <p>Röykkiön pituus itä - länsi -suunnassa on 3 m. ja leveys pohjoinen - etelä -suunnassa 2,5 m, korkeus noin 0,7 metriä. Röykkiö on kasattu kalliopohjalle pelkistä kivistä. Kiviaines on sekalaista, halkaisija keskimäärin 20-30 cm. Paikalla kasvaa kuusimetsää, aluskasvillisuus on niukkaa. Muita kivikasoja ei lähimaastossa ollut.</p> <p>Läheinen pelto on raivattu vihjeen antajan muistin aikana ja Eklund kertoi, ettei kyse ole ainakaan siitä kerätyistä kivistä. Tarkastettaessa pelto osoittautuikin täysin kivettömäksi. Kyseessä ei siis ole selvä viljelysröykkiö, eikä se myöskään sijaitse millään nykyisellä rajalla, joten sen suojele lienee aiheellista; kyseessä saattaa olla hauta.</p>	
<b>Inventointilöydöt</b>	-	
<b>Suojelu</b>		
<b>Luokitusehdotus</b>	II	
<b>Tila</b>	2:29 Kuusioja	
<b>Omistaja</b>	Omistajatiedot puuttuvat	
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-418-0002-0029-1	
<b>Mv-negatiivit</b>	TMM KF000693	
<b>Diapositiivit</b>	TMM KD000491	
<b>Kartta</b>	liite 15	

**4.2. Historiallisen ajan kohteet**

<b>Inventointinumero</b>	18	1000 00 0592
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA KLOKKARLA VANHAKIRKKO</b>	
<b>Muinaisjäännöstyyppi</b>	kirkonpaikka	
<b>Ajoitus</b>	keskiaika-uusi aika	
<b>Peruskartta</b>	2111 08 Loimaan kunta	
<b>Koordinaatit</b>	x = 6750 94      y = 2443 84      z = n. 77,5	
<b>Aiemmat tiedot</b>	ei arkeologisia tietoja	
<b>Aiemmat löydöt</b>	-	
<b>Kunto</b>	koskematon?	
<b>Hoitotarve</b>	-	
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 1,4 km etelälounaaseen.	
<b>Inventointihavainnot</b>	<p>Kohde sijaitsee Loimijoen ja Tulkinojan muodostamalla, ympäristöään hieman korkeammalla niemikkeellä. Paikalla on sijainnut Loimaan pitäjän kirkko ilmeisesti 1400-luvulta lähtien 1830-luvulle saakka; puiseen kirkkoon on kuulunut myös kivisakasti (Laakso, Veikko 1986:70-75).</p> <p>Kävin kohteella 1.12.1999, havainto-olot olivat hyvät. Aluetta ympäröi edelleen hirsistä rakennettu ja aika ajoin korjattu aita, joka on alunperin rakennettu 1750-luvulla. Alueen reunalla aidan vieressä on muutama hautakivi -nykyisin tänne ei enää haudata. Maan pinnalle näkyviä merkkejä entisistä kirkkorakennuksista ei ole. Melko keskellä aluetta on muistokivi, jonka luoteispuolella näkyi myyrän kaivamassa kasassa laastinkokkareita ja tiilenpaloja; on kuitenkin epäselvää, ovatko ne alunperin tältä paikalta, sillä kirkkomaalle on tiettävästi 1960-luvulla ajettu täytemaata, koska maanpinnalle oli tullut näkyviin ihmisten luita. Alueella kasvaa muutama suuri kataja ja lehtipuu. Kesäisin seurakunta niittää alueella kasvavaa heinikkoa.</p> <p>Loimaan keskiaikainen kirkonpaikka on ilmeisen hyvin säilynyt ja merkittävä historiallisen ajan muinaisjäännös ja ansaitsee sellaisena kaiken suojelun.</p>	
<b>Inventointilöydöt</b>	-	
<b>Suojelu</b>	Seutukaavaliiton kohde SU-664 (rakennettu ympäristö)	
<b>Luokitusehdotus</b>	II	
<b>Tila</b>	1:8	
<b>Omistaja</b>	omistajatiedot puuttuvat, yhteystaho: Kanta-Loimaan seurakunta.	
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-430-0001-0008	
<b>Mv-negatiivit</b>	TMM KF000684	
<b>Diaposiitivit</b>	TMM KD000482	
<b>Kartta</b>	liite 12	

**4.3. Irtolöytökohteet**

<b>Inventointinumero</b>	19	<i>tehtävä</i> 1000 00 0550
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA KOJONPERÄ HYRYSENMÄKI</b>	
<b>Muinaisjäänöstyyppi</b>	irtolöytökohde	
<b>Ajoitus</b>	Suomusjärven kulttuuri	
<b>Peruskartta</b>	2111 09 Kojonkulma	
<b>Koordinaatit</b>	x = 6763 74      y = 2447 34      z = 90-92,5	
<b>Aiemmat tiedot</b>	inv. Ville Laakso 1996 (kohde 9)	
<b>Aiemmat löydöt</b>	KM 29980; primitiivinen kirves	
<b>Kunto</b>		
<b>Hoitotarve</b>		
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 11,7 km pohjoiskoilliseen.	
<b>Inventointihavainnot</b>	<p>Kohde sijaitsee Kangas-Hyrysen talon pihapiirissä, metsien ympäröimällä kukkulalla noin 200 metriä Kojonjoen pohjoispuolella. Kangas-Hyrysen uudempaa päärakennusta vastapäätä olevan ulkorakennuksen takaa, ympäristöään alavammalta tasaiselta alueelta, on noin vuonna 1980 löytynyt alkeellinen kivikirves. Esine löytyi perunamaan muokkauskerroksesta syksyllä perunannoston yhteydessä. Noin kymmenen metrin päästä samalta pellolta oli 1950-luvulla löytynyt n. 20 cm pitkä, tummaa kivilajia oleva kivitaltta, joka on nyttemmin joutunut hukkaan. Vuoden 1996 inventoinnin yhteydessä pellon pinta jäi sääolojen vuoksi tarkastamatta.</p> <p>Kävin kohteella 20.9.1999, havainto-olot olivat hyvät. Kasvimaalla, josta kirves oli löytynyt, ei näkynyt merkkejä kiinteästä muinaisjäänöksestä. Lisäksi tein useita koepistoja nykyisen päärakennuksen etelä- ja länsipuolelle sekä vanhan päärakennuksen itä- ja pohjoispuolelle löytämättä mitään kiinteään muinaisjäänökseen viittaavaa. Maa oli kaikkialla sekoittunutta puutarhamaata, osin hiekansekaista savea. Pihapiiri on laaja ja talon pitkän historian aikana perusteellisesti mullistettu, joten esim. asuinpaikan havaitseminen on vaikeaa. Saman talon maalta on löytynyt ainakin kolmaskin esine, kivitaltta (KM 3562), joten asuinpaikan olemassaolo jossain talon pihapiirissä vaikuttaa kuitenkin mahdolliselta. Paikka on maaperän ja topografisten seikkojen perusteella kivikautiseksi asuinpaikaksi erittäin sopiva.</p>	
<b>Inventointilöydöt</b>	-	
<b>Suojelu</b>		
<b>Luokitusehdotus</b>		
<b>Tila</b>	1:72 Kangas-Hyrynen	
<b>Omistaja</b>	Mäkitalo Seppo Veikko Juhani ja Mäkitalo Sanna Katriina, Kojonperäntie 476, 32260 Kojonperä	
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-418-0001-0072-U	

<b>Mv-negatiivit</b>	TMM KF 97 294, 300-301 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)
<b>Diapositiivit</b>	TMM KD 97 18, 24-25 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)
<b>Kartta</b>	liite 9

<b>Inventointinumero</b>	20	<i>ei kuvattu 2000</i>
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA METSÄMAA PAPPILA</b>	
<b>Muinaisjäännöstyyppi</b>	irtolöytökohde	
<b>Ajoitus</b>	kivikausi	
<b>Peruskartta</b>	2111 11 Metsämaa	
<b>Koordinaatit</b>	x = 6757 38      y = 2456 18      z = n. 90	
<b>Aiemmat tiedot</b>	inv. Maarit Lönnberg 1973 (Metsämaan esinelöytö 2)	
<b>Aiemmat löydöt</b>	KM 13269; pohjalainen poikkikirves	
<b>Kunto</b>		
<b>Hoitotarve</b>		
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 12,7 km itäkoilliseen.	
<b>Inventointihavainnot</b>	<p>Kirves on löytynyt 1953 Metsämaan pappilan saunaa rakennettaessa n. 35 cm:n syvyydestä savimullasta. ”Paikalla todettiin myös palanutta maata, palaneita kiviä ja hiiltä”. Kohde sijaitsee Kojonjoen äyräällä, sen pohjoisrannalla.</p> <p>Kävin paikalla 19.10.1999, havainto-olot olivat hyvät. Sauna oli edelleen paikallaan joen mutkassa, sillan kupeessa, etelään viettävässä rinteessä. Paikka on puutarhamaata ja koska en tavoittanut talonväkeä, jäivät koekuopat kaivamatta. Sen sijaan tarkastin n. 20 metrin päässä saunasta luoteeseen olevaa peltoa mitään kiinteään muinaisjäännökseen viittaavaa sieltä kuitenkin havaitsematta. Myös Lönnberg näyttää käyneen paikalla 1973 mitään erikoista toteamatta, mutta lupaavan kuuloiset löytötiedot antaisivat ehkä aihetta vielä kolmanteenkin käyntiin ja tarkasti tunnetun löytöpaikan koekuopitukseen.</p>	
<b>Inventointilöydöt</b>	-	
<b>Suojelu</b>		
<b>Luokitusehdotus</b>		
<b>Tila</b>		
<b>Omistaja</b>		
<b>Kiinteistötunnus</b>		
<b>Mv-negatiivit</b>	ei kuvattu 1999-2000	
<b>Diapositiivit</b>	ei kuvattu 1999-2000	
<b>Kartta</b>	liite 6	

<b>Inventointinumero</b>	21	<i>ei muok. 2003</i>
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA KREKILÄ KELLOKALLIO</b>	
<b>Muinaisjäännöstyyppi</b>	irtolöytökohde	
<b>Ajoitus</b>	kivikausi	
<b>Peruskartta</b>	2111 04 Virkasuo	
<b>Koordinaatit</b>	<b>x = 6747 20</b>	<b>y = 2438 58      z = 77,5-80</b>
<b>Aiemmat tiedot</b>	-	
<b>Aiemmat löydöt</b>	-	
<b>Kunto</b>		
<b>Hoitotarve</b>		
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 7,8 km lounaaseen.	
<b>Inventointihavainnot</b>	Inventoinnin aikana otti loimaalainen Yrjö Knuutila yhteyttä ja ilmoitti löytäneensä kivistä kirveen. Kirves on löytynyt pellon pinnasta, kiviä kerättäessä, Hörhön talon maalta, 20-30 metriä Kellokallio-nimisestä mäestä lounaaseen. Maaperä paikalla on hiesusavea. Knuutilan mukaan pellon pintaa on tältä paikalta alennettu salaojituksen yhteydessä, korkeintaan kuitenkin puoli metriä. Paikalta ei aikaisemmin ole löytynyt muinaisesineitä. Koska löytöilmoitus tuli myöhään syksyllä, jäi löytöpaikka lumipeitteen vuoksi tarkastamatta inventoinnin yhteydessä.	
<b>Inventointilöydöt</b>	KM 32097; oikokirves	
<b>Suojelu</b>		
<b>Luokitusehdotus</b>		
<b>Tila</b>		
<b>Omistaja</b>		
<b>Kiinteistötunnus</b>		
<b>Mv-negatiivit</b>	ei kuvattu 1999-2000	
<b>Diapositiivit</b>	ei kuvattu 1999-2000	
<b>Kartta</b>	liite 16	



<b>Inventointinumero</b>	22	<i>Hevosenkenkä</i> 1000 00 0534
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA MAJANOJA ALA-JUONIKKA</b>	
<b>Muinaisjäännöstyyppi</b>	irtolöytökohde	
<b>Ajoitus</b>	viikinkiaika-ristiretkiaika	
<b>Peruskartta</b>	2111 12 Majanoja	
<b>Koordinaatit</b>	<b>x = 6762 88</b>	<b>y = 2453 76</b> <b>z = 92,5-95</b>
<b>Aiemmat tiedot</b>	julk. Norr 1990 julk. Luoto 1993	
<b>Aiemmat löydöt</b>	-	
<b>Kunto</b>		
<b>Hoitotarve</b>		
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 14,1 km koilliseen.	
<b>Inventointihavainnot</b>	<p>Loimaan menneisyyttä käsittelevässä kirjallisuudessa oli 1990-luvulla esiintynyt mainintoja Majanojan kylästä löytyneestä hevosenkenkäsoljesta, mutta Loimaan seudulla hyvin harvinainen esine ei ollut päätynyt museokokoelmiin. Inventoinnin yhteydessä tavoitin löytäjän Helmi Rantasalon, joka lahjoitti esineen Kansallismuseon kokoelmiin. Löytäjältä ja tämän mieheltä mv Jussi Rantasalolta sain myös selvennystä ja tarkennusta aiempiin varsin puutteellisiin löytötietoihin. Kävi ilmi, että esine on löytynyt Ala-Juonikkaan talon maalta joskus 1976-78, kun talon navetan taakse kaivettiin vesijohto-ojaa. Solki löytyi navetan koillispuolelta aivan sen kivijalan tuntumasta, puolivälistä seinälinjaa läheltä likakaivoa, ja on todennäköisesti peräisin ojasta kaivetusta maasta. Oja oli kaivettu kaivurilla noin 1,5 metriä syväksi, ja alkuperäinen löytösyvyys on epäselvä. Samaa ojaa kaivettaessa muutaman metrin päästä soljesta oli löytäjän mukaan tullut esiin myös nikama, joka oli tulkittu ihmisen selkärangan nikamaksi, mutta heitetty myöhemmin pois. Löytäjän kertoman mukaan soljessa oli löydettyäessä myös neula, joka pitkän säilytyksen aikana kuitenkin murentui olemattomiin.</p> <p>Kävin paikalla toukokuussa 2000. Navetasta on nykyisin jäljellä vain kivijalka, mutta Rantasalon antamien tietojen perusteella löytöpaikka voidaan paikallistaa muutaman metrin tarkkuudella. Paikalla ei ole maan pinnalle näkyvissä mitään erikoista, alue on lähinnä pensaikkoista joutomaata. Maaperä on savea.</p> <p>Löytötiedot viittaavat siihen, että esine saattaa olla peräisin ruumishaudasta. Tämä mahdollisuus olisi ehdottomasti selvitettävä koekaivauksin, joihin ei inventoinnin yhteydessä valitettavasti ollut tilaisuutta.</p>	
<b>Inventointilöydöt</b>	KM 32098; pronssinen rullapäinen hevosenkenkäsolki	
<b>Suojelu</b>		
<b>Luokitusehdotus</b>		
<b>Tila</b>		

**Omistaja**  
**Kiinteistötunnus**

**Mv-negatiivit** ei kuvattu 1999-2000  
**Diapositiivit** ei kuvattu 1999-2000

**Kartta** liite 10

**4.4. Muut kohteet**

<b>Inventointinumero</b>	23	<i>ov' arkeol. sijainti</i>
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA KOJONPERÄ HYRYNEN</b>	
<b>Muinaisjäännytyystyyppi</b>	mahdollinen ruumiskalmisto	
<b>Ajoitus</b>	rautakausi-historiallinen aika?	
<b>Peruskartta</b>	2111 09 Kojonkulma	
<b>Koordinaatit</b>	x = 6763 47      y = 2446 77      z = n. 82,5      (tilan päärakennus)	
<b>Aiemmat tiedot</b>	inv. Ville Laakso 1996 (kohde 11)	
<b>Aiemmat löydöt</b>	-	
<b>Kunto</b>		
<b>Hoitotarve</b>		
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 11,5 km pohjoiseen.	
<b>Inventointihavainnot</b>	<p>Museoviraston arkeologian osaston topografisessa arkistossa on Loimaan kohdalla käsinkirjoitettu merkintä: <i>Loimaan Kojonkulmalla voi kauppias Einonen antaa tietoja eräästä ruumiskalmistosta joka v. 1912 tai 1913 piti löytyneen main. kylän Hyrysen (?) talon pellon ojaa kaivettaessa. Karkussa kes. 1914 merk. A.M.T.</i></p> <p>A.M. Tallgrenin lyhytsanaisen merkinnän johdosta ei paikalla tietävästi ole arkeologeja käynyt, eikä mahdollisen kalmiston paikka liene enää paikallisten asukkaidenkaan tiedossa. Hyrysen taloa ei enää ole olemassa, mutta sen sijainti on merkitty esimerkiksi venäläiseen vuoden 1910 topografiseen karttaan (Kojonkulmaa koskeva ote on liitteenä Luho 1952:ssa), jonka perusteella talon sijaintipaikan koordinaatit on merkitty.</p>	
<b>Inventointilöydöt</b>	-	
<b>Suojelu</b>		
<b>Luokitusehdotus</b>		
<b>Tila</b>	2:36 Yliheikkilä	
<b>Omistaja</b>		
<b>Kiinteistötunnus</b>		
<b>Mv-negatiivit</b>		
<b>Diapositiivit</b>		
<b>Kartta</b>	liite 9	

*Tuntailukohde  
1000 00 0576*

<b>Inventointinumero</b>	24
<b>Kunta, kylä, nimi</b>	<b>LOIMAAN KUNTA KUNINKAINEN RISTINOJA</b>
<b>Muinaisjännöstyyppi</b>	saarnapaikka
<b>Ajoitus</b>	keskiaika
<b>Peruskartta</b>	2111 09 Kojonkulma
<b>Koordinaatit</b>	x = 6760 74      y = 2446 22      z = 70-75
<b>Aiemmat tiedot</b>	inv. Ville Laakso 1996 (kohde 12)
<b>Aiemmat löydöt</b>	-
<b>Kunto</b>	
<b>Hoitotarve</b>	
<b>Sijainti</b>	Kanta-Loimaan kirkosta 8,7 km pohjoiseen.
<b>Inventointihavainnot</b>	<p>Kohde sijaitsee Kojonjoen ja siihen laskevan Ristinojan muodostamassa niemekkeessä näiden yhtymäkohdassa, noin 400 metriä Sosin tilasta koilliseen. Suur-Loimaan historian (Laakso, Veikko 1986:70-76) mukaan Kojonkulmalla on sijainnut keskiajalla seutukirkko tai ainakin jonkinlainen saarnapaikka. Kirkkoon liittyy melko runsas perimätieto, joka edelleen elää Kojonkulmalla.</p> <p>Perimätiedon mukainen kirkonpaikka on peltoa, joka oli vuosien 1999-2000 inventoinnin kenttätöiden aikana kasvipeitteisellä kesannolla, eikä kohdetta tarkastettu lähemmin. Paikka on tasainen ja kaunis, perimätiedon viittaamaan tarkoitukseen hyvin sopiva.</p> <p>Joidenkin muistitietojen mukaan saarnapaikka olisi sijainnut samalla kohdalla Kojonjoen toisella puolella, joten sijaintipaikkaa ei voida pitää varmana.</p>
<b>Inventointilöydöt</b>	-
<b>Suojelu</b>	
<b>Luokitusehdotus</b>	
<b>Tila</b>	2:53 Naula
<b>Omistaja</b>	Naula Anna Inkeri, Seppälänkatu 12 A 10, 32200 Loimaa
<b>Kiinteistötunnus</b>	431-420-0002-0053-P
<b>Mv-negatiivit</b>	TMM KF 97 299 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)
<b>Diapositiivit</b>	TMM KD 97 23 (vuoden 1996 inventointi, ei kuvattu 1999-2000)
<b>Kartta</b>	liite 17

## Loimaan kunnan esihistorialliset löydöt

Mukana lienee myös Loimaan kaupungista löytyneitä esineitä, koska niitä on on puutteellisten löytötietojen vuoksi usein mahdotonta erottaa kunnasta löytyneistä esineistä.

KM - Kansallismuseo


TMM - Turun maakuntamuseo, aik. Turun historiallinen museo

HM - Hämeen museo

TYA - Turun yliopiston arkeologian oppiaineen kokoelmat

Kylä	Löytönro	Esine	Löytöpaikka	Huom.
?	KM 619	?	?	Saatu 1866. Voi olla Loimaan kaupungistakin.
Metsämaa?	KM 1966	tasataltta	Metsämaan kappelista n. virstan päästä Kojonjoesta.	Rovasti A. Wareliuksen lahjoitus 1879.
Metsämaa?	KM 2102:272	soikea tuluskivi	Löydetty kynnettäessä ”läheltä Metsäkulman kirkkoa”	Salomon Wilskmanin lähetys 1882
Metsämaa	KM 2907:18	tasataltta	niitty	S. Wilskmanin lähetys.
Kuninkainen	KM 2907:19	tasataltta	Joel Kojolan pellosta	S. Wilskmanin lähetys.
Haitula	KM 3239:2	keihäänkärki	Santakuopasta Niinimäen nummella Eskolan talon maalla.	K. A. Lindströmin keräys.
Kojonperä	KM 3335	taltta	Vesiniittu-nimisestä ulkopellosta, joka sijaitsee Kojonjoen uomassa noin puolen kilometriä joesta.	Kivikautinen. Antero Wareliuksen toimittama.
Murto	KM 3428	kirves	Joel Wirtasen perunamaastaan löytämä.	Viktor Renforssin lähetys.
Kojonperä	KM 3562	kourutaltoa	Kangas-Hyrysen talon maalta Kanniston ahteesta, läheltä Kanniston ojaa.	
”Haukka”	KM 7320:4	putkikeihäs	”Haukan kylän Pietilän talon kotipelto”	Löytötiedot epäselvät. Voi olla Loimaan kaupungistakin. Rautakautinen.
Metsämaa	KM 9007	vasarakirves	Lehtimäen palstatilalta n. 300m. päästä, Koppalan talon maalta, Lähteenmäen kulmalta santanummesta, keskeltä metsää.	Vuoden 1973 inv. esinelöytö 1.
Kallio	KM 9174	reikäkiven kappale	Anttilan talon Sarveen pellon perunamaasta.	
Kojonperä	KM 11453:1	kourutaltoa	Kojonperän Ala-Heikkilän maalta.	Vuoden 1996 inv. kohde 8.
Kojonperä	KM 11453:2	reikäkivi	Kuten edellinen.	Vuoden 1996 inv. kohde 8.
Kojonperä	KM 11453:3	oikokirves	Kuten edellinen.	Vuoden 1996 inv. kohde 8.
Kauhanoja	KM 11799	käyräselk. kourutaltoa	Leimun torpan maalta Lehtosen asunnosta n. 15 m. länteen savipelloilta.	Vuoden 1973 inv. esinelöytö 3.
Kallio	KM 13205	poikkikirves	Uudentalon tilan maalta hiekan ajossa. Asuinpaikka.	Samasta paikasta saviastianpaloja KM 18111. 1999-2000 kohde 3.
Metsämaa	KM 13269	pohjalainen poikkikirves	1953 Metsämaan pappilan saunaa rakennettaessa n. 10 m. Kojonjoen rannasta.	Vuoden 1973 inv. esinelöytö 2. 1999-2000 inv. kohde 20.
Kallio	KM 18111	saviastian paloja	Uudentalon maalta hiekkakuopasta. Asuinpaikka.	Samasta hiekkakuopasta kuin KM 13205. 1999-2000 inv. kohde 3.
Metsämaa	KM 19409:1-2	kvartsi-kaavin ja -iskoksia	Peltorinne. Mikkola-niminen asuinpaikka.	1999-2000 inv. kohde 4.
Metsämaa	KM 19410	kvartsi-iskoksia	Peltorinne. Ala-Tuomola-niminen asuinpaikka.	1999-2000 inv. kohde 5.

Lähde	KM 29975:1-2	pii- ja kvartsi-iskoksia	Ala-Lähde-niminen asuinpaikka.	Vuoden 1996 inv. kohde 1; 1999-2000 inv. kohde 6.
Kojonperä	KM 29976	kvartsi-iskoksia	Pirttikallio A-niminen asuinpaikka.	Vuoden 1996 inv. kohde 2; 1999-2000 inv. kohde 7.
Kojonperä	KM 29977	kvartsi-iskoksia	Pirttikallio B-niminen asuinpaikka.	Vuoden 1996 inv. kohde 3; 1999-2000 inv. kohde 8.
Kojonperä	KM 29978:1-4	kvartsiesineitä, -iskoksia ja palanutta luuta	Pirttikallio C-niminen asuinpaikka.	Vuoden 1996 inv. kohde 4; 1999-2000 inv. kohde 9.
Kojonperä	KM 29979	kvartsi-iskoksia	Majanojansuu-niminen asuinpaikka.	Vuoden 1996 inv. kohde 5; 1999-2000 inv. kohde 10.
Kojonperä	KM 29980	primitiivinen kirves	Kangas-Hyrysen pihapiiristä.	Vuoden 1996 inv. kohde 9; 1999-2000 inv. kohde 19.
Korpi	KM 32096:1-3	kvartsi-iskoksia	Rautajärvi-niminen asuinpaikka.	1999-2000 inv. kohde 15.
Krekilä	KM 32097	oikokirves	Pellosta Kellokallion läheltä.	1999-2000 inv. kohde 21.
Majanoja	KM 32098	hevosenkäsolki	Ala-Juonikan talosta.	1999-2000 inv. kohde 22.
”Mäkelä”	TMM 175	reikäkirves	”Mäkelän lähistö”.	”Varsisreiällinen, kanta vasaramainen”. Voinee olla Loimaan kaupungistakin.
”Holkkala”	TMM 178	kivikirves	”Holkeri”	Löytöpaikka epäselvä. Voi olla Loimaan kaupungistakin.
Kuninkainen	TMM 179	kininuija?		Saatu 1897.
?	TMM 240	kourutaltoa	?	Voi olla Loimaan kaupungistakin.
?	TMM 308	oikokirves	?	Voi olla Loimaan kaupungistakin.
?	TMM 7759:1	keihäänkärki	?	Rautakautinen. Voi olla Loimaan kaupungistakin.
Kojonperä?	TMM 13817	oikokirves	?	Ostettu, alkup. omistaja palstalainen Vihtori Koskinen Kojonperästä. Voi olla löytynyt muualtakin.
?	HM 905:4	värttinänpyörä tai reikäkivi	”Lapset löytäneet ojasta Loimaan pitäjästä, mutta ei muistettu tarkemmin”	Kulkukauppias E. Nymanilta 1912 Voi olla Loimaan kaupungistakin.
Kojonperä	HM 1077:55	oikokirveen teräkulma	Kojonperän Anttilan torpasta.	Saatu 1915.
?	HM 1094:5	taltan katkelma	”Isonperän torpasta”	Saatu 1915.
Kojonperä/ Metsämaa	TYA 137	saviastian paloja	Kojonjoen pohjasta Kojonperän ja Metsämaan kylien rajalta. Liittyvät ilmeisesti asuinpaikkaan.	Kampakeramiikkaa. Vuoden 1996 inv. kohde 5; 1999-2000 inv. kohde 10.
Kojonperä	löytäjän hallussa	vasarakirves	Pirttikallio B -asuinpaikalta, josta myös KM 29977.	Olavi Majasen löytämä, ks. Luoto 1993:6-8. 1999-2000 inv. kohde 8.




Yleiskartta Loimaan kunnan inventointikohteista.




Tutkitut alueet.







Kohteet 3 ja 20. Ote karttalehdestä 2111 11 D, mittakaava 1:10000.




Kohde 4. Ote karttalehdestä 2111 12 A, mittakaava 1:10000.




Kohteet 1 ja 16. Ote karttalehdestä 2111 12 B, mittakaava 1:10000.




Kohde 2. Ote karttalehdestä 2111 10 A, mittakaava 1:10000.




Kohde 5. Ote karttalehdestä 2111 11 B, mittakaava 1:10000.



Kohteet 6, 11, 19 ja 23. Ote karttalehdestä 2111 09 C, mittakaava 1:10000.




Kohteet 7-10 ja 22. Ote karttalehdestä 2111 12 A, mittakaava 1:10000.




Kohde 12. Ote karttalehdestä 2111 09 A, mittakaava 1:10000.







Kohteet 13 ja 18. Ote karttalehdestä 2111 08 A, mittakaava 1:10000.




Kohde 14. Ote karttalehdestä 2111 04 D, mittakaava 1:10000.




Kohde 15. Ote karttalehdestä 2113 02 B, mittakaava 1:10000.




Kohde 17. Ote karttalehdestä 2111 09 D, mittakaava 1:10000.



Kohde 21. Ote karttalehdestä 2111 04 D, mittakaava 1:10000.



Kohde 24. Ote karttalehdestä 2111 09 C, mittakaava 1:10000.



**Luettelo Loimaan kunnan arkeologiseen inventointiin 1999-2000 liittyvistä diapositiiveista Turun maakuntamuseon arkistossa**

- KD000475 Ville Laakso 2.11.1999. Loimaan kunta Pappila Kanta-Loimaan kirkko. Etualalla kuppikallio, taustalla kirkko. Etelästä.
- KD000476 Ville Laakso 2.11.1999. Loimaan kunta Pappila Kanta-Loimaan kirkko. Lähikuva kahdesta erikokoisesta kupista.
- KD000482 Ville Laakso 1.12.1999. Loimaan kunta Klokkarla Vanhakirkko. Keskiaikaisen kirkon paikka. Taustalla hirsiaitaa. Kaakosta.
- KD000483 Ville Laakso 3.12.1999. Loimaan kunta Krekilä Krekilänkangas. Pyyntikuoppia kangasmetsässä.
- KD000487 Ville Laakso 13.1.2000. Loimaan kunta Metsämaa Mikkola. Kivikautista asuinpaikkaa etualan peltokumpareella. Etelästä.
- KD000488 Ville Laakso 14.1.2000. Loimaan kunta Kallio Uusitalo. Kivikautista asuinpaikkaa vasemmalla olevassa metsittyneessä hiekkakuopassa ja takana häämöttävällä peltotilkulla. Kaakosta.
- KD000489 Ville Laakso 14.1.2000. Loimaan kunta Metsämaa Ala-Tuomola. Kivikautista asuinpaikkaa talvisella peltorinteellä takana näkyvän metsän reunassa. Lounaasta.
- KD000490 Ville Laakso 14.1.2000. Loimaan kunta Haara Tuomola. Röykkiö lännestä.
- KD000491 Ville Laakso 14.1.2000. Loimaan kunta Kojonperä Kuuselankallio. Röykkiö lännestä.



**Luettelo Loimaan kunnan arkeologiseen inventointiin 1999-2000  
liittyvistä mustavalkonegatiiveista Turun maakuntamuseon arkistossa**

- KF000677 Ville Laakso 2.11.1999. Loimaan kunta Pappila Kanta-Loimaan kirkko. Etualalla kuppikallio, taustalla kirkko. Etelästä.
- KF000678 Ville Laakso 2.11.1999. Loimaan kunta Pappila Kanta-Loimaan kirkko. Lähikuva kahdesta erikokoisesta kupista.
- KF000684 Ville Laakso 1.12.1999. Loimaan kunta Klokkarla Vanhakirkko. Keskiaikaisen kirkon paikka. Taustalla hirsiaitaa. Kaakosta.
- KF000685 Ville Laakso 3.12.1999. Loimaan kunta Krekilä Krekilänkangas. Pyyntikuoppia kangasmetsässä.
- KF000689 Ville Laakso 13.1.2000. Loimaan kunta Metsämaa Mikkola. Kivikautista asuinpaikkaa etualan peltokumpareella. Etelästä.
- KF000690 Ville Laakso 14.1.2000. Loimaan kunta Kallio Uusitalo. Kivikautista asuinpaikkaa vasemmalla olevassa metsittyneessä hiekkakuopassa ja takana häämöttävällä peltotilkulla. Kaakosta.
- KF000691 Ville Laakso 14.1.2000. Loimaan kunta Metsämaa Ala-Tuomola. Kivikautista asuinpaikkaa talvisella peltorinteellä takana näkyvän metsän reunassa. Lounaasta.
- KF000692 Ville Laakso 14.1.2000. Loimaan kunta Haara Tuomola. Röykkiö lännestä.
- KF000693 Ville Laakso 14.1.2000. Loimaan kunta Kojonperä Kuuselankallio. Röykkiö lännestä.

LOIMAAN KUNTA  
Arkeologinen inventointi 1999-2000  
valok. Ville Laakso  
TMM

