


VAMPULAN kunnan muinaisjäännökset

Susanna Lehtinen

Satakunnan Museo
Inventointiraportti 1997



Vampulan kunnan muinaisjäännökset

Kertomus v. 1997 tapahtuneesta
inventoinnista

Susanna Lehtinen

Satakunnan Museo 1997

SISÄLLYSLUETTELO

Johdanto	3
Luettelo kiinteistä muinaisjäännöksistä	6
Kohdehakemisto	8
Esinehakemisto	10
Valokuvaluettelo	13
Inventointikohteet	14
Peruskarttalehtiötet	58

JOHDANTO

Vampulan kunta sijaitsee Lounais-Suomessa, Etelä-Satakunnassa. Hallinnollisesti alue kuuluu Länsi-Suomen lääniin. Vampulan naapurikuntia ovat Huittinen, Köyliö, Säskylä ja Alastaro. Kunnan keskustaaajamasta on matkaa Turkuun n. 70 km, Tampereelle n. 95 km ja Poriin n. 80 km. Pinta-alaltaan Vampula on 143,73 neliökilometriä (josta vesialaa on 1,29 neliökilometriä) ja asukkaita on 1864 (1.1.1997). Kuntaa halkoo Turkuun ja Tampereelle johtava kantatie 41.

Vampulan maisemaa hallitsevat laajat intensiivisesti viljeltyt savikot, joita halkovat Loimijoki ja Huittisten rajalla virtaava Palo- eli Kourajoki. Loivasti kumpuilevia peltoja reunustavat metsäiset kalliot ja moreenialueet. - Kunnan lounaiskulmaa sivuaa hiekkainen soiden reunustama Virttaankangas - Säskylänharju. Huomattavin suo on Köyliön puolelle ulottuva Matkussuo, joka on jo pitkään ollut turvetuotantoaluetta.

Vampulassa oli asutusta jo varhain kivikaudella, mutta metallikautisia asuinpaikkoja alueelta sen sijaan ei tunneta. Historiallisten lähteiden mukaan kiinteä asutus sai alkunsa kuitenkin jo 1200-luvulla. Useiden vuosisatojen ajan Vampula kuului Huittisten suurpitäjään. Kappelin oikeudet Vampula sai v. 1650 ja Vampulan kunnallishallinto perustettiin v. 1867.

Aiemmat esihistoriaa koskevat tutkimukset:

K. Killinen kierteli seudulla 1870-luvulla ja sisällytti keräämänsä tiedot selontekoonsa "Kiinteitä muinaisjäänöksiä Loimijoen kihlakunnassa" (SMYA II, 1877). Ensimmäiset Vampulan alueelta löydetyt esineet toimitettiin museoihin 1800-luvun loppupuolella.

Kaivauksia ei Vampulassa ole tehty, mutta muutamia kohteita on käyty tarkastamassa. V. 1959 A. Erä-Esko tarkasti Huhtaan Pietilän (I) kivikautisen asuinpaikan ja Vampulan Ruoholan kivikautisen asuinpaikan. Jälkimmäiseen kohteeseen teki myös A. Hirviluoto tarkastusmatkan v. 1969. Alastaron Mälläisten Rajalan ns. Körrinpellon kaivauksissa v. 1903 löydettiin kivikautisen asuinpaikan Vampulan puoleisesta osasta saviastian pala.

Vampulan muinaisjäänökset inventoitiin ensimmäisen kerran v. 1973. Inventoinnin tuloksena löytyi viisi uutta kivikautista asuinpaikkaa, eli Vampulasta tunnettiin ennen v. 1997 inventointia kahdeksan kivikautista asuinpaikkaa.

Inventointi 1997:

Inventointiin sisältyi koko Vampulan kunnan alue. Inventointi tehtiin Satakunnan museon valvonnassa. Kuluista vastasivat Satakuntaliitto ja Vampulan kunta.

Kenttä- ja jälkityöt teki ark.yo. Susanna Lehtinen. Kenttätöväihe alkoi elokuun alussa ja päättyi lokakuussa. Jälkityöt tehtiin pääasiassa marras-joulukuussa. Kenttätöväiheen pidentyminen johtui paitsi siitä, että Vammalan ohella suoritettiin Huittisten muinaisinventointi, myös siitä, että pellot kynnettiin kuluneena vuonna yleisesti tavallista myöhemmin.

Inventoinnin yhteydessä ennestään tunnetut muinaisjään-
nökset tarkastettiin ja dokumentoitiin uudelleen. Lisäksi
pyrittiin löytämään ennestään tuntemattomia muinaisjään-
nöksiä mm. irtolöytöjen ja yleisövihjeiden perusteella.
Pääasiallinen tutkimusmenetelmä oli peltopoiminta, jota
melkoisesti häytti peltojen kesannoinnista ja kyntämät-
tömyydestä johtuva runsas kasvipeitteisyys.

Inventoinnin yhteydessä löytyi yksi uusi kivikautinen
asuinpaikka Vampulan kylästä Haapasalon tilan pellolta.

Inventoinnissa käytetyt peruskarttalehdet (mittakaava 1:20
000) ja niiden julkaisuvuodet ovat:

Pk 2111 03 VAMPULA (1993)
Pk 2111 06 ALASTARO (1993)
Pk 2112 01 RUTAVA (1986)
Pk 2112 04 KUKONHARJA (1986)

Inventointikertomuksen kohteet on numeroitu juoksevasti.
Ensin esitellään tunnetut muinaisjäännökset sekä uusi
asuinpaikka, ja sen jälkeen kylittäin aakkosjärjestyksessä
irtolöytöpaikat. Seuraavaksi luetellaan kylittäin aakkos-
järjestyksessä muut inventointikohteet. Irtolöydöt on
lueteltu kokonaan vain esinehakemistossa.

Kohteiden kuvauksissa luetellaan seuraavat tiedot:

- kohteen numero
- kunta, kylä ja kohteen nimi
- peruskarttalehti ja koordinaatit
- tila ja rekisterinumero
- omistajatiedot
- löydöt
- aiemmat tiedot ja tarkastustiedot
- mahdolliset valokuvat ja diat
- peruskarttalehtiote

Inventointikertomukseen on liitetty luettelo kiinteistä
muinaisjäännöksistä, esinehakemisto, kohdehakemisto sekä
peruskarttalehtiotteet. Inventoinnin yhteydessä otetut
valokuvat luetteloidaan Satakunnan museon kokoelmiin.

Muinaisjäännökset on luokiteltu rauhoitusasteen perus-
teella seuraavasti:

- I Luokkaan kuuluvia kohteita pidetään valtakunnal-
 lisina muistomerkkeinä, joiden säilyminen on
 turvattava kaikissa olosuhteissa, ja ne pyritään

entisöimään, vaikka ne tutkittaisiinkin.

- II. Luokkaan kuuluvien kohteiden arvoa ei voida selvittää ilman tarkempia tutkimuksia. Tutkimustulosten perusteella ne siirretään joko luokkaan I tai luokkaan III.
- III. Luokkaan kuuluvia kohteita ei ole enää riittävästi tutkittuina tai kokonaan hävinneinä tarpeen pitää rauhoitettuina.

Uuden kohteen osalta on tarkastushavainnoissa luokitusehdotus.

Maanomistustietojen kohdalla rekisteritunnusten perässä oleva vuosiluku viittaa vuoteen, jolta tieto on peräisin. Tiedot on saatu joko maanomistajalta, maanmittaustoimistosta tai peruskartasta.

Inventointikertomuksessa on käytetty seuraavia lyhenteitä:

KM	Kansallismuseo
SatM	Satakunnan museo
HM	Hämeen museo

Vampulassa 29.12.1997

Susanna Lehtinen

VAMPULAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET, SUPPEA LUETTELO

Kylät ovat maarekisterikyliä. Vasemmalla peruskarttalehti.

- 2111 06
ALASTARO
1. Pietilä I
Kivikautinen asuinpaikka. II
Huhtaa, tl RN:o 1:29 *KM 30840*
x= 6767 18, y= 434 20, z= 70-75
Lounaaseen viettävällä peltorinteellä.
- 2111 06
ALASTARO
2. Pietilä II
Kivikautinen asuinpaikka. II
Huhtaa, tl RN:o 1:29
x= 6766 86, y= 434 57, z= 72,5
Lounaaseen viettävällä peltorinteellä.
- 2111 06
ALASTARO
3. Ruohola
Kivikautinen asuinpaikka. II
Vampula, tl RN:o 3:23
x= 6766 12-24, y= 2435 10-22, *KM 30841*
z= 67,5-75
Lounaaseen viettävällä peltorinteellä.
- 2111 06
ALASTARO
4. Leppälä
Kivikautinen asuinpaikka. II
Hanhikoski, tl RN:o 1:9 *KM 30842*
x= 6767 06, y= 433 12, z= 70-75
Peltorinteellä.
- 2111 06
ALASTARO
5. Närä
Kivikautinen asuinpaikka. II *KM 30843*
Närälä, tl RN:o 1:29
x= 6767 02, y= 432 38, z= 75-80
Peltokumpareella.
- 2112 01
RUTAVA
6. Metsola
Kivikautinen asuinpaikka. II
Punola, tl RN:o 1:75
x= 6771 69, y= 425 84, z= 70
Osittain pellolla, osittain metsässä
lounaaseen viettävällä rinteellä.
- 2111 06
ALASTARO
7. Koskela
Kivikautinen asuinpaikka. II
Huhtaa, tl RN:o 5:4
x= 6766 86, y= 434 78, z= 75
Lounaaseen viettävällä pellolla.
- 2111 06
ALASTARO
8. Hanhi
Kivikautinen asuinpaikka. II
Hanhikoski, tl RN:o 1:21
x= 6765 66, y= 43416, z= 80
Metsässä koilliseen viettävällä
rinteellä. Asuinpaikka jatkuu Alastaron
puolelle.

2111 06
ALASTARO

Numerotta. Haapasalo *101 30844*
Kivikautinen asuinpaikka.
Vampula, tl RN:ot 3:3 ja 3:21
x= 6766 00-10, y= 2435 36-46,
z= 67,5-70
Lounaaseen viettävällä peltorinteellä.

KOHDEHAKEMISTO

Inv.nro	Kohteen nimi	Kohteen laatu	Sivu
1.	Pietilä I	kivikautinen asuinpaikka	14
2.	Pietilä II	kivikautinen asuinpaikka	15
3.	Ruohola	kivikautinen asuinpaikka	16
4.	Leppälä	kivikautinen asuinpaikka	18
5.	Närä	kivikautinen asuinpaikka	19
6.	Metsola	kivikautinen asuinpaikka	20
7.	Koskela	kivikautinen asuinpaikka	21
8.	Hanhi	kivikautinen asuinpaikka	22
9.	Haapasalo	kivikautinen asuinpaikka	23
10.	Jokiniittu	esihist. löytöpaikka	24
11.	Juhala	esihist. löytöpaikka	25
12.	Kotaja kl	esihist./hist. löytöpaikka	26
13.	Kaunisto	esihist. löytöpaikka	27
14.	Nikula	esihist. löytöpaikka	28
15.	Uusitalo	esihist. löytöpaikka?	29
16.	Korvenpää	esihist. löytöpaikka	30
17.	Laati	esihist. löytöpaikka	31
18.	Rihko	esihist. löytöpaikka	32
19.	Tiensuu	esihist. löytöpaikka	33
20.	Saarisniemi	esihist. löytöpaikka	34
21.	Tokara	esihist. löytöpaikka	35
22.	Hongisto	esihist. löytöpaikka	36
23.	Aittaniitty	esihist. löytöpaikka	37
24.	Aittaniitty	esihist. löytöpaikka	38
25.	Anttila	esihist. löytöpaikka	39
26.	Kylä-Sipilä	esihist. löytöpaikka	40
27.	Vilkkinen	esihist. löytöpaikka?	41
28.	Rantala		42
29.	Vartiomäki		43
30.	Säkylänharju		44
31.	Hakala		45
32.	Vehka-alho	pyyntikuoppa	46
33.	Tamare kl	vanhan kirkon paikka	47
34.	Kalkkivuori		48
35.	Metsäsiankallio		49
36.	Uunimäki	kivilatomuksia	50
37.	Ketunahde		51
38.	Hanhikoski kl		52
39.	Koskenmäki		52
40.	Sikapäänmäki		52
41.	Puisto		53
42.	Hoopinkallio		53
43.	Kotaja kl/Vampula kl		53
44.	Tasala		53
45.	Närälä kl		54
46.	Isonkivenmäki		54
47.	Koivuniemi		54
48.	Metsämäenkalliot		54
49.	Kokkonen		55
50.	Kylä-Harakka		55
51.	Tamare kl		55
52.	Jokelankallio		55
53.	Huhtala		56

54.	Kannisto	56
55.	Mäki-Sipilä	56
56.	Suomela	57

ESINEHAKEMISTO

KIVIKAUTISET KAIVAUS- JA IRTOLÖYDÖT

KANSALLISMUSEO:

KM nro	Esineen laatu	Löytö- paikka	Löytö- aika	Inv.nro
192	reikäkivi	Punola kl	-	-
578	vasarakirves	Loimaan läheltä	1864	-
579b	kivikirves	kuten 578	1864	-
580	kivikirves	kuten 578	1864	-
1663	tasataltta	Rihkon torpan maa, Punola kl	-	18
1664	kivikirves	-	-	-
1665	tasataltta	-	-	-
1666	tasataltta	-	-	-
1667	kourutaltta	-	-	-
2176:589	reikäkivi	Anttilan talon mäkipelto, Vampula kl	-	25
2176:590	kourutaltta	Vampula kl	-	-
2176:591	veitsi	Hornan puustel- lin maa, Vaha(?)kl	-	-
2176:598	reikäkivi	Anttilan talon mäkipelto, Vampula kl	-	25
3250:1	kirves	Leppälän talon pelto, Hanhikoski kl	-	4
4272:4	saviastian- palanen	Körrinpellon luo- teisreuna, Vampulan puolelta	-	8
7855	vasarakirves	Juhalan torpan pelto, Hornan tila	1920	11
8905:1	reikäkivi	Järsin (Järrin?) talon maa, Huhtaa kl	1923	2
8905:2	reikäkivi	Kylä-Sipilän talon pelto, Vampula kl	1927	26
8905:3	reikäkivi	Punola kl	1916	-
8905:4	reikäkiven puolikas	Lp. tuntematon	-	-
8905:5	nelisivuinen kirves	Mähtälän talon pelto, Salmenoja kl	1888	-
8905:6	oikokirves	Ojalan talon maa, Tamare kl	1918	-
8905:7	kourutaltta	Aittaniityn tila, tarhan pohja, Vampula kl	1927	24
9811	kourutaltta	Hongiston tilan pelto, Tamare kl	1934	22
10590	reikäkivi	Koivusaaren palsta, pelto, Hanhikoski kl	1937	10
10792	kivinen puikko	Loimijoen Hanhi- koski	1936	-
11108:1	oikokirves	Metsolan tilan pelto, Punola kl	1939	6
11108:2	poikkikirves	Metsolan tilan pelto, Punola kl	1939	6

14763:	kivikautisia	Pietilän tilan	1959	1
1-2	asuinpaikka- löytöjä	pelto, Huhtaa kl		
14869:1	kourutaltta	Ruoholan tilan	1957	3
		pelto, Vampula kl		
14869:2	taltta	Ruoholan tilan	1957	3
		pelto, Vampula kl		
18112:1	kourutaltta	Pietilän tilan	1969	2
		pelto, Huhtaa kl		
18112:2	liuskekei- häänkärki	Pietilän tilan	1969	2
		pelto, Huhtaa kl		
18112:3	reikäkivi	Pietilän tilan	1969	2
		pelto, Huhtaa kl		
18113	taltta	Ruoholan tilan	1969	3
		pelto, Vampula kl		
19411:	kvartsi- ja	Leppälän tilan	1973	4
1-2	kivilaji-is- koksia	pelto, Hanhikoski kl		
19412	kvartsi- iskoksia	Koskelan tilan	1973	7
		pelto, Huhtaa kl		
19413:	kivikautisia	Pietilän tilan	1973	1
1-14	asuinpaikka- löytöjä	pelto, Huhtaa kl		
19414	kvartsi- iskoksia	Närän tilan pelto,	1973	5
		Närälä kl		
19415:	kvartsi- ja	Metsolan tilan	1973	6
1-2	kivilaji- iskoksia	pelto, Punola kl		
19416	kvartsi- iskoksia	Ruoholan tilan	1973	3
		pelto, Vampula kl		
19419	reikäkiven puolikas	Aittaniityn tila, Vampula kl	1973	23

HÄMEEN MUSEO:

HM nro	Löydön laatu	Löytö- paikka	Löytö- aika	Inv.nro
1081:2	kivikirves/ hioinkivi (?)	Vähä-Murron talon pelto, Vampula	-	-
1094:4	reikäkivi	Matintalon pelto jokiäyrällä, Kukonharja kl	1915	-
1182:27	kivitaltta	Tiensuun torpan pelto, Punola kl	1865	19
1182:28	tasataltta	Kanniston torpan hakamaa, Vampula	1893	-

VAMPULAN KOTISEUTUMUSEO:

Nro	Löydön laatu	Löytö- paikka	Löytö- aika	Inv.nro
346	kourutaltta	Laatin pelto	-	17
504	liuskekei- häänkärki	Saarisniemen hau- tausmaa, Sallila kl	1978	20

549	kourutalтта	Utusen pelto, Murto kl	1954	16
551	reikäkivi	-	-	-
552	tasataltta	-	-	-
553	reikäkivi	-	-	-
554	reikäkivi	-	-	-
555	reikäkivi	-	-	-
557	tasataltta	-	-	-
560	tasataltta	-	-	-
575	reikäkivi	-	-	-
576	kivikirves	-	-	-
numerot- ta	kourutalтта	K. Paukkion pelto, Tamare kl	-	-
numerot- ta	tasataltta	-	-	-

MUUT KOKOELMAT:

Museo/kokoelma (esineen laatu)	Löytö- paikka	Löytö- aika	Inv.nro
Juho Jaakolan kokoelma, lahjoitettu Huittisten museolle 1997 (keihään- kärki)	Kärväselä kl	1934	-
Jaakolan kokoelma (kou- rutalтта)	Aittaniityn tila, Vampula kl	1929	24
Jaakolan kokoelma (ki- vikirves)	Aittaniityn tila, Vampula kl	1929	24
Kukonharjan kansakoulu (kourutalтта,nyk. olin- paikka tuntematon)	Nikulan tilan piha, Kukonharja kl	1930	14
Kukonharjan kansakoulu (tasataltta, nyk. olin- paikka tuntematon)	Kauniston maa, Ka- kolampi, Kukonharja kl	-	13
Huhtaan kansakoulu (hioinkivi, nyk. olin- paikka tuntematon)	Lp. tuntematon	-	-
Tri A. C. Mechelinin kokoelma, Huittinen (reikänuija, nyk. olin- paikka tuntematon)	Metsä, Tamare kl	1909/1910	-
A. Leino(nen) ilmoitta- nut myyneensä esineen (kivikirves)	Aittaniityn tila, Vampula kl	1928	24

RAUTAKAUTISET KAIVAUS- JA IRTOLÖYDÖT

SATAKUNNAN MUSEO:

SatM nro	Löydön laatu	Löytö- paikka	Löytö- aika	Inv.nro
8126	soikea tuluskivi	Vampula	-	-

VALOKUVALUETTELO

SatM		
Neg.nro	Aihe	Pvm
181469-	Ruoholan kivikautinen asuinpaikka,	19.9.97
181471	Vampula, kohde 3. Kuvat lounaasta.	
181479-	Ruoholan kivikautinen asuinpaikka,	23.9.97
181480	Vampula, kohde 3. Kuva lounaasta.	
181485	Kivilatomusta Uunimäellä, Vampula,	25.9.97
	kohde 36. Kuva lounaasta.	
181502	Kivilatomusta Uunimäellä, Vampula,	13.10.97
	kohde 36. Kuva etelästä.	
181500-	Kivikautinen asuinpaikka, Vampula,	16.10.97
181501	Haapasalo, kohde 9. Kuvat lounaasta.	
181499	Vampulan vanhan kirkon paikka,	17.10.97
	Tamare, kohde 33. Kuva lännestä.	
181699-	Hanhien kivikautinen asuinpaikka,	27.8.97
181700	Vampula, Hanhikoski, kohde 8.	
	Kuvat koillisesta.	
181701	Loimijokivarren maisemaa, taustal-	27.8.97
	la näky mm. Pietilä II. Kuva	
	lounaasta.	
181702	Närän kivikautinen asuinpaikka,	27.8.97
	Närälä, kohde 5. Kuva kaakosta.	
181703	Leppälän kivikautinen asuinpaikka,	28.8.97
	Hanhikoski, kohde 4. Kuva kaakosta.	
181706-	Pietilän (I) kivikautinen asuin-	28.8.97
181707	paikka, Huhtaa, kohde 1.	
	Kuvat kaakosta.	
181708-	Pietilän (II) kivikautinen asuin-	28.8.97
181709	paikka, Huhtaa, kohde 2.	
	Kuvat luoteesta ja idästä.	
181710	Koskelan kivikautinen asuinpaikka,	28.8.97
	Huhtaa, kohde 7. Kuva kaakosta.	
181711-	Kivilatomusta Jokelankallion lou-	28.8.97
181712	naisseinämällä, Vampula, Ruohola,	
	kohde 3. Kuvat lounaasta ja kaakosta.	
181713-	Kivilatomusta Jokelankalliolla, Vam-	
181714	pula, Ruohola. Kuvattu idästä.	
181715-	Jokelankallio, Vampula, Ruohola.	18.8.97
181716		
181717-	Metsolan kivikautinen asuinpaikka,	29.8.97
181718	Punola, kohde 6. Kuvat etelästä.	

DIAKUVAT

SatM		
Nro	Aihe	Pvm
24382-	Kivilatomusta Uunimäellä, Vampula,	25.9.97
24386	kohde 36. Kuvat lounaasta ja etelästä.	

INVENTOINTIKOhteet

Kohde 1

VAMPULA
HUHTAA
PIETILÄ I

Kivikautinen asuinpaikka (II)

Pk 2111 06 ALASTARO
x= 6767 18
y= 434 20
z= n. 70 - 75

Mj.rek.nro 913 1 0001

Tila: Pietilä, RN:o 1:29 (1997)
Omistajat: Järri Eeva-Maija ja Juhani
Huhtaantie 456, 32450 TAMMIAINENAiemmat tiedot: Tarkastus v. 1959 (Erä-Esko)
Inventointi v. 1973 (1)Löydöt: KM 14763: 1-2 (kvartsikaavin ja kolme kvartsi-iskosta)
KM 19413: 1-14 (viisi kvartsikaavinta, 51 kvartsi-iskosta, kolme keihäänkärjen katkelmaa, kolme talttaa, kivilaji-iskos, palanut luunsiru)
KM numerotta (neljä kvartsi-iskosta, yksi kivilaji-iskos, kolme palaa palanutta savea)**Inventointi 1997:**

Pietilän (I) kivikautinen asuinpaikka sijaitsee n. 4,6 km Vampulan kirkosta kaakkoon. Paikka on Loimijoen pohjoispuolella Huhtaan kylässä ja sen etäisyys joesta on n. 120 m. Pietilän tilan asuinrakennuksesta paikka on n. 500 m luoteeseen.

Asuinpaikka sijaitsee maaperältään hiekkaisella lounaaseen päin viettävällä peltorinteellä. Pellon pohjoispuolella on korkea ja paikoin jyrkkärinteinen Hoopinkallio, jonka alemmilla rinteillä kasvaa sekametsää. Pellon luoteispuolella on Vuohensuo, joka on pelloksi raivattua suota. Paikan eteläpuolella on peltoaluetta. Asuinpaikan laajuus on n. 60 m x 140 m.

Tarkastuskäynnin aikaan pelto oli puitu mutta ei kynnetty, joten havaintomahdollisuudet olivat heikot. Havaittiin pelolla kuitenkin runsaasti kvartsi-iskoksia muinaisjäännöksi rajatulla alueella.

Karttaliite 3

Valokuvat: SatM 181706-707. Asuinpaikka kaakosta kuvattuna.

Kohde 2

VAMPULA
HUHTAA
PIETILÄ II

Kivikautinen asuinpaikka (II)

Pk 2111 06 ALASTARO
x= 6766 86
y= 434 57
z= n. 72,5

Mj.rek.nro 913 1 0002

Tila: Pietilä, RN:o 1:29 (1997)
Omistajat: Järri Eeva-Maija ja Juhani
Huhtaantie 456, 32450 TAMMIAINEN

Aiemmat tiedot: Inventointi v. 1973 (2)

Löydöt: KM 18112: 1-3 (kourutaltoa, keihäänkärki ja reikäkivi)
KM 8905: 1 (reikäkivi), mahdollisesti löytynyt tilan pellolta

Inventointi 1997:

Pietilän (II) kivikautinen asuinpaikka sijaitsee n. 5 km Vampulan kirkosta kaakkoon. Paikka on Loimijoen pohjoispuolella Huhtaan kylässä ja sen etäisyys joesta on n. 150 m. Pietilän tilan rakennukset ovat aivan paikan koillispuolella.

Asuinpaikka sijaitsee lounaaseen päin viettävällä maaperältään savisella peltorinteellä. Paikan pohjoispuolella on jyrkkärinteinen kallio, jossa kasvaa sekametsää. Paikan itä-, etelä- ja länsipuolella on peltoaluetta.

Asuinpaikan laajuus on n. 40 m x 120 m.

Tarkastuskäynnin aikaan pelto oli nurmiviljelyllä ja lehmien laidunalueena, joten havaintomahdollisuuksia ei ollut.

Karttaliite 3

Valokuvat: SatM 181708-709. Asuinpaikka kuvattuna luoteesta ja idästä.

Kohde 3

VAMPULA
VAMPULA
RUOHOLA

Kivikautinen asuinpaikka (II)

Pk 2111 06 ALASTARO

(vanhat tiedot)

x= 6766 24

y= 435 22

z= n. 70 - 75

(uudet tiedot)

x= 6766 12 - 28

y= 2435 10 - 22

z= 67,5 - 75

Mj.rek.nro 913 1 0003

Tila: Ruohola, RN:o 3:23 (1997)

Omistaja: Aaltonen Markku

Huhtaantie 541, 32450 TAMMIAINEN

Aiemmat tiedot: Tarkastus v. 1959 (Erä-Esko)
Tarkastus v. 1969 (Hirviluoto)
Inventointi v. 1973 (3)Löydöt: KM 14869: 1-2 (kourutaltoa ja taltta)
KM 18113 (taltta)
KM 19416 (12 kvartsi-iskosta)
KM numerotta (kahdeksan kvartsi-iskosta ym.) 30841**Inventointi 1997:**

Ruoholan kivikautinen asuinpaikka sijaitsee n. 6 km Vampulan kirkosta kaakkoon. Paikka on Loimijoen pohjoispuolella Vampulan kylässä ja sen etäisyys joesta on n. 200 m. Paikka on aivan Ruoholan tilan rakennusten eteläpuolella. Asuinpaikka sijaitsee lounaaseen päin viettävällä peltorinteellä, jonka maaperä on hiekansekaista savea. Paikan pohjoispuolella on jyrkkärinteinen kallio, jonka rinteillä kasvaa sekametsää. Paikan itäpuolella on toinen jyrkkärinteinen kallio, Jokelankallio, jonka rinteillä kasvaa sekametsää. Jokelankalliolla on runsaasti avokalliota. Jokelankallion eteläreunalla jyrkän seinämän tuntumassa on muutamassa kohdassa kivilatomusta, johon lienee käytetty peltokiviä.

Pelto oli tarkastuskäynnin aikaan juuri kylvetty, joten havaintomahdollisuudet olivat hyvät. Havaittiin runsaasti kvartsi-iskoksia, joiden levinnän perusteella asuinpaikka lienee laajempi kuin aiemmin on oletettu. Asuinpaikka saattaa jatkua luoteeseen naapuritilan pellolle, mutta havaintomahdollisuuksia ei juuri ollut pellolla kasvavan korkean heinän vuoksi. Asuinpaikan laajuudeksi arvioin n. 100 m x 150 m (aiempi arvio n. 50 m x 100 m).

Erä-Eskon tarkastuskertomuksessa mainitaan, että Ruoholan asuinrakennuksesta n. 80 m länteen on pellon rinteessä

maan- ja kivensekainen röykkiö. Sellaisesta ei kuitenkaan näkynyt jälkeäkään.

Karttaliite 3

Valokuvat: SatM 181469-471, SatM 181479-181480

Kohde 4

VAMPULA
HANHIKOSKI
LEPPÄLÄ

Kivikautinen asuinpaikka (II)

Pk 2111 06 ALASTARO
x= 6767 06
y= 433 12
z= n. 70 - 75

Mj.rek.nro 913 1 0004

Tila: Vähä-Hanhi, RN:o 1:9 (1997)

Omistajat: Hakamäki Tuula
Vännilän välitie 34, 32440 ALASTARO

Liukas Leena
Haukilahdenranta 21 B 13, 02170 ESPOO

Virtanen Pirjo
Kaistisentie 33, 20760 PIISPANRISTI

Aiemmat tiedot: Inventointi v. 1973 (4)

Löydöt: KM 3250: 1 (kivikirves)
KM 19411: 1-2 (25 kvartsi-iskosta ja kivilaji-iskos)
KM numerotta (kvartsiydin) 308421

Inventointi 1997:

Leppälän kivikautinen asuinpaikka sijaitsee n. 3,8 km Vampulan kirkosta kaakkoon. Paikka on Loimijoen eteläpuolella Hanhikosken kylässä ja sen etäisyys joesta on n. 280 m. Vähä-Hanhen tilan asuinrakennuksesta paikka on n. 100 m koilliseen.

Asuinpaikka sijaitsee maaperältään savisella jokeen päin viettävällä peltorinteellä. Paikan länsipuolella on matala Vuohenkallio, jossa kasvaa runsaasti vanhoja mäntyjä, kuusia ja katajia sekä pensaita, korkeaa heinää ja mm. puna-apilaa. Paikan itä- ja eteläpuolella on peltoaluetta. Pelto oli salaojitettu edellisen inventoinnin jälkeen. Asuinpaikan laajuus on n. 120 m x 80 m.

Tarkastuskäynnin aikaan pelto oli puitu mutta ei vielä kynnetty, joten havaintomahdollisuudet olivat heikot.

Karttaliite 2

Valokuva: SatM 181703. Asuinpaikka kaakosta kuvattuna.

Kohde 5

VAMPULA
NÄRÄLÄ
NÄRÄ

Kivikautinen asuinpaikka (II)

Pk 2111 06 ALASTARO
x= 6767 02
y= 432 38
z= n. 75 - 80

Mj.rek.nro 913 1 0005

Tila: Närä, RN:o 1:29 (1997)
Omistaja: Niittynen Kari
Vampulantie 542, 32450 TAMMIAINEN

Aiemmat tiedot: Inventointi v. 1973 (5)

Löydöt: KM 19414 (kuusi kvartsi-iskosta)
KM numerotta (yksi kvartsi-iskos) 30843
Kadoksiin joutunut kiviesine (omistajan mukaan)

Inventointi 1997:

Närän kivikautinen asuinpaikka sijaitsee n. 3,2 km Vampulan kirkosta kaakkoon. Paikka on Loimijoen eteläpuolella Närälän kylässä ja sen etäisyys joesta on n. 150 m. Närän tilan asuinrakennuksesta paikka on n. 200 m itään. Asuinpaikka sijaitsee maaperältään hiekkaisella peltokumpareella. Alueeseen kuuluu pienehkö viljelemätön saareke, jolla kasvaa tiheä puusto ja pensaikko sekä korkeaa heinää. Asuinpaikan eteläpuolella on kallioinen sekametsä. Paikan pohjois-, itä- ja länsipuolella on peltoaluetta. Asuinpaikan laajuus on n. 40 m x 40 m. Tarkastuskäynnin aikaan pelto oli puitu mutta ei vielä kynnetty, joten havaintomahdollisuudet olivat heikot.

Karttaliite 2

Valokuva: SatM 181702. Asuinpaikka kuvattuna kaakosta.

Kohde 6

VAMPULA
PUNOLA
METSOLA

Kivikautinen asuinpaikka (II)

Pk 2112 01 RUTAVA
x= 6771 69
y= 425 84
z= n. 70

Mj.rek.nro 913 1 0006

Tila: Metsola, RN:o 1:75 (1997)
Omistajat: Jaakkola Aune ja Alpo
Punolantie 108, 32610 VAMPULA

Aiemmat tiedot: Inventointi v. 1973 (6)

Löydöt: KM 11108: 1-2 (oikokirves ja poikkikirves)
KM 19415: 1-2 (24 kvartsi-iskosta ja kivilaji-iskos)

Inventointi 1997:

Metsolan kivikautinen asuinpaikka sijaitsee n. 4,8 km Vampulan kirkosta luoteeseen. Paikka on Matkusjoen pohjoispuolella Punolan kylässä ja sen etäisyys joesta on n. 200 m. Metsolan tilan asuinrakennuksesta paikka on n. 150 m länteen.

Asuinpaikka sijaitsee lounaaseen päin viettävällä maaperältään hiekkaisella rinteellä, joka on osittain peltoa ja osittain metsää. Metsässä kasvaa sekametsää ja aluskasvillisuus on runsasta. Paikan itä- ja eteläpuolella on peltoaluetta. Pohjoispuolella on metsäinen korkeahko mäki.

Asuinpaikan laajuus on n. 100 m x 200 m.

Tarkastuskäynnin aikaan pelto oli puitu mutta ei vielä kynnetty, joten havaintomahdollisuudet olivat heikot.

Itäpuolella sijaitsevan Rihkon tilan alueelta on aikoinaan löydetty kivikautisia esineitä.

Karttaliite 4

Valokuvat: SatM 181717-718. Asuinpaikka kuvattuna etelästä.

Kohde 7

VAMPULA
HUHTAA
KOSKELA

Kivikautinen asuinpaikka (II)

Pk 2111 06 ALASTARO
x= 6766 86
y= 434 78
z= n. 75

Mj.rek.nro 913 1 0007

Tila: Koskela, RN:o 5:4 (1997)
Omistajat: Vällilä Anna-Liisa
Luhtikaari 6, 32440 ALASTARO

Vällilä Eino, perikunta
Kyntäjätie 6, 32440 ALASTARO

Aiemmat tiedot: Inventointi v. 1973 (7)

Löydöt: KM 19412 (10 kvartsi-iskosta)

Inventointi 1997:

Koskelan asuinpaikka sijaitsee n. 5,3 km Vampulan kirkosta kaakkoon. Paikka on Loimijoen pohjoispuolella Huhtaan kylässä ja sen etäisyys joesta on n. 320 m.

Asuinpaikka sijaitsee lounaaseen päin viettävällä maaperältään hiekkaisella peltorinteellä Koskelan tilan rakennusten ja Huhtaantien välimaastossa. Paikan pohjois- ja länsipuolella kasvaa lehtipuuvaltaista sekametsää. Itä- ja eteläpuolella on peltoaluetta.

Asuinpaikan laajuus on n. 40 m x 40 m.

Pelto oli viljelemättä ja siinä kasvoi korkeaa heinää, joten havaintomahdollisuudet olivat heikot.

Karttaliite 3

Valokuva: SatM 181710. Asuinpaikka kuvattuna kaakosta.

Kohde 8

VAMPULA
HANHIKOSKI
HANHI

Kivikautinen asuinpaikka (II)

Pk 2111 06 ALASTARO
x= 6765 66
y= 434 16
z= n. 80

Mj.rek.nro 913 1 0008

Tila: Iso-Hanhi, RN:o 1:21 (1997)
Omistajat: Suutarinen Eila
Paulusuontie 270, 32610 VAMPULAAlakukku Pirkko
Tamareentie 37, 32610 VAMPULAKuuri-Riutta Aili
Säikäntie 53, 28600 PORIHanhi Kalle
Saviselänkatu 9, 37100 NOKIA

Aiemmat tiedot: Inventointi v. 1973 (8)

Löydöt: KM 4272:4 (saviastian pala)

Inventointi 1997:

Hanhikautinen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee n. 5,4 km Vampulan kirkosta kaakkoon, aivan Vampulan ja Alastaron kuntien rajalla. Paikka on Loimijoen eteläpuolella Hanhikosken kylässä ja sen etäisyys joesta on n. 900 m. Läheisen Rajalan tilan asuinrakennuksesta paikka sijaitsee n. 500 m lounaaseen.

Asuinpaikka jatkuu etelään Alastaron puolelle Mälläisten Rajalan ns. Körrinpellolle, jossa suoritettiin kaivauksia vuosina 1896 ja 1903. Asuinpaikan Vampulan puoleinen osa sijaitsee koilliseen päin viettävällä maaperältään hiekkaisella rinteellä, jolla kasvaa sekametsää. Paikan pohjois- ja länsipuolella on laaja metsäalue ja itäpuolella on peltoaluetta.

Asuinpaikan laajuus on n. 60 m x 40 m.

Rehevän aluskasvillisuuden vuoksi havaintomahdollisuudet olivat heikot.

Karttaliite 3

Valokuvat: SatM 181699-700. Asuinpaikka kuvattuna koillisesta.

Kohde 9

VAMPULA
VAMPULA
HAAPASALO JA
MÄNTYHARJU

Kivikautinen asuinpaikka

Pk 2111 06 ALASTARO

x= 6766 00 - 10

y= 2435 36 - 46

z= 67,5 - 70

Tila: Haapasalo, RN:o 3:3 (1997)

Omistaja: Haapasalo Jari

Huhtaantie 581, 32450 TAMMIAINEN

Tila: Mäntyharju, RN:o 3:21 (1997)

Omistaja: Haapasalo Jari

Huhtaantie 581, 32450 TAMMIAINEN

Aiemmat tiedot: -

Löydöt: KM numerotta (seitsemän kvartsi-iskosta, yksi
kvartsiydin) 30844**Inventointi 1997:**

Haapasalon kivikautinen asuinpaikka sijaitsee n. 6,3 km Vampulan kirkosta kaakkoon. Paikka on Loimijoen pohjoispuolella Vampulan kylässä ja sen etäisyys joesta on n. 160 m. Haapasalon tilan asuinrakennuksesta paikka on n. 100 m länteen.

Asuinpaikka sijaitsee lounaaseen päin viettävällä pelto-rinteellä, jonka maaperä on hiekansekaista savea. Paikan pohjoispuolella on paikoin jyrkkärinteinen Jokelankallio, jonka alemmilla rinteillä kasvaa sekametsää. Pohjoispuolella on myös joitakin rapistuneita rakennuksia. Tarkastuskäynnin aikaan pelto oli kynnetty, joten havaintomahdollisuudet olivat hyvät. Pellolla oli runsaasti kvartsi-iskoksia, joista otin talteen seitsemän kappaletta. Asuinpaikan laajuus on löytöjen levinnän perusteella koillis-lounaissuunnassa n. 60 m ja luoteis-kaakkoissuunnassa n. 100 m. Asuinpaikka ei jatkune pohjoiseen metsän puolelle, sillä ojan reunassa ja reunaan tekemissäni koepistoissa ei näkynyt kulttuurikerrosta tms.

Luokitusehdotus: II

Karttaliite 3

Valokuvat: SatM 181500-501

Kohde 10

VAMPULA
HANHIKOSKI
JOKINIITTU

Kivikautinen esinelöytöpaikka

Pk 2111 06 ALASTARO

x= 6766 46

y= 434 18

z= n. 67,5

Tila: Jokiniittu, RN:o 1:26 (1979)

Omistaja: Niittynen Kari

Vampulantie 542, 32450 TAMMIAINEN

Aiemmat tiedot: Inventointi v. 1973

Löydöt: KM 10590 (reikäkivi)

Inventointi 1997:

Esineen on löytänyt Aarne Jalonen Hanhikosken kylän Koi-
vusaaren palstalta peltotöiden yhteydessä v. 1937. Löytö-
paikka on n. 250 m Loimijoesta sekä n. 400 m Alastaron
rajapyykistä pohjoiseen. En käynyt paikalla, sillä peltoa
ei ollut kynnetty. Löytöpaikka on vuoden 1973 inventointi-
kertomuksen mukaan tasainen savipelto.

Karttaliite 3

Kohde 11

VAMPULA
HORNA
JUHALA

Kivikautinen esinelöytöpaikka

Pk 2111 06 ALASTARO
x= 6767 16
y= 431 62
z= n. 70

Tila: Juhala, RN:o 4:9 (1979)

Aiemmat tiedot: Inventointi v. 1973

Löydöt: KM 7855 (vasarakirves)

Inventointi 1997:

Esineen on löytänyt postinkuljettaja Oskar Vilkinen peltotöiden yhteydessä v. 1920. Löytöpaikka on joentörmällä Juhalan tilan rakennusten pohjoispuolella. En käynyt paikalla, sillä peltoa ei ollut kynnetty. V. 1973 inventointikertomuksen mukaan löytöpaikka on tasaisella hiekkapellolla. Löytöpaikan länsipuolella on ilmeisesti pyyntikuoppa (tarkka sijainti ei tiedossa).

Karttaliite 2

Kohde 12

VAMPULA
KOTAJA
HOSIKE

Esineen (esihistoriallinen tai historiallinen) löytö-
paikka

Pk 2111 06 ALASTARO
x= 6768 82
y= 2430 72
z= n. 67,5

Tila: RN:o 1:21 (1997)
Omistaja: Hosike Ilkka
Tanokkaantie 75, 32610 VAMPULA

Löydöt: KM numerotta (hioinkiven katkelma)

Inventointi 1997:

Esineen on löytänyt Ilkka Hosike jostakin Kotajan kylän pelloista kivien keruun yhteydessä. Kotajan kylä sijaitsee Loimijoen pohjoispuolella. Kylän pellot ovat maaperältään enimmäkseen savea. Pellot kynnettiin niin myöhäisessä vaiheessa, että varsinainen kenttätöaika oli silloin jo ohi.

Karttaliite 2

Kohde 13

VAMPULA
KUKONHARJA
KAUNISTO

Kivikautinen esinelöytöpaikka

Pk 2112 04 KUKONHARJA
x= 6776 02
y= 436 08
z= n. 70

Tila: Kaunisto, RN:o 1:29 (1986)

Aiemmat tiedot: Inventointi v. 1973

Löydöt: Tasataltta (säilytetty Kukonharjan kansakoululla, nykyinen olinpaikka tuntematon)

Inventointi 1997:

Esineen on löytänyt Artturi Kannisto Kauniston tilan maailta. En käynyt paikalla. Vuoden 1973 inventointikertomuksen mukaan löytöpaikka on tasaisella savipellolla.

Karttaliite 10

Kohde 14

VAMPULA
KUKONHARJA
NIKULA

Kivikautinen esinelöytöpaikka

Pk 2112 04 KUKONHARJA
x= 6773 52
y= 435 38
z= n. 60

Tila: Nikula, RN:o 1:59 (1986)

Aiemmat tiedot: Inventointi v. 1973

Löydöt: Kourutaltoa (säilytetty Kukonharjan kansakoululla, nykyinen olinpaikka tuntematon)

Inventointi 1997:

Esineen on löytänyt Emil Nikula kaivettaessa kansakoulunopettaja Luukolan huvilan kaivoa Nikula-nimisellä paikalla v. 1930. En käynyt paikalla, sillä löytöpaikka on talon puutarhassa. Vuoden 1973 inventointikertomuksen mukaan löytöpaikan maaperä on savea.

Karttaliite 8

Kohde 15

VAMPULA
KUKONHARJA
UUSITALO

Kivikautinen esinelöytöpaikka (?)

Pk 2112 04
x= 6773 40
y= 434 72
z= 62,5

Tila: Uusitalo, RN:o 1:135 (1986)
Omistaja: Sillanpää Terttu
32200 LOIMAA

Löydöt: Kadoksiin joutunut vihertävästä kivilajista valmistettu kirves, jonka pituus oli n. 15 - 18 cm, terän leveys n. 15 cm ja toisen pään leveys n. 10 cm. Paksuus oli muutamia senttejä. Kirves oli molemmilta puolilta hiottu, samoin terä.

Inventointi 1997:

Esineen löytäjä Ante Säteri otti yhteyttä ja kertoi löydöstään. Kirves oli hänen mukaansa löytynyt n. 13 vuotta sitten kyntötöiden yhteydessä Korpikujankappale-nimiseltä pellolta. Kyseinen pelto sijaitsee Kourajoen eteläpuolella Kukonharjan kylässä, Tanokkaaseen vievän tien itäpuolisella pellolla. Löytöpaikka on Kourajokeen laskevan ojan penkalla, n. 5 m päässä nykyisestä ojasta. Maaperä on hiekkaa tai hietaa. Samalla paikalla on havaittu myös nokea. Peltoa ei ollut kynnetty, joten havaintomahdollisuuksia ei ollut.

Karttaliite 8

Kohde 16

VAMPULA
MURTO
KORVENPÄÄ

Kivikautinen esinelöytöpaikka

Pk 2112 04 KUKONHARJA
x= 6773 89
y= 437 19
z= n. 67,5

Tila: Korvenpää, RN:o 1:26 (1986)

Aiemmat tiedot: Inventointi v. 1973

Löydöt: Vampulan kotiseutumuseo 549 (kourutaltilta)

Inventointi 1997:

Esineen on löytänyt Arvo Mutunen Utusen maalta peltotöiden yhteydessä n. v. 1954. Löytöpaikka on n. 75 m talosta itään. En käynyt paikalla. Vuoden 1973 inventointikertomuksen mukaan löytöpaikka on tasaisella pellolla, jonka maaperä on hietamultaa.

Karttaliite 9

Kohde 17

VAMPULA
PUNOLA
LAATI

Kivikautinen esinelöytöpaikka

Pk 2112 01 RUTAVA
x= 6770 96
y= 428 55
z= 60 - 65

Tila: Laati, RN:o 3:38 (1986)

Löydöt: Vampulan kotiseutumuseo 346 (kourutalilta)

Inventointi 1997:

Esineen on aikoinaan löytänyt Vilho Laine Laatin pellosta. Kyseiseen tilaan ovat kuuluneet ja kuuluvat laajat tasaiset peltoalueet, joista osaan on myös rakennettu taloja. Koska tasainen savipelto ei ole tyypillinen kivikautisen asuinpaikan sijaintipaikka, en tutkinut ko. peltoja tarkemmin.

Karttaliite 6

Kohde 18

VAMPULA
PUNOLA
RIHKO

Kivikautinen esinelöytöpaikka

Pk 2112 01 RUTAVA
x= 6771 50
y= 426 20
z= 70 - 75

Tila: Rihko, RN:o 1:30 (1986)
Omistaja: Ala-Viikari Paavo
Punolantie, 32610 VAMPULA

Löydöt: KM 1663 (tasataltta)

Inventointi 1997:

Rihkon tila sijaitsee Matkusjoen pohjoispuolella Punolan kylässä, Metsolan kivikautisen asuinpaikan itäpuolella. Tilan pellot olivat enimmäkseen nurmiviljelyllä ja laidunalueena, joten havaintomahdollisuudet olivat heikot.

Karttaliite 4

Kohde 19

VAMPULA
PUNOLA
TIENSUU

Kivikautinen esinelöytöpaikka

Pk 2112 01 RUTAVA

x= 6772 42

y= 425 48

z= n. 75

Tila: Tiensuu, RN:o 1:93 (1986)

Aiemmat tiedot: Inventointi v. 1973

Löydöt: HM 1182: 27 (kivitaltta)
Poikkiteräinen taltta (ilmeisesti edelleen
tilalla)

Inventointi 1997:

En käynyt paikalla, sillä tilan peltoja ei ollut kynnetty. Vuoden 1973 inventointikertomuksen mukaan löytöpaikka on savimaata oleva peltorinne. Koordinaatit viittaavat tilalla olevan taltan löytöpaikkaan.

Karttaliite 4

Kohde 20

VAMPULA
SALLILA
SAARISNIEMI

Kivikautinen esinelöytöpaikka

Pk 2111 03 VAMPULA ja 2111 06 ALASTARO
x= 6769 10 - 20
y= 2429 90 - 2430 05
z= 65 - 67,5

RN:o 1:48 (1997)

Löydöt: Liuskekeihäänkärki (Vampulan kotiseutumuseossa
nro 504)

Inventointi 1997:

Esineen on löytänyt Lauri Uotila Sallilan Saarisniemen hautausmaalta v. 1978. Paikalla ei pysty havainnoimaan maastoa kivikautisen kohteen löytymisen toivossa, joten tutkin ainoastaan hautausmaan ja Loimijoen välisen alueen kirkon koillispuolella. Tarkastukseen antoi aiheen myös Vampulan keskustan rakennuskaavan muutos (hautausmaan laajennus). Hautausmaan ja joen välisellä alueella kasvoi paikoitellen tiheää pensaikkoa ja lehtipuita, joista osa oli kaadettu. Maata peitti korkea heinä. Paikalla ei näkynyt merkkejä kalmistosta.

Karttaliite 1 ja 2

Kohde 21

VAMPULA
SOINILA
TOKARA

Kivikautinen esinelöytöpaikka

Pk 2112 01 RUTAVA
x= 6772 34
y= 429 33
z= 60 - 62,5

Tila: Tokara, RN:o 3:23 (1997)
Omistaja: Manner Antero
Soinilantie 366, 32620 RUTAVA

Löydöt: KM numerotta (nelisivuinen kirves)

Inventointi 1997:

Tokaran tila sijaitsee Loimijoen itäpuolella Soinilan kylässä, aivan joen tuntumassa. Tilalla on kotimuseo, jonka kokoelmista löytyi kivikautinen nelisivuinen hiottu kirves. Esineen on löytänyt Antero Mannerin isä. Esine on löytynyt Tokaran tilan pelloilta, mutta tarkka löytöpaikka on tuntematon. Tarkastin hiekkaiset peltoalueet sijainnissa Pk 2112 01 ja 2112 04 x= 6771 20 - 40, y= 429 90 - 430 14, mutta en havainnut merkkejä muinaisjäännöksestä.

Karttaliite 6 ja 7

Kohde 22

VAMPULA
TAMARE
HONGISTO

Kivikautinen esinelöytöpaikka

Pk 2111 06 ALASTARO
x= 6769 90
y= 433 95
z= n. 70

Tila: Hongisto, RN:o 3:36 (1979)

Aiemmat tiedot: Inventointi v. 1973

Löydöt: KM 9811 (kourutaltta)

Inventointi 1997:

Esineen on löytänyt Paavo Hongisto tilaltaan peltotöiden yhteydessä. Löytöpaikka on n. 100 m tilan asuinrakennuksen pohjoispuolella. En käynyt paikalla. Vuoden 1973 inventointikertomuksen mukaan löytöpaikka on sekamaata oleva alava pelto.

Karttaliite 3

Kohde 23

VAMPULA
VAMPULA
AITTANIITTY

Kivikautinen esinelöytöpaikka

Pk 2111 06 ALASTARO
x= 6766 80
y= 435 02
z= n. 77,5

Tila: Aittaniitty, RN:o 5:18 (1979)
Omistaja: Leino Tapio
Huhtaantie, 32450 TAMMIAINEN

Aiemmat tiedot: Inventointi v. 1973

Löydöt: KM 19419 (reikäkiven puolikas)

Inventointi 1997:

Aittaniityn tila sijaitsee Loimijoen pohjoispuolella Vampulan kylässä Koskelan kivikautisen asuinpaikan itäpuolella. Esineen on löytänyt Esa Leino lounaaseen päin viettävältä peltorinteeltä, jonka maaperä on hiesua. Pelto oli kylvetty, joten havaintomahdollisuudet olivat heikot. Asuinpaikan merkkejä ei löytynyt.

Karttaliite 3

Kohde 24

VAMPULA
VAMPULA
AITTANIITTY

Kivikautinen esinelöytöpaikka

Pk 2111 06 ALASTARO
x= 6766 82
Y= 435 08
z= n. 75

Tila: Aittaniitty, RN:o 5:19 (1979)
Omistaja: Leino Tapio
Huhtaantie, 32450 TAMMIAINEN

Aiemmat tiedot: Inventointi v. 1973

Löydöt: KM 8905: 7 (kourutaltoa)
Kourutaltoa ja kivikirves (Juho Jaakolan ko-
koelma, lahjoitettu Huittisten museoon inven-
tointiprojektin yhteydessä)
Kivikirves (A. Leino(nen) ilmoittanut myy-
neensä esineen n. v. 1928)

Inventointi 1997:

Esineet ovat löytyneet tilan pihamaalta hakotarhan pohjaa purettaessa v. 1927. Paikalle rakennettiin ulkorakennus. Alkuperäinen maasto on tuhoutunut, joten en käynyt paikalla. Paikalla on kuitenkin todennäköisesti sijainnut kivikautinen asuinpaikka löytyneiden esineiden runsaudesta päätellen.

Karttaliite 3

Kohde 25

VAMPULA
VAMPULA
ANTTILA

Kivikautinen esinelöytöpaikka

Pk 2111 06 ALASTARO

x= 6767 50

y= 2431 90

z= n. 75

Tila: Anttila, RN:o 1:14 (1979)

Löydöt: KM 2176: 589 (reikäkivi)

KM 2176: 598 (reikäkivi)

Inventointi 1997:

Anttilan tila sijaitsee Loimijoen pohjoispuolella Vampulan kylässä. Esineet on löydetty talon rinnepellosta, joten kyseessä lienevät jokeen päin viettävät pellot. Pellot olivat nurmiviljelyllä, joten havaintomahdollisuuksia ei ollut. Joen rantaan vievän tien itäpuolella oli perunamaan ala käännettyä maata, mutta siinä ei ollut havaittavissa mitään erityistä. Tilan itäpuolella sijaitsevaa pientä hiekkapohjaista metsikköä oli raivattu, mutta siinäkin ei ollut havaittavissa mitään asuinpaikkaan viittaavaa.

Karttaliite 2

Kohde 26

VAMPULA
VAMPULA
KYLÄ-SIPILÄ

Kivikautinen esinelöytöpaikka

Pk 2111 06 ALASTARO
x= 6766 05
y= 435 61
z= n. 70

Tila: Kylä-Sipila, RN:o 2:6 (1979)

Aiemmat tiedot: Inventointi v. 1973

Löydöt: KM 8905: 2 (reikäkivi)

Inventointi 1997:

Esineen on löytänyt Eino Kannisto Kylä-Sipilän talon maasta vanhaa peltoa muokattaessa v. 1927. En käynyt paikalla, sillä pelto oli kylvetty. Vuoden 1973 inventointikertomuksen mukaan löytöpaikka on savinen peltokumpare. Löytöpaikan länsipuolelta löytyi kivikautinen asuinpaikka Haapasalon tilan pellolta.

Karttaliite 3

Kohde 27

VAMPULA
VAMPULA
VILKKINEN

Kivikautinen esinelöytöpaikka (?)

Pk 2111 06 ALASTARO
x= 6767 60
y= 2431 80
z= n. 75

Tila: Vilkkinen, RN:o 5:12 (1979)

Inventointi 1997:

Kävin paikalla, koska erään vihjeen mukaan tilan pelloilta olisi joskus löytynyt kivikautinen esine (esineen laadusta ja kohtalosta ei tietoa). Tila sijaitsee Loimijoen pohjoispuolella Vampulan kylässä. Pellot olivat nurmiviljelyllä ja lehmien laidunalueena, joten havaintomahdollisuuksia ei ollut.

Karttaliite 2

HISTORIALLISEN AJAN JA MUUT KOHTEET

Kohde 28

VAMPULA
HORNA
RANTALAPk 2111 06 ALASTARO
x= 6767 60
y= 2430 90
z= n. 70

Tila: Rantala, RN:o 2:2 (1979)

Inventointi 1997:

Kävin paikalla, koska teoksessa Loimijoen rantamilta (kirjoittanut Väinö Tapanila) väitetään paikan entisen nimen olevan Tuhkanummi, ja että paikalla on mahdollisesti ollut rautakautinen polttokalmisto. Mitään polttokalmistoon viittaavaa en havainnut. Kiviä ei näkynyt muualla kuin vanhan ladon kivijalassa.

Karttaliite 2

Kohde 29

VAMPULA
HORNA JA SALLILA
VARTIOMÄKI

Pk 2111 06 ALASTARO
x= 6767 24
y= 2430 68
z= 85 - 90

RN:ot 1:94 ja 2:2 (1979)

Inventointi 1997:

Kävin paikalla, koska teoksessa Loimijoen rantamilta otaksutaan mäen olleen "muinaisaikaisten vartiotulien" pitopaikka. Mäen rinteillä kasvaa sekametsää ja sen pohjoispuolella on muutama suuri kivi. Mäellä ei näkynyt mitään röykkiöihin tms. viittaavaa, mutta vartiotulien pitopaikaksi paikka sopii ainakin korkeudeltaan. Etäisyys Loimijoesta on n. 500 m.

Karttaliite 2

Kohde 30

VAMPULA
MATKUSJOKI
SÄKYLÄNHARJU

Pk 2112 01 RUTAVA
x= n. 6770 20 - 48
y= n. 424 50 - 68
z= 90 - 92,5

RN:ot 2:68 ja 2:73 (1986)

Inventointi 1997:

Säkylänharjun (tai Porsaanharjun) Vampulassa sijaitsevassa osassa piti Satakunnan museolle tulleen ilmoituksen mukaan olla useita pyyntikuoppia. Tietojen mukaan kuopat sijaitsevat Vampulan vedenottoaikan lähellä. Paikka sijaitsee lähellä Köyliön rajaa Pappilansuon eteläpuolella Säkylänharjun koillisreunalla. Tutkin Pappilansuon ja Kailesuon välisen alueen Köyliön rajalle asti, mutta ainoat havaitsemani kuopat sijaitsevat vedenottoaikan luoteis- ja eteläpuolella. Kuopat ovat halkaisijaltaan n. 1,5 - 3 m ja syvyydeltään n. 1 - 2 m, ja niitä on "rivissä" vedenottoaikan molemmin puolin useita kymmeniä. Kuopat eivät kuitenkaan mielestäni ole pyyntikuoppia, vaan ne ovat syntyneet hiekanoton yhteydessä.

Karttaliite 4

Kohde 31

VAMPULA
SALMENOJA
HAKALA

Pk 2112 01 RUTAVA
x=6775 03
y= 427 44
z= n. 70

Tila: Hakala, RN:o 3:58 (1986)

Inventointi 1997:

Kävin paikalla katsomassa erikoista kiveä, joka oli ollut ulkorakennuksen alla. Kivessä, kooltaan n. 60 x 80 cm, on kaksi vierekkäistä uraa kiven itälaidassa. Urat ovat pituudeltaan n. 10 cm ja leveydeltään n. 1 cm, ja ne sijaitsevat "kuopassa". Kyseessä ei liene ihmiskäden jälki.

Karttaliite 5

Kohde 32

VAMPULA
SALMENOJA
VEHKA-ALHO

Pyyntikuoppa (historiallinen aika)

Pk 2112 01 RUTAVA
x= 6776 99
y= 427 58
z= n. 70

RN:o 2:16 (1986)

Inventointi 1997:

Vehka-alhoon vievän tien varrella Turku-Tampere - tien länsipuolella sijaitsee ns. sudenkuoppa, joka on ollut käytössä 1800-luvulla. Kuoppa on halkaisijaltaan lähes kaksi metriä. Syvyydestä ei ole tietoa, sillä se on pohjakasvillisuuden peittämä. En käynyt paikalla.

Karttaliite 5

Kohde 33

VAMPULA
TAMARE

Vampulan kahden ensimmäisen kirkon sijaintipaikka (historiallinen aika)

Pk 2111 06 ALASTARO
x= 6769 09
y= 2430 24
z= 65 - 70

Inventointi 1997:

Vampula sai kappelin oikeudet v. 1650, mutta jo v. 1590 neljä talonpoikaa oli rakentanut "kappelin", jossa Huit-tisten papit kävivät pitämässä jumalanpalveluksia (Killinen, Kiinteitä muinaisjäännöksiä Loimijoen kihlakunnassa). Vampulan kahden ensimmäisen kirkon sijaintipaikka oli Tamareen kylässä Paunun talon maalla. Paikka on Loimijoen pohjoispuolella, aivan Kiltajärven tuntumassa. Vampulan kirkosta paikka sijaitsee n. 300 m itään. Paikalla on nykyään näkyvissä vain kiviä n. 15 m x 15 m alalla. Paikka on ympäröity aidalla.

Karttaliite 2
Valokuva: SatM 181499

Kohde 34

VAMPULA
TAMARE
KALKKIVUORI

Pk 2112 04 KUKONHARJA
x= 6770 48
y= 430 25
z= n. 80

RN:o 1:27 (1986)

Inventointi 1997:

Koordinaattien ilmoittamalla paikalla on mahdollisesti aikoinaan erotettu kalkkia kalkkikivestä, sillä siellä on havaittu mm. tuhkaa, nokea ja runsaasti kiviä. Kävin paikalla, mutta en osunut juuri oikealle kohdalle, sillä sain tietää tarkan sijainnin vasta jälkeinpäin. Alueella on hankalaa tehdä havainnot, sillä metsää on hakattu.

Karttaliite 7

Kohde 35

VAMPULA
TAMARE
METSÄSIANKALLIO

Pk 2111 06 ALASTARO
x= n. 6769 10 - 30
y= n. 2435 30 - 50
z= n. 100

RN:o 3:46 (1979)

Inventointi 1997:

Kävin paikalla, koska Metsäsiankallion alueella oli erään vihjeen mukaan mahdollisia hautaröykkiöitä. Paikka sijaitsee uuden itä-länsisuuntaisen metsätien varrella Uunimäen ohi kulkevan metsätien länsipuolella. Uusi metsätie kulkee toisen kivikon yli, ja toinen kivinen alue sijaitsee kivikosta vähän matkaa kolmiomittaustornin suuntaan. Kyseessä on luonnonmuodostuma, luoteis-kaakkoissuuntainen pitkä harjanne, joka koostuu nyrkin- ja päänkokoisista pyöreähköistä kivistä. Tein koekuopan varmistaakseni asian. Melko lähellä pintaa oli vahva hiilikerros, joka lieinee tulosta metsäpalosta. Kivikerros oli n. 30 - 40 cm paksu, ja sen jälkeen vastaan tuli oranssinruskeaa soraa.

Karttaliite 3

Kohde 36

VAMPULA
VAMPULA
UUNIMÄKI

Kivilatomusta kallion rinteillä

Pk 2111 06 ALASTARO
x= n. 6768 10 - 16
y= n. 2435 63 - 70
z= n. 100

RN:o 3:12 (1979)

Inventointi 1997:

Kävin paikalla, koska vihjeen mukaan Uunimäellä on kallion rinteessä kivilatomusta. Paikka sijaitsee Uunimäen luoteisreunalla, aivan Uunimäen ohi kulkevan tien itäpuolella. Läheisen Aittamäen tilan asuinrakennuksesta paikka on n. 300 m koilliseen.

Kallion etelärinteellä on muutaman kymmenen metrin mittaisella matkalla matalaa kivilatomusta, jota paikoin peittää paksu sammalkerros. Latomus on korkeudeltaan n. 30 - 40 cm ja yhteispituudeltaan n. 50 m. Latomus ei kuitenkaan ole yhtenäinen ja paikoitellen se tulee hyvinkin matalalle. Kallion rinteet ovat paikoitellen jyrkät, mutta eivät äkkijyrkät. Kierrin kallion moneen kertaan, mutta en löytänyt jatkoa kivilatomukselle. Kalliolla on avokalliota, jota peittää sammal- ja jäkäläkerros, ja siellä kasvaa harvakseltaan havupuita. Kallion laen tuntumassa on useita kivilohkareiden muodostamia onkaloita, joista kallioalue lienee saanut nimensä (?). Kivilatomuksen funktio jää näiden tietojen perusteella avoimeksi.

Karttaliite 3

Valokuvat: SatM 181485, SatM 181502

Diat: SatM 24382-24386

Kohde 37

VAMPULA

KETUNAHDE

Pk 2111 06 ALASTARO

x= 6766 60

y= 2431 42

z= n. 90

RN:o Yhteismetsä

Inventointi 1997:

Kävin paikalla, sillä teoksessa Loimijoen rantamilta kerrotaan Ketunahteen vieressä sijainneen Ristimäki-nimisen mäen, jonka otaksutaan olleen muinainen hautapaikka. Ristimäkeä ei mainita peruskartassa, mutta tutkin Ketunahteen tienoilla olevan avokallioalueen. En havainnut merkkejä röykkiöistä eikä kalmistosta. Mikäli paikalla on joskus jotakin ollut, se lienee tuhoutunut aikojen kuluessa.

Karttaliite 2

INVENTOINTIKOhteet 38 - 56

Kohteet 38 - 56 on tarkastettu maaston, vihjeen tai muun syyn perusteella. Kohteista ei ole tarpeen mainita koordinaatteja tms. tietoja.

Kohde 38

VAMPULA
HANHIKOSKI

Pk 2111 06 ALASTARO
RN:o 1:3 (1979)
Metsäinen kallio.

Karttaliite 3

Kohde 39

VAMPULA
HANHIKOSKI
KOSKENMÄKI

Pk 2111 06 ALASTARO
Tila: Koskenmäki, RN:o 5:1 (1979)
Hiekkaisia peltokumpareita Närän asuinpaikan lähellä.
Pelto oli kynnetty.

Karttaliite 2

Kohde 40

VAMPULA
HANHIKOSKI JA
NÄRÄLÄ
SIKAPÄÄNMÄKI

Pk 2111 06 ALASTARO
RN:ot 4 ja 1:10 (1979)
Metsäinen kallio, jossa tarun mukaan on joskus sijainnut kirkko ja asustanut "Naantalin munkki" (Erä-Eskon Vuohensuonnotkoa koskeva tarkastuskertomus vuodelta 1959). Tarina ei pitäne paikkaansa.

Karttaliite 3

Kohde 41

VAMPULA
HORNA
PUISTOPk 2111 06 ALASTARO
Tila: Puisto, RN:o 2:12 (1979)
Peltoaluetta. Pelto oli kynnetty.

Karttaliite 2

Kohde 42

VAMPULA
HUHTAA
HOOPINKALLIOPk 2111 06 ALASTARO
RN:ot 1:20, 2:10 ja 3:1 (1979)
Korkea, paikoin jyrkkärinteinen metsäinen kallio.

Karttaliite 3

Kohde 43

VAMPULA
KOTAJA JA
VAMPULAPk 2111 06 ALASTARO
RN:ot 1:10 ja 1:20 (1979)
Palokallion eteläpuolella sijaitseva hyvin jyrk-
käseinämäinen kallio.

Karttaliite 3

Kohde 44

VAMPULA
KUKONHARJA
TASALAPk 2112 04 KUKONHARJA
Tila: Tasala, RN:o 1:48 (1986)
Peltoaluetta. Pelto oli kynnetty.

Karttaliite 8

Kohde 45

VAMPULA
NÄRÄLÄ

Pk 2111 06 ALASTARO

RN:o 1:10 (1979)

Hiekkainen peltorinne. Pelto oli kynnety.

Karttaliite 3

Kohde 46

VAMPULA
PUNOLA
ISONKIVENMÄKI

Pk 2112 01 RUTAVA

RN:o 3:3 (1986)

Kivinen mäki, pirunpeltoa ja mahtavia kivenjätkäleitä.

Karttaliite 4

Kohde 47

VAMPULA
PUNOLA
KOIVUNIEMI

Pk 2112 01 RUTAVA

Tila: Koivuniemi, RN:o 1:5 (1986)

Peltoaluetta. Naapuritilalta löytynyt kivikautisia esineitä (Tiensuu). Pelto oli kynnety. Mahdollisesti joskus löytynyt jokin kiviesine sijainnista $x=6772$ 75, $y=425$ 30 ja $z=n$. 75, mutta se on joutunut hukkaan. Löytöpaikka on hiekkainen rinne, jossa nyt on kasvipeite.

Karttaliite 4

Kohde 48

VAMPULA
PUNOLA
METSÄMÄENKALLIOT

Pk 2112 01 RUTAVA

RN:o 3:13 (1986)

Kivinen ja metsäinen kallioalue.

Karttaliite 4

Kohde 49

VAMPULA
SIIVIKKALA
KOKKONEN

Pk 2112 01 RUTAVA

Tila: Kokkonen, RN:o 2:32 (1986)

Peltorinne Loimijoen tuntumassa. Pelto oli kynnetty.

Karttaliite 5

Kohde 50

VAMPULA
SOINILA
KYLÄ-HARAKKA

Pk 2112 01 RUTAVA

Tila: Kylä-Harakka, RN:o 10:8 (1986)

Hiekkainen peltorinne. Pelto oli kynnetty.

Karttaliite 6

Kohde 51

VAMPULA
TAMARE

Pk 2111 06 ALASTARO

RN:o 3:44 (1979)

Peltorinne Vampulan kahden ensimmäisen kirkonpaikan ympärillä. Peltoa ei ollut kynnetty.

Karttaliite 2

Kohde 52

VAMPULA
VAMPULA
JOKELANKALLIO

Pk 2111 06 ALASTARO

Tila: Ruohola, RN:o 3:23 (1997)

Tila: Mäntyharju, RN:o 3:21 (1997)

Metsäinen kallio, paljon avokalliota. Ruoholan puolella jyrkän seinämän tuntumassa kivilatomusta, lienee myöhäistä.

Karttaliite 3

Valokuvat: SatM 181711-716. Kivilatomusta kallion lounaisseinämällä, kuvat lounaasta, kaakosta ja idästä.

Kohde 53

VAMPULA
VAMPULA
HUHTALA

Pk 2111 06 ALASTARO

Tila: Huhtala, RN:o 3:34 (1979)

Metsäinen kallio.

Karttaliite 3

Kohde 54

VAMPULA
VAMPULA
KANNISTO

Pk 2111 06 ALASTARO

Tila: Kannisto, RN:o 3:9 (1979)

Peltoaluetta. Pelto oli kynnetty.

Karttaliite 3

Kohde 55

VAMPULA
VAMPULA
MÄKI-SIPILÄ

Pk 2111 06 ALASTARO

Tila: Mäki-Sipilä, RN:o 2:10 (1979)

Peltorinne. Pelto oli kynnetty.


Karttaliite 2

Kohde 56

VAMPULA
VAMPULA
SUOMELA


Pk 2111 06 ALASTARO
Tila: Suomela, RN:o 3:10 (1979)
Peltoaluetta. Pelto oli kynnetty.


Karttaliite 3




Vampulan tunnetut kiinteät muinaisjäännökset

Mittakaava 1: 200 000




kivikauden asuinpaikka 



KARTTALIITE 1
KOHDE 20


2111 06




KARTTALIITE 2
 KOHTEET 4, 5, 11, 12, 20, 25, 27, 28, 29, 33; 37, 39, 41 JA 51

6770

6769




KARTTALIITE 3
KOHTEET 1, 2, 3, 7, 9, 8, 10, 22, 23, 24, 26, 35, 36, 40, 42, 43, 45,
52, 53, 54 JA 56




67

67

67




KARTTALIITE 5
KOHTEET 31, 32 JA 49



KARTTALIITE 6
KOHTEET 17, 21 JA 50

PK 2112 04 KUKONHARJA



KARTTALIITE 7
KOHTEET 21 JA 34



6772

6771

433

434

PK 2112 04 KUKONHARJA



437

440

2112 05



678

677

KARTTALIITE 10
KOHDE 13