

Wirmo socken.

1. Undersökning af ett stenröse på Tuoma  
Aikkiniens mark, Aikkinen by i Wirmo  
socken.

Ungefär  $\frac{3}{4}$  km norr om Aikkinen by  
ligger ett stort stenröse vid skogsbruket på en  
lindrikt sluttande låg sandås, som uppstår en  
mängd rapakivi- och andra stenblock. Rösets ome-  
delbara närhet har förut stått ett torp, af hvilket  
numera endast ruinerna af eldstaden samt af en  
källare återstå. Till denna källarbyggnad hafva  
stenar tagits från rösets södra kant, som <sup>ö-</sup>delvis  
sönderplöckad. Rösets midt reser sig en stor sten  
(en "silmäkivi") med en diameter af ungefär 3 m  
och en höjd af 2 m. Hela rösets diameter utgör  
11-12 m, dess höjd (utom midtstenen) 1,30 - 1,45 m.

Röset undersöktes af mig och studeranden B.  
Jung den 2<sup>de</sup> juni 1894. Stenarna äro för det mesta  
af ett mänskligt eller ett djurhufvuds storlek.  
Endast några få stenar på botten hade större  
dimensioner. Luckorna voro i allmänhet icke  
fyllda med småsten. Under stenarna påträffades  
ett djupt lager af sand, delvis betäckt med ett  
tunt lager af kolblandad mull. Dyligt mull  
låg äfven här och där på stenarna. I det ofvan-  
nämnda sandlagret, under hvilket den värda levan  
vidtog, hittades utom kol brända ben (isynnerhet  
sydost om midtstenen); bitar af läderremmar eller  
snören (sydost om midtstenen); bitar af ett gråbrunt  
lerkärl (norr om midtstenen); två <sup>täglid och</sup> vid ena ändan till-  
spetsade djurben, antagligen pryglar (tätt intill midtste-  
nens östra sida); en liten <sup>en liten spetsig tillhuggen sten (möjligen pi lapets) östr om midtstenen</sup> flintskäppa (nära pryglar-  
na); hästtänder väster om midtstenen. Andra hästtänder  
lägo högre upp på stenar, <sup>skellan</sup> på hvilka äfven obrända djurben  
finnkommo. Möjligheten för ej uteslutas, att såväl hästtän-  
derna som djurbenen i långt senare tider hafva blifvit

Kastade på röset och smärningom fallit eller blifvit <sup>gna</sup> af ~~stj~~  
gare släpade allt djupare ned mellan stenarna. Att detta  
mycket väl är tänkbart, bevisades af förhållanden  
af en korda, som ehuru gammalmodig omöjligt kan  
härstamma från rösets anläggningstid, på ett af de  
understa stenhvarfven. Men huru förhåller det sig  
med ett antal tillspetsade träpluggar och täljda trä-  
bitar, hvilka lägo i själva sandlagret under stenhö-  
gen? Är det möjligt att dessa hafva kunnat kon-  
serveras i sånden? Röset torde ej hafva blifvit  
tidigare undersökt enligt allmogens utsaga, hvil-  
ken bekräftades af rösets utseende.

Fotografier togos: en före undersökningen från  
en ståndpunkt öster om röset, en annan af  
det uppkastade röset från en ståndpunkt norr  
om detsamma. Af stud. B. Jung utfördes en  
planritning af röset. Efter värdstälundersökning återstäl-  
des förutlämningen i sitt förra skick.

## 2. Undersökning af ett steuröse på Juko Nikkinens mark, Nikkinen by i Wirmo socken.

Ungefär  $\frac{1}{2}$  km öster om ofvan beskrifna röse ligga  
4 steurösen nära hvarandra vid skogsbygnet in-  
vid ändan af en från Nikkainen gård ledande bred  
fästing. De stå alla på sandens lindriga slutt-  
ning. Det största är rundt och har en diameter  
af 15 m samt en höjd af 1 m. På ett ställe är  
en grop uppkastad. Öster om detta ett betydligt  
mindre röse delvis sönderplockadt med en midtsten  
(silmätkivi), samt de obetydliga resterna af  
ett tredje fullkänligt förstördt röse. Ett fjärde  
~~sydväst~~ det minsta af alla, sydväst om det  
stora, undersöktes af stud. B. Jung den 23 juni  
1894. Dess dimensioner utgjorde 3 m i diameter,  
samt endast 0,25 m i höjd öfver den omgifvande  
marken. Detta röse är ~~hvar~~ som synes vara mycket

sällsynt— uppfördt öfver en fördjupning. I midten  
en stor „silvähivi“, ungefär 1 m hög. I en lämningens  
yttersta rand var täckt af jord. Under stenarna, hvil-  
ka voro af ett människohufvuds storlek (äfven större  
och mindre förekommo) ett kolblandadt mullager något  
litet brända ben samt ett obrändt ben. Röset uppkastades ånyo.  
Jfr. B. Jungs skärning af röset.

Alfred Hackman  
Helsingfors i oktober 1874.

N<sup>o</sup> 1454/1895. A. K.

Meynamäki, Aikkinen.



I.

lev. 227.

Wirmo s:n, Aikkis by.

Ett stenröse ungef. 3/4 km norr om Aikkis  
by på Tuomo Aikkis mark undersökt af Maj. A. Hackman  
den 22/23 juni 1894. Fotografien är tagen för undersökningen.

ä II (samma stenröse)

N<sup>o</sup> 1454/1895. A. K.



II<sup>x</sup>

Wirmo o: n, Sikkis by.

Ett stenröse ungef. 3/4 km norr om Sikkis by på  
Tuoma Sikkis mark undersökt af Maj. A. Hackman  
den 22/23 juni 1894. Fotografien är tagen under  
pågående undersökning.

\* se I (samman  
stenröse)

Nygrändåki, Aikkinen.



100. 227


Virmo s:n, Aikkis by.  
En stenröse ungef. 3/4 km norr om Aikkis by på Tuoma Aikkis mark undersökt av Mag. A. Hakman 22/23 juni 1894. Fotografien är tagen före undersökningen.



Höjden

Stenkamreren från Tuoma Aikkinen

Höjd från  
norr 1,50 - 1,45 meter





Skärning af det mindre stenrumlet  
på juho Tikkinens mark, Hynämäki.  
Skala 1:50.

