

MJ-alku PJS 01 0016

Rautakautisen röykkiön kaivaus Turun  
(ent. Maaria) Kaerlan Mullissa 5.8.-  
20.8. 1964. Paikalta saadut löydöt on  
luetteloitu 16576:1-98. Aikaisempi  
löytö KM 16260. Kertomukseen kuuluu 10 kart-  
taliitettää sekä kaksi filmiliitettä, jonka  
kuvat on luetteloitu: 34813-34826.  
Keruskartta 1043 12, x= 6707 78, y= 570 56.  
Keväällä 1964 havaitsin rakenteilla olevan Mullintien  
leikkauksessa 9-10 sm:n levyisen ja 40 sm vahvan kult-  
tuurikerroksen. Se oli aivan pinnassa, humuskerroksen  
alla. Siitä löytyi saviastianpalasia ja palanutta savea.  
Löytöpaikalla oli heikosti maapohjasta kohoava raunio,  
jossa oli suuria maakiviä. Raunion kaakkoissektorista  
oli ehtinyt jo osa tuhoutua tietyössä. Koska se oli kes-  
kellä suunniteltua Mullin- ja Markkulanteiden risteystä,  
oli aiheellista tutkia loppuosa siitä ennen tietöiden  
jatkumista. Kaivaus suoritettiin edellä mainittuna aika-  
na. Kaivaustyön kustansi Turun kaupunki.

Mullin- ja Markkulan- teiden risteyksessä sijaitseva rau-  
nio on Mullintien länsipuolella ja Markkulantien pohjois-  
puolella; jo entuudestaan tunnetuista Tuomen ja Lehtosen  
asuinpaikoista lounaaseen n. 100 m, Vähäjoesta länteen n.  
500 m.

Turpeen alta paljastui 9.70 x 7 m laaja kiveys. Isojen  
kivien väliset raot oli täytetty tiuhaan pienemmällä ki-  
veyksellä ja tummalla maalla. Mitään säännöllistä raken-  
netta en siinä havainnut. Maa kivien välissä oli väril-  
tään tummaa, nokista ruuduissa DC-V, IV. Rauniossa oli  
kolme melkein koko raunion alan kattavaa kivikerrosta.  
Neljäs kivikerros oli jo hajanainen ja V, VI, VII ja VIII  
kivikerros keskettyi ainoastaan ruuduissa D,C,B- IV, V  
olevan ison maakiven länsipuolelle, alueelle, missä oli

aivan pinnasta lähtien nokea. Nokimaata ja tummaa kulttuurimaata oli siinä kivien välissä pohjaan asti.

Esinelöytöjä rauniosta tavattiin ainoastaan kaksi; Toinen oli todennäköisesti veitsen katkelma, ruudusta B III, mistä se löytyi ensimmäisen kerroksen kiveyksen välistä. Toinen on pyöreästä vartaasta tehty pieni pronssirengas, ruutu BV. Eniten löytyi rauniosta keramiikkaa, karkearakeista savea, jotkut palaset koristeltuja, aaltoviiva tai nyöripainantein. Keramiikkaa oli runsaimmin aivan humuksen alla tai ensimmäisen kerroksen kivien välissä, mutta myöskin aivan pohjatasosta sitä löydettiin.

Eniten oli keramiikkaa ruuduissa BIII, AIII, II, B, C ja I B, C ja I B, C, samalla alueella, missä kulttuurikerros oli vahvin. Keramiikan ohella rauniosta löytyi rautakuonaa, useimmat palaset läheltä pintaa, poltettua savea tavattiin muutamia siruja sekä ruudusta BIV todennäköisesti pähkinäkuoren palasia.

Rauniosta löytyi palanutta luuta muutamia sirusia aivan pinnasta ja myös syvempää, VIII kerroksesta. Luulöydöt olivat vähäisiä. Tosin emme tiedä, mitä tietyön yhteydessä on ehditty hävittää, mutta tutkittu alue käsitti kuitenkin raunion keskeisimmän osan, joten on hyvin epätodennäköistä, että kaikki polttohautaukseen viittaavat todisteet olisivat jääneet tietyön jalkoihin. Myöskin rauniosta tavattujen esineiden vähälukuisuus antaa aiheen epäillä, että paikalla olisi ollut vain pienialainen hautaus.

Helsingissä 15. 8. 1968

*Anna-Liisa Hirviluoto*  
Anna-Liisa Hirviluoto  
ylim. amanuenssi

34813



Haastareunnon porikivikhaas kuvattuna kaabasta, Mullintien suunnasta

34814



Runku B IV Mullintien suunnasta

34815



Yleiskuva kaivausalueesta poljois - pärliväestä, luvimmäinen kerros.

Hirviluoto 1964

34816



Yleiskuva kaivausalueesta laumasta,  
Ensimmäinen penos.

34817



Ensimmäistä penosta häivettävissä,  
Punkit C, B - II, V.

34818



Punkit C, C-II. Ens. penos,  
34820


34819



Punkit, B - II, III. Toinen kerros.  
34821



Punkit C, B - II, III. Ensimmäinen  
penos.



Punkit C, B, - III, IV. Ensimmäinen  
penos.

34822




Reunat C, B -IV, V. Toimen haara.

34823



Kalmisto kivestä.

34824




Kalmisto kivestä.

34825



Kalmiston paljasa kiveksen esiin.

34826



HELLBERG-TUOMINEN,  
KALMISTO



*Yleiskuva Mullintien kaunistuksesta Vähäjoen laaksoon. Taustalla oikealla Naaran kirkko.*

34827



*Kainausstoppi.*



TURKU, ENT. MAARIA, KAERLA

Turun kaupungin kunnallisen ja rakennustoimiston ASEMAKAAVAOSASTO 5.8.1963

MULLIN JA MARKKULANTIE RISTEYS

1:2000

HIRVILUOTO, KAIVAUS 1964



# TURKU, KAERLA

MULLIN JA MARKKULAN TEIDEN RISTEYS

PIIRT. PIIRJO LAHTIPERÄ 1964

MITTAKAAVA 1:50

KP= 113





170 175 174 178 175 173 163 162 160 162 162 159 127 121 121 120 125 127 134 155 205 203 209 194 195 208 213 224 241 247 245 251  
175 175 175 188 177 174 172 164 182 164 160 162 130 122 121 120 124 127 132 144 164 199 208 192 195 199 215 209 236 240 245 250 253

D C B A


VI

IV





TURKU, MULLIN JA  
 MARKKULAN TEIDEN RISTEYS  
 PIIRTÄNYT PIRJO LAHTIPERÄ  
 KESÄ 1964  
 PINTAKERROS  
 MITTAKAAVA 1:25  
 KP = 113



▲ = KERAMIKKAA  
 X = PALANUTTA LUUTA


TURKU, MULLIN JA  
MARKKULAN TEIDEN RISTEYS

PIIRTÄNYT PIRJO LAHTIPERÄ  
KESÄ 1964

II KERROS


MITTAKAAVA 1:25

KP = 113



IV

IV





KP

179 189  
175 189  
178 186  
178 185  
177 188  
178 187  
175 184  
177 183  
170 190  
183 195  
178 193  
166 178  
163 170  
168 174  
160 168  
169 174  
175 178  
170 172  
171 172  
172 172  
169 184  
175 184  
171 185  
171 185  
174 188  
179 181  
185 205  
184 200  
193 195  
186 205  
188 198  
192 202  
195 202  
229 237  
211 231  
215 235  
218 225  
224 230  
209 214  
205 207  
228 242  
225 234  
234 238  
233 235  
243 253  
247 269  
235 232  
244 264  
243 251  
236 239  
216 223  
214 235  
222 237  
213 235  
214 227  
219 233  
223 231  
219 232  
209 228  
215 243  
222 234  
212 233  
206 226  
213 219  
215 215  
215 229  
217 229  
236 255  
225 254  
231 245  
227 242  
237 240  
237 248  
233 243  
235 243  
225 254  
231 245  
241 256  
243 281  
239 255  
247 255  
236 254  
214 235  
233 237  
245 245  
239 244  
235 250  
231 256  
245 261  
251 259  
249 254  
247 262  
256 276  
261 264  
251 259  
265 279

D

C

B

A



III


II

I

TURKU, MULLIN JA  
MARKKULAN TEIDEN RISTEYS

PIIRTÄNYT PIRJO LAHTIPERÄ  
KESÄ 1964  
III KERROS  
MITTAKAAVA 1:25  
KP = 113





E

D

C

B

A

I



II

III

# TURKU, MULLIN JA MARKKULAN TEIDEN RISTEYS


PIIRTÄNYT PIRJO LAHTIPERÄ  
KESÄ 1964  
IV KERROS  
MITTAKAAVA 1:25  
KP = 113

VI



VI

IV



D

C

B

I

PAALU, POHJA  
234 ↑

III

II



TURKU, MULLIN JA  
MARKKULAN TEIDEN RISTEYS


PIIRTÄNYT PIRJO LAHTIPERÄ

KESÄ 1964

V KERROS

MITTAKAAVA 1:25

KP = 113




VI

V

IV

III





D

C

B

TURKU, MULLIN JA  
MARKKULAN TEIDEN RISTEYS

PIIRTÄNYT PIRJO LAHTIPERÄ  
KESÄ 1964  
VI KERROS  
MITTAKAAVA 1:25.  
KP = 113



TURKU, MULLIN JA  
MARKKULAN TEIDEN RISTEYS



PIIRTÄNYT PIRJO LAHTIPERÄ

KESÄ 1964

VII KERROS


MITTAKAAVA 1:25

KP = 113




TURKU, MULLIN JA  
MARKKULAN TEIDEN RISTEYS


PIIRTÄNYT PIIRJO LAHTIPERÄ  
KESÄ 1964  
VIII KERROS  
MITTAKAAVA 1:25  
KP = 113



VI

IV





MERKKIEN SELITYKSET:



TURVEKERROS



TÄYTEMAA



KULTTUURIKERROS



KERAMIikkaA



RUUTU III B:N REUNA

TURKU, MULLIN JA

MARKKULAN TEIDEN RISTEYS

PROFIILI MULLINTIEN SUUNNASSA

PIIRTÄNYT PIRJO LAHTIPERÄ

KESÄ 1964

PROFIILI X<sub>1</sub>-X<sub>2</sub>

MITTAKAAVA 1:25

KP = 113

