



Inkoo
Kirkonkylä Pappilanpelto

SISÄLLYLUETTELO

ARKISTOTIEDOT	1
JOHDANTO	2
MITTAUKSET JA KAIVAUSTEN ALOITUS	3
ALUEET	4
ALUE 1	4
ALUE 2	5
ALUE 3	5
ALUE 4	6
ALUE 5	6
LÖYDÖT	6
LOPUKSI	7
VALOKUVALUETTELOT	8
MUSTAVALKONEGATIIVIT	8
DIAPOSITIIVIT	9
KARTTALUETTELO	9

LIITTEET

Peruskarttaliite mk. 1:20 000

Kaivauskartat

ARKISTO- JA REKISTERITIEDOT

Kunta: INKOO
Kylä: Prästgården
Tila: Prästgården Rn 1:87
Omistaja: Ingå församling
Peruskartta: Ingå 2032 01
Koordinaatit: x = 6659 36-44
y = 1500 18-32
z = n. 5-7 m mpy
Tutkimuksen laatu: Koekaivaus hautausmaan laajennusalueella keskiaikaisen kirkon ja
pappilan läheisyydessä
Tekijä: Museovirasto, rakennushistorian osasto
Kaivauksenjohtaja: FM Eeva Raike
Kenttätyöaika: 23.8.-5.9.2001
Tutkitun alueen laajuus: 925,5 m²
Tutkimusten kustantaja: Ingå församling
Kustannukset: 93 000 mk (arvio), josta käytettiin noin 50 000 mk
Löydöt: KM 2002002:1-16 (diar. 2.1.2002), Kansallismuseon kokoelmissa
Mustavalkonegatiivit: RHO 125024:1-16
Diapositiivit: RHO 125025:1-12
Karttaliitteitä: 7
Alkuperäisen kaivauskertomuksen säilytyspaikka: Museoviraston rakennushistorian osaston arkisto, Helsinki

Johdanto

Vuonna 1995 arkkitehtitoimisto A-Konsultit oli pyytänyt Museoviraston rakennushistorian osastolta lausuntoa koskien Inkoon kirkon hautausmaan laajennusta. Lausunto pyydettiin kahdesta kirkon välittömässä läheisyydessä olevista alueista, joista toinen otettaisiin hautausmaakäyttöön. Alue A Sijaitsee kirkon pohjoispuolella Suurenkirkotien toisella puolella heti kirkkoherranviraston ja vanhan pappilan länsipuolella. Alue B sijaitsee kirkon eteläpuolella, heti nykyisen hautausmaan vieressä (ks. yleiskartta). Tuolloin lausunnossaan Museovirasto totesi, että molemmat vaihtoehdot edellyttävät arkeologisia tutkimuksia alueella.

Koska vaihtoehto B seurakunnan mielestä oli ensisijainen vaihtoehto uuden hautausmaan paikaksi, toivoi Inkoon seurakunta vuonna 1997, että tutkimuksiin ryhdyttäisiin alueella mahdollisimman pian. Museoviraston rakennushistorian osasto aloitti alueella B kaivaukset kesäkuussa 1997. Kolmen viikon koetutkimusten tuloksena alueen itäisessä osassa tuli esille rakenteita ja maakerroksia, jotka vaatisivat lisätutkimuksia noin 2000m² suuruisella alueella, jos hautausmaa laajenisi tälle alueelle.

Kuitenkin alue B uuden hautausmaan vaihtoehtona hylättiin, joten jatkotutkimuksia alueella ei ollut tarpeellista enää tehdä. Vuonna 2000 Inkoon seurakunta otti jälleen yhteyttä Museoviraston rakennushistorian osastoon ja pyysi tekemään kustannusarvion vaihtoehto A-alueella suoritettaviin koekaivauksiin. Marraskuussa 2000 Museovirasto toimitti seurakunnalle kustannusarvion 2 viikon pituisista koekaivauksista. A-alueen pellolta oli pintapoiminnassa saatu talteen yksi keskiaikaisen saviastianpala (suullinen maininta M. Niukkanen).

Koekaivaukset aloitettiin alueella A elokuun 27. päivänä vuonna 2001. Kaivausten vetäjänä toimi allekirjoittanut, piirtäjänä HuK Päivi Hakanpää, kaivajina arkeologian opiskelijat Petteri Liesivuori ja Jukka Vuorisalo. Kaivausten oli tarkoitus kestää 2 viikkoa, mutta työ saatiin päätökseen 1,5 viikossa. Vuoden 2001 kustannus arvio oli 93 000 mk.

Mittaukset ja kaivausten aloitus

Heti ensimmäisenä päivänä haettiin kaivausalueen läheisyyteen korkeuskiintopiste monikulmiopisteestä 9503 (N43), jonka korkeus on 4,634 m mpy. Piste sijaitsee vuoden 1997 kaivausalueen vieressä kulkevan kadun vastakkaisella puolella olevan pankin edessä. Nyt kiintopiste tuotiin Suurkirkkotien pohjoispuolella kirkkoherranvirastoon vievän hiekkatien alun länsipuolella olevan metallitolpan päähän (kiintopiste 1) sekä nurmikolla olevan lipputolpan betonianturaan (kiintopiste 2). Näiden kaivausten omien kiintopisteiden korkeudet olivat kiintopiste 1 6,92 m mpy ja 7,68 m mpy.

Kaivaukset aloitettiin merkitsemällä etelä-pohjois ja länsi-itä -suuntaiset linjat pellolle kohtiin, joihin kaivinkoneella oli tarkoitus tehdä koeojat. Pappilanpellon eteläosaan merkittiin ensimmäinen länsi-itä -suuntainen linja, josta samalla tuli alueen peruslinja. Peruslinjan x:ksi merkittiin 800. Etelä-pohjois -suuntainen linja vedettiin pellon keskelle kohtaan, jossa sen y:ksi merkittiin 468.

Kaivinkoneen saapuessa pappilanpellolle oli vedetty itä-länsi ja etelä-pohjois -suuntaiset peruslinjat ja kaivaminen aloitettiin linjan pohjoispuolelta. Koeojan leveydeksi valittiin noin 2 metriä. Kaivinkoneen kauhan leveys oli 1 metri. Alueen 1 eli koeojan 1 pituudeksi tuli noin 80 metriä. Alueen 2 eli koeojan 2 tehdyn koeojan pituus oli noin 75 metriä. Koeoja tehtiin etelä-pohjois -suuntaisen linjan länsipuolelle ja sen leveys oli noin 2 metriä.

Näiden kahden koeojan lisäksi ensimmäisenä päivänä aukaistiin vielä kaksi lyhyempää koeojaa levennyksineen itä-länsi -suuntaisesti, etelä-pohjois -suuntaisesta koeojasta 2 itään päin (alue 3) päin sekä pohjoisempi koeoja (alue 5) itään ja länteen päin. (ks. yleiskartta). Näiden neljän koealueen lisäksi tehtiin vielä pellon länsireunaa myötäilevä koeoja. Koeoja tehtiin niin lähelle pappilaa kuin oli mahdollista, koska pappila on mahdollisesti sijainnut samalla paikalla keskiajalta lähtien. Koeojien/-alueiden kokonaispinta-ala oli noin 925,17 m².

Koeojista kaivettiin kaivinkoneella pois peltomultakerros, jonka paksuus vaihteli noin 25-40 cm välillä. Kyntökerroksen alta tuli esille joko keltainen hiekka tai harmaa hieno siltti. Osia alueita levitettiin, jos hiekan joukosta tuli näkyviin jotakin esimerkiksi noen värjäämiä jälkiä. Tällaiset levennykset tehtiin alueille 1 ja 3. Kaivinkoneen jäljiltä koeojista saattoi erottaa tummemmat kohdat sekä selvät noen ym. värjäämät alueet. Tällaiset alueen puhdistettiin lapion ja lastoin, jonka jälkeen ne piirrettiin. Erilaiset likamaa ym. läikät saivat omat yksikkönumeronsa. yksikkönumerot olivat kolminumeroisia, joiden ensimmäinen numero kertoi, millä alueella yksikkö sijaitsi. Alueen 1 yksikkönumerot olivat Y101-108 ja alueen 2 yksikkönumerot Y201-Y208. Yksiköt kaivettiin puhdistamisen jälkeen pohjaan, jonka jälkeen niille otettiin pohjaluvut.

ALUEET

Alue 1

Koeoja 1 eli alue 1 oli itä-länsisuuntainen lähinnä Suurkirkkotietä, jonka toisella puolella sijaitsee Inkoon keskiaikainen harmaakivikirkko ja hautausmaa. Alue kaivettiin aluksi noin 2,5 metrin levyiseksi, mutta kyntökerroksen alapuolella olevien tummien noen ym. värjäämien läiskien takia 800/440-470 kohtaan tehtiin levennys kolmenkymmenen metrin pituisella alueella. Koeoja levennettiin noin 5 metrin levyiseksi (ks. kartta 2). Alueen koordinaatit olivat 799,10-805,10/420,30-501,40. Alueen 1 kokonaispinta-ala oli yhteensä 282,62 m².

Koko koeojan/ -alueen 1 keskellä kyntökerroksen alla oli kapea tummanruskea likamaavana, jonka reunoilta sieltä täältä pisti esille puujäännöksiä. Tämä kapea tummanruskea likamaa-alue puujäännöksineen oli mahdollisesti vanha oja sai yksikkö numeron Y102. Likamaa-alueelta kaivettiin kaksi noin metrin pituista kohtaa. Kohdissa tuli selvästi esille, että puut on tarkoituksella laitettu lappeelleen kapean pelto-ojan molemmin puolin (ks. dia nro 125025:10-12).

Alueen 1 levennyksen kohdalla oli selviä noen värjäämiä likamaa-alueita, joille annettiin yksikkö numerot Y103-Y108. Yksikkö Y101 oli alueen länsipäässä ollut noki-läikkä. Yksikkönumerot on merkitty alueista piirrettyihin karttoihin.

Alueelta 1 ei tullut mitään merkittävää ja kaikki yksiköt olivat melko matalia ja niistä tulleet löydöt olivat vähäpätöisiä: palanutta luuta rautanauvoja, punasavikeramiikkaa ja jonkin verran ikkunalasia.

Alue 2

Koeoja eli alue 2 oli etelä-pohjois -suuntainen noin 74,5 metriä pitkä ja leveys 2,20-2,40 metriä. Sen koordinaatit olivat 805,00-879,50/465,50-469,90. Koeojaan ei tehty levennyksiä, koska mitään suurempia lika- ym. läikkiä ei havaittu. Alueelta tuli esille pieniä nokiläikkiä, jotka puhdistettaessa näyttivät paalunjäljiltä, mutta ne olivat hyvin matalia ja muodoltaan epämääräisiä. Joistakin läikistä tuli palanutta luuta ja uudennäköistä ikkunalasia, joita ei otettu talteen. Alueen 2 yksiköt merkittiin yksiköiksi Y201-Y208 ks. kartta 3).

Alue 3

Koeoja eli alue 3 oli itä-länsisuuntainen lyhyt koeoja, jonka itäosaan tehtiin levennys. Ojan pituus oli 24,95 m ja leveys 2-4,5 metriä. Koeojan koordinaatit olivat 845,60-850,20/440,60-465,80. Alueen länsipäässä oli selvä tumma noen värjäämä alue, minä takia levennys tehtiin. Tämä alue jatkui osin alueen 2 puolelle (ks. dia 125025:7 & mustavalkonega 12504:11). Tämä noen värjäämä alue sai yksikkötunnukseksi Y301. Yksikkö Y301 jatkui alueelle 2, mutta ei saanut tämän alueen yksikkötunnusta (ks. kartta 4). Värjäytynyt alue oli noin 10 metriä pitkä itä-länsi -suunnassa ja se jatkui koeojasta etelään ja pohjoiseen päin.

Likamaa-alue oli paksuin alueen keskiosassa, jossa heikko likamaa oli jopa yli 50 cm paksuinen. Reuna-alueilla likamaan paksuus oli 10-20 cm. Löydöt olivat vähäiset: palanutta luuta, palamatonta luuta, pieniä raudan palasia ja ikkunalasia, joka näytti nykyaikaiselta. Löytöjä ei otettu talteen. Mistä likamaa-alue on syntynyt, jäi selvittämättä. Kuitenkin löytöjen perusteella se ei ajoitu ainakaan keskiajalle.

Alue 4

Koeoja eli alue 4 oli suunnaltaan epämääräinen, koska se tehtiin pellon länsirajaa myötäillen kaarevaksi. Sen pituus oli noin 79 metriä ja leveys 2,00-3,10 metriä. Alueen koordinaatit olivat 802,40-879,10/480,40-501,50. Pintamaata kaivinkoneella poistettaessa löytyi alueen ainoa selvästi keskiaikaan ajoittuvan keramiikka reunapalan (Sieburger). Keramiikan pala tuli selvästi kyntökerroksesta. Kyntökerroksen alapuolella ei ollut kuin heikkoja tummia likamaajälkiä. Alueelta tuli vain kolmei selvää aluetta, jotka saivat omat yksikkötunnuksensa Y401-Y403. Näistä kolmesta kaksi oli mahdollisesti vanhoja täyttyneitä pelto-ojia. Vain yksi tumma noen värjäämä pyöreähkö läikkä tuli esille (Y403), joka paksuus kyntökerroksen alla oli hieman yli 20 cm. Läikästä löytyi hiiltä ja hieman palanutta luuta, jota ei otettu talteen (ks. kartta 5 ja 6).

Alue 5

Koeoja eli alue 5 oli itä-länsisuuntainen pituudeltaan 42,20 metriä ja leveydeltään 1,80-3,10. Pinta-alaltaan koeoja oli 97 m². Sen koordinaatit olivat 878,70-885,50/441,40-483,60. Koeojassa oli kyntökerroksen alla kauttaaltaan puhdashiekka, jossa ei näkynyt mitään noki- ym. läikkiä (ks. kartta 7).

Löydöt

Löydöt olivat vähäisiä koeojista ja kaikki talteenotetut löydöt ovat kyntökerroksesta. Yksiköistä tulleita löytöjä ei otettu mitään talteen joko sen takia, että ne olivat selvästi 1800-1900-luvuille ajoittuvaa tai ne olivat ajoittamattomia pieniä raudan paloja tai palanutta luuta. Mitään keskittymiä ei löydetty.

Vanhin ajoitettavissa oleva löytö alueelta 4 on nk. Sieburgin tyyppisen saviastian reunapala (KM 2002002:16). Pala on joko 1400-luvulle ajoitettavasta suorakylkisestä kannutyypistä tai 1500-luvulle ajoitettavasta pyöreäkylkisestä kannusta. Kannun suunhalkaisija on ollut noin 70 mm. Muut keramiikan palat, jotka otettiin talteen ajoittuvat vanhimmillaan 1600-luvulle. Keramiikkapalat ovat punasavikeramiikkaa ja

osassa on toisella pinnalla lasitetta. Pellostä löydettiin myös nuorempaa 1800- ja 1900-luvulle selvästi ajoittuvia keramiikan ja posliiniastioiden paloja, joita ei otettu talteen.

Lasia löytyi melko runsaasti, mutta se palat olivat enimmäkseen hyvin nuoria 1800-1900-luvulle ajoittuvia pullolasia esim. Viialan lasitehtaan ruskeita pullolasin palasia. Yksi pieni pala saattaa olla noin 1600-luvun passglassista (KM 2002002:6). Ikkunalasia löytyi joitakin paloja, joista osa saattaa ajoittua 1600-luvulle.

Liitupiipun paloja tuli vähän, kaksi varren palaa ja yksi pala pesästä. Kaikki alueelta 1. Sekä varren että pesän palat olivat koristeettomia. Pesän koosta päätellen pala ajoittuu varhaisintaan 1700-luvulle (KM 2002002:11).

Muita talteen otettuja löytöjä olivat kaksi Piin palasta sekä esimerkkinä talteen otetut muutamat palaneen luun palat. Piipaloista toinen (KM 2002002:2) oli selvästi väriltään vaalean ruskeaa piilukkopiitä. Löydöt otettiin talteen alueelta 1.

LOPUKSI

Koekaivausten tulokset olivat vaatimattomat. Valtaosa löydöistä tuli myllätystä kyntökerroksesta ja kyntökerroksen alla olevat rakenteet olivat epämääräisiä. Koekaivausten tuloksena voidaan sanoa, että Pappilan peltoalue ei ole ollut aktiivisessa asutuskäytössä, vaan mahdollista on, että alue on ollut peltoalueena keskiajalta lähtien. Pellolla oli selvästi rajautuva alue, jossa kyntökerroksen alla oli vettä läpäisevä hiekkerros. Tämä alue on saattanut olla jo ennen ojitusta erinomainen viljelyalue.

Tutkimusten tulokseksi saatiin, ettei ole mitään estettä hautausmaan laajennukselle vaihtoehto A-alueelle eli seurakuntatalon länsipuolella olevalle Pappilan pellolle.

Helsingissä 8.1.2002



FM Eeva Raike

Lähteitä:

Ingå, Fakervik, Degerby 1 - En västnylandsk bygdekrönika. Ekenäs 1936

John G. Hurst, David S. Neal, H. J. E. van Beuningen: Pottery Produced and Traded in North-West Europe 1350-1650. Rotterdam 1986.

Valokuvaluettelot

Inkoo Pappilanpelto, Eeva Raike 2001

Mustavalkonegatiivit

- 125024:1 Yleiskuva Pappilanpellostä.-SE
- 125024:2 Yleiskuva. Koeoja 1. Kaivinkoneella kaivettu ja sen jälkeen lapioilla ja lastoilla putsattu. E.
- 125024:3 Koeoja 1 laajennuskohta, jossa kyntökerroksen alla tummia jälkiä. SW.
- 125024:4 Koeoja 1 laajennuskohta, jossa kyntökerroksen alla tummia jälkiä. W.
- 125024:5 Koeoja 3. Puhdistettuna alueella noensekaisia jälkiä kyntökerroksen alapuolella. Etualalla koeojaa 2. E.
- 125024:6 Koeoja 3. Puhdistettuna alueella noensekaisia jälkiä kyntökerroksen alapuolella. Etualalla koeojaa 2. E.
- 125024:7 Koeojaa 3. Pyöreähkö noensekainen alue, joka tuli esille heti kyntökerroksen alapuolelta. S.
- 125024:8 Koeojaa 3. Pyöreähkö noensekainen alue, joka tuli esille heti kyntökerroksen alapuolelta. SW.
- 125024:9 Yleiskuva. Kuvassa koeoja 2. Takana näkyvissä kirkkomaa. NE.
- 125024:10 Yleiskuva. Kuvassa koeojaa 3 ja takana Inkoon seurakuntatalo. W.
- 125024:11 Koeojien 2 ja 3 risteyskohta jälleen putsattu sateen jälkeen. Näkyvissä Noen värjäämiä alueita, jotka tulivat näkyviin heti kyntökerroksen alapuolelta. N.
- 125024:12 Yleiskuva. Koeoja 4, joka tehtiin aivan pellon itärajalle lähelle vanhaa Pappilan piha maata, jossa nykyisin on seurakuntatalo. SE.
- 125024:13 Koeojan 1 keskellä ollut vanhapelto-oja, jossa näkyvissä puurakenteita. Vanha oja oli reunoiltaan vuorattu puulaudoilla. W.
- 125024:14 Koeojan 1 keskellä ollut vanhapelto-oja, jossa näkyvissä puurakenteita. Vanha oja oli reunoiltaan vuorattu puulaudoilla. Kohdasta kaivettu hie- man leveämmältä alueelta. Puurakenne on laidassa. W.
- 125024:15 Koeojan 1 keskellä ollut vanhapelto-oja, jossa näkyvissä puurakenteita. Vanha oja oli reunoiltaan vuorattu puulaudoilla. Kohdasta kaivettu hie- man leveämmältä alueelta. Puurakenne on laidassa. E.
- 125024:16 Yhteiskuva. Työ on tehty. Kotiin lähdön aika. Vasemmalta Petteri Liesi- vuori, Eeva Raike, Jukka Wuorisalo ja Päivi Hakanpää.

Diapositiivit

- 125054:1²⁵ Yleiskuva Pappilanpellostä.
- 125025:2 Yleiskuva. Koeoja 1. Kaivinkoneella kaivettu ja sen jälkeen lapioilla ja lastoilla putsattu.
- 125025:3 Koeoja 1 laajennuskohta, jossa kyntökerroksen alla tummia jälkiä.
- 125025:4 Koeoja 1 laajennuskohta, jossa kyntökerroksen alla tummia jälkiä.
- 125025:5 Koeoja 3. Puhdistettuna alueella noensekaisia jälkiä kyntökerroksen alapuolella. Etualalla koeojaa 2.
- 125025:6 Koeoja 3. Puhdistettuna alueella noensekaisia jälkiä kyntökerroksen alapuolella. Etualalla koeojaa 2.
- 125025:7 Koeojaa 3. Pyöreähkö noensekainen alue, joka tuli esille heti kyntökerroksen alapuolelta.
- 125025:8 Yleiskuva. Kuvassa koeojaa 3 ja takana Inkoon seurakuntatalo.
- 125025:9 Yleiskuva. Koeoja 4, joka tehtiin aivan pellon itärajalle lähelle vanhaa Pappilan pihamaata, jossa nykyisin on seurakuntatalo.
- 125025:10 Koeojan 1keskellä ollut vanhapelto-oja, jossa näkyvissä puurakenteita. Vanha oja oli reunoiltaan vuorattu puulaudoilla.
- 125025:11 Koeojan 1keskellä ollut vanhapelto-oja, jossa näkyvissä puurakenteita. Vanha oja oli reunoiltaan vuorattu puulaudoilla. Kohdasta kaivettu hie-
man leveämmältä alueelta. Puurakenne on laidassa.
- 125025:12 Koeojan 1keskellä ollut vanhapelto-oja, jossa näkyvissä puurakenteita. Vanha oja oli reunoiltaan vuorattu puulaudoilla. Kohdasta kaivettu hie-
man leveämmältä alueelta. Puurakenne on laidassa.

Karttaluettelo

1	Yleiskartta	1:1000
2	Alue 1	1:100
3	Alue 2	1:100
4	Alue 3	1:100
5	Alue 4, eteläosa	1:100
6	Alue 4, pohjoisosa	1:100
7	Alue 5	1:100

OTE PERUSKARTOISTA 2014 10, 2014 02, 2032 01, 2032 02

2500



6660

6658



KOEKAIVAUSALUE
KOORDINAATTI: 6659 36-44/1500 18-32


Inkoo




<i>KM_pää</i>	<i>KM_ala</i>	<i>Yksikkö</i>	<i>Rakenne</i>	<i>X</i>	<i>Y Z</i>	<i>Materiaali</i>	<i>Kpl</i>	<i>Kuvaus</i>	<i>Paino</i>	
2002002	1	Alue 1		800	440	peltomulta	punasavi	4	Neljä punasavi astian palaa, joissa yhdessä rihlausta, yksi reunapala. Isoimman palan sisäpinnassa kellertävää lasitusta.	20
2002002	2	Alue 1		800	440	peltomulta	piitä	1	Vaalean ruskea tuluspiin pala, jonka reunat nyrhittu. Mahdollisesti tulustai piilukkopiitä.	7
2002002	3	Alue 1		800	440	peltomulta	palanutta luuta	4		5
2002002	4	Alue 1		800	450	peltomulta	punasavikeramiikkaa	8	Punasavikeramiikkaa, joissa kahdessa lasitetta. Toinen väriltään ruskeaa ja toinen kellertävää.	25
2002002	5	Alue 1		800	460	peltomulta	astialasia	1	Mahdollisesti lasipullon suuosaa, jossa reuna profiloitu voimakkaasti ulospäin. Väriltään tumman virheää.	1




<i>KM_pää</i>	<i>KM_ala</i>	<i>Yksikkö</i>	<i>Rakenne</i>	<i>X</i>	<i>Y Z</i>	<i>Materiaali</i>	<i>Kpl</i>	<i>Kuvaus</i>	<i>Paino</i>
2002002	6	Alue 1		800	460 peltomulta	ikkunalasia	1	Mahdollisesti 1600-luvun ikkunalasia pieni pala. Väritään vihertävää.	0
2002002	7	Alue 1		800	470 peltomulta	ikkunalasia	2	Mahdollisesti 1600-luvun ikkunalasia pieni pala. Väritään vihertävää.	3
2002002	8	Alue 1		800	460 peltomulta	punasavikeramiikkaa	16	Viidessä palassa lasitusta jäljellä, väritään vaalea kellestävistä tumman ruskeaa. Osassa paloissa ulkopinnalla rihlausta.	60
2002002	9	Alue 1		800	460 peltomulta	Palanutta savea	1	Epämääräistä savea, esimerkkipala.	5
2002002	10	Alue 1		800	470 peltomulta	punasavikeramiikkaa	8	Yhdessä palassa tumman ruskeaa lasitusta, yksi reuna pala, jossa reuna hieman ulospäin profiloitu. Yhdessä palassa rihlausta.	44


<i>KM_pää</i>	<i>VM_ala</i>	<i>Yksikkö</i>	<i>Rakenne</i>	<i>X</i>	<i>Y Z</i>	<i>Materiaali</i>	<i>Kpl</i>	<i>Kuvaus</i>	<i>Paino</i>
2002002	11	Alue 1		800	470 peltomulta	liitupiippu	1	Liitupiipun pesästä pala, koristeeton.	2
2002002	12	Alue 1		800	470 peltomulta	liitupiippu	1	Liitupiipun varren katkelma.	1
2002002	13	Alue 1		800	460 peltomulta	liitupiippu	1	Liitupiipun varren katkelma.	5
2002002	14	Alue 1		800	490 peltomulta	piitä	1	Tumman ruskea piinpala.	12
2002002	15	Alue 1	Y102	802	139	punasavikeramiikkaa	1	Palan sisäpuolella tummanruskaee lasitusta ja ulkopinnalla näkyvissä rihlausta.	10

<i>KM_pää</i>	<i>VM_ala</i>	<i>Yksikkö</i>	<i>Rakenne</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>	<i>Materiaali</i>	<i>Kpl</i>	<i>Kuvaus</i>	<i>Paino</i>
2002002	16	Alue 4	peltomulta	0	0		Kivirsavikeramiikkaa	1	Vaaleaa kivisavikeramiikkaa, reunapala. Sieburen reunapala. Suuosa kapenee ylöspäin, suun halkaisija ollut noin 70 mm. Ulkopinnassa näkyvissä rihlausta. Pala joko pullostasta tai kannusta.	3










- Y102, Y108 Pelto-oja
- Y103 Sekoittunut siltti ja värjäytynyt hiekka
-  Noensekainen ruskea hiekka (Y101, Y104, Y106, Y107)
-  Värjäytynyt ja sekoittunut hiekka (Y105)
-  Ruskea hiekka



INKOO Pappilanpelto	Alue 1
Eeva Raike 2001	Mk 1:100
MITTAUSDOKUMENTOINTI	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO HELSINKI
Päivi Hakanpää 2001	Kartta 2




- Y202, Y205 Pelto-oja
-  Noensekainen ruskea hiekka (Y201, Y203, Y204, Y206, Y207, Y208, Y301)
-  Ruskea hiekka

5 m






INKOO Pappilanpelto	Alue 2
Eeva Raike 2001	Mk 1:100
MITTAUSDOKUMENTOINTI	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO HELSINKI
Päivi Hakanpää 2001	Kartta 3




5 m





-  Noensekainen ruskea hiekka (Y301)
-  Värjäytynyt ja sekoittunut hiekka
-  Ruskea hiekka

INKOO Pappilanpelto	Alue 3
Eeva Raike 2001	Mk 1:100
MITTAUSDOKUMENTOINTI	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO HELSINKI
Päivi Hakanpää 2001	Kartta 4



INKOO Pappilanpelto	Alue 4 Eteläosa
Eeva Raike 2001	Mk 1:100
MITTAUSDOKUMENTOINTI	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO HELSINKI
Päivi Hakanpää	Kartta 5



Y401, Y402

Pelto-oja



Noensekainen ruskea hiekka (Y403)






5 m



484 486 488 490 492

INKOO Pappilampelto	Alue 4 Pohjoisosa
Eeva Raike 2001	Mk 1:100
MITTAUSDOKUMENTOINTI	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO HELSINKI
Päivi Hakanpää	Kartta 6



INKOO Pappilanpelto	Alue 5
Eeva Raike 2001	Mk 1:100
MITTAUSDOKUMENTOINTI	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO HELSINKI
Päivi Hakanpää	Kartta 7

