

PORVOO

Mannerheiminkadun viemärikaivanto 1981

*Kalle Kallio
Hauke Rokin
13.7.1977
Jaana Pietilä*

Olin seuraamassa viemärikaivannon avaamista Porvoon Mannerheiminkadulla 22.10.1981. Kaivanto eteni parhaillaan Rihkamatorin kaakkoispuolella (ks. liite kohta I). Kaivanto oli jo uudelleen osaksi täytetty rannan ja Rihkamatorin välisellä osuudella (liitteessä kohta II) ja täyttöä jatkettiin koko ajan. Kohdassa B oli 1,2 m levyinen kaistale täytesoraa aina kaivannon pohjalle saakka (ks. kuva no 25, neg.no 60198). Juuri kaivetussa profiilissa näkyi huonoista, sateisista ilmoista huolimatta erinomaisesti n. 190 - 200 cm paksun kulttuurimaan kerroksellisuus. Kahdeksan metriä viemärikaivannon käänöskohdasta A itään piirsin ensimmäisen kahden metrin levyisen profiilikaistaleen (profiili 1). Samasta kohdasta ovat myös valokuvat 1 - 6, neg. no 60178 - 60183). I profiilissa näkyvät kerrokset: asfaltin alla soraa ja sitten mukulakiveys n. 40 cm:n vahvuisen täytemaan päällä. Sen alla n. 10 cm:n paksuinen kerros savea, pieniä kiviä, hiekkaa ja tämän alla kaivannon länsipäässä täytehiekkaa ohut kerros. Edelleen alempana noin 18 cm paksu tumma kerros tiilimurskaa, hiiltä, lahonnutta puuta ja posliinin siruja. Tämän alla 12 - 20 cm paksu edellistä vaaleampi kerros, jossa tiilimurskan sekaista hiekkaa ja edelleen alempana n. 5 cm:n vahvuudelta lahoavaa puuta. Tämän alla 55 - 60 cm vahva musta kerros, jossa tiilimurskaa, rapautuneita kiviä, hiiltynyttä ja lahoavaa puuta. Ennen n. 190 cm:n syvyydellä alkanutta koskemattonta hiesukerrosta oli 12 - 15 cm sekoittunutta savea ja hiekkaa. Ensimmäisestä profiilista itään maan kerroksellisuus jatkui samantaisena kuin profiilin kohdallakin. Profiilista I 80 cm:n päässä (liitteessä kohta C) oli asfaltin pinnasta noin metrin syvyydessä poikittainen läpimitaltaan 20 cm oleva hirsi. Tällainen oli myös edelleen mentäessä metri itään päin (liitteessä kohta D) noin 90 cm asfaltin pinnasta ja tästä kohdasta edelleen 30 cm:n päässä (liitteessä kohta E) samoin noin metrin syvyydellä asfaltin pinnasta. Profiilista 1 n. 6 m itään (liitteessä kohta F) alkoi jälleen n. 1,2 m leveä täytesorakerros, joka ulottui kaivannon pohjaan saakka. Käänöskohdasta A 18 m itään piirsin toisen kahden metrin levyisen profiilikaistaleen (profiili 2, valokuvat 7 - 12,

neg. not 60184 - 60189) Profiilissa 2 näkyvät maakerrokset olivat seuraavat lueteltuna ylhäältä alas: Asfaltin alla sora ja mukulakiveys, saven sekaista hiekkaa n. 20 cm, hiekkaa n. 10 cm, saven ja pienien kivien sekaista hiekkaa n. 20 cm, 5 cm:n humuskerros, jonka alla n. 40 cm:n palokerros (seassa tiiltä, kiviä, länsipäässä palanutta puuta poikittain kaivantoon), sitten n. 20 cm lahonnutta puuta (sekä pitkittäistä että poikittaista), sitten 15 - 30 cm paksu tumma kerros tiiltä, hiiltä ja lopuksi ennen n. 2 metrin syvyydellä alkanutta puhdasta savea, 5 - 25 cm seonnutta hiilensekaista savea.

Profiilista 2 edelleen kaksi metriä itään, noin 130 cm:n syvyydellä asfaltin pinnasta (liitteessä kohta G) oli n. 3m pitkä, 20 cm paksu pitkittäinen hirsi, jonka alla viisi kappaletta 20 cm:n paksuisia poikittaisia hirsiä (valokuvat 13 - 15, neg. not 60190 - 60192). Pitkittäisen hirren päällä oli viisi suurta kiveä, joiden päällä edelleen tiilimurskaa, mutta ei mitään huomattavia palon jälkiä.

Noin 7, 5 m edellisestä profiilista (liitteessä kohta H) oli jälleen vanha poikittainen 1,6 m leveä viemärikaivanto, ja se ulottui n. 1,4 m:n syvyydelle asfaltin pinnasta.


Käännöskohdasta A 30 metriä itään piirsin kolmannen kahden metrin levyisen profiilin (profiili 3, valokuvat 16 - 21, neg. not 60193 - 60199). Sen itäpäässä oli jälleen vanha poikittainen soralla täytetty kaivanot. Profiilin 3 kerrokset ylhäältä alas: asfaltti, sora, saven sekainen sora, mukulakivi, n. 35 cm soraa, n. 5 cm humuspitoista maata, n. 10 cm tiiltä, tuolta ja lahonnutta puuta, sitten n. 50 cm tiilimurskaa, pieniä kiviä, lasia, hiiltä, lahonnutta puuta, vajaa 10 cm selvä, tiivis kerros lasin sirpaleita, hiiltä ja tiilimurskaa, sitten n. 10 cm tiilimurskan sekaista tummaa maata, n. 5 cm hiekkaa ja lopuksi n. 220 cm:n syvyydellä puhdas savi, profiilin itäpäässä hiekka.

Viemärikaivanto oli 22.10.1981 mennessä edennyt tähän saakka.

Kertomukseen liittyy liitekartta, kolme profiilipiirrosta ja valokuvat 1 - 25 (neg. 60193-60202).

Helsingissä 19.1.1982

Kati Heinämies



Löytöjä kaukolämpöjohtokaiyauksesta
Porvoon Mannerheiminkadulta, Jokikadun ja
Piispankadun väliseltä matkalta.

Löytöjä ovat keränneet Porvoon kaupungin
työmiehet, amanuessi Outi Peisa Porvoon
museosta, tutkijat Kati Heinämies ja Eeva
Rajala museovirastosta, ajalla 27.8.1981 -
30.10.1981.

1. Punasavikeramiikan pala, vihreä lasitus palan sisä-
sivulla. Palan ulkosivulla n. 4-5 mm leveitä konouma-
raitoja.

Palan suuruus 22 x 31 x 5 mm

2. Luita, ei työstämisen jälkiä

Koko 100 x 26 mm

1 ja 2 sijainneet profiili nr. 1:n tienoilla, löyd.
27.8.81.

3. Tiilenpaloja, 3 kpl

Koot 18 x 25 x 5 mm

20 x 44 x 7 mm

55 x 60 x 25 mm

Löydetty profiili 1:n itälaidasta.

4. Punasaviastian pala

Ulkopinnassa helakan vihreä lasitus.

Koko 23 x 34 x 5 mm

Löydetty profiili 4:n kohdalta kivijalan kivien
välistä, alareunasta.

81130

5. Fajanssiastian paloja 35 kpl
Paloissa on sininen koristelu.
8 kpl paloista on reunapaloja. Reuna on
3 mm paksu ja pyöristetty. Kolmessa palassa on jalka-
lista. Kaksi paloista on eri astiasta.
Mitat: keskimäärin 7 x 12 x 3 mm
21 x 21 x 6 mm - 22 x 27 x 3 mm

6. 11 kpl sinisiä fajanssivadin paloja
Paloissa on ruskeaa koristelua.
Palojen koot keskim. 12 x 19 x 5 - 21 x 25 x 3 mm
Astian reunan halkaisija 142 mm
Nrot 5 ja 6 löydetty profiilissa 4 olevan kivijalan
yläpuolella olevan puun yläpuolelta Väli- ja Mannerhei-
minkadun risteyksestä.

7. Sulaneen lasimassan paloja 11 kpl
Massan väri vaihtelee tummansinisestä vaaleansiniseen
Palojen koko vaihtelee 13 x 14 x 4 mm - 35 x 65 x 25 mm
Löydetty Välikadun ja Mannerheiminkadun risteyksestä.

8. 4 kpl luita

9. 4 kpl liitupiipun varren paloja

10. 2 kpl ikkunalasin paloja, väri vihreä
koot: 30 x 36 x 3 mm
31 x 39 x 1 mm

11. Lasipala, vihreä, kokoko 11 x 15 x 3 mm

12. Punasavipadan jalka
pituus 75 cm
yläosan halkaisija 33 x 40 mm

13. Punasavipadan jalka
pituus 67 mm
yläosan halkaisija 36 x 43 mm
14. Punasavipadan jalka
pituus 55 mm
yläosan halkaisija 36 x 46 mm
15. Punasavipadan jalka.
Jalan yläosa mustunut.
16. Punasavipadan jalka
Pituus 56 mm
Yläosan halk. n. 30 mm
17. Punasavipadan jalan kappale
Koko 27 x 18 mm
18. 5 kpl punasavikeramiikan paloja.
Paloista 2 on astian reunapaloja ja 1 pohjapala.
Astia on lasitettu sisäpuolelta. Lasituksen pohjaväri on ruskea. Reunaa kiertää 5 kpl 2-4 mm paksuja valkoisia raitoja. Pohjan koristeena on valkoisia raitoja ja tyyllitelty kukka-tai oksakoriste sekä tummanvihreitä raitoja. Astian reunan ulkopuolella on n. 2-4 mm syvennys sekä 25 mm reunasta alaspäin uloke josta astian reuna kaartuu sisäänpäin.
Astian pohja on tasainen, reuna kaartuu loivasti pohjasta.
Astian reunan halkaisija 240 mm
pohjan halkaisija 129 mm
palojen koot 30 x 45 x 7 mm - 94 x 100 x 14 mm

19. 2 kpl punasaviastian reunapaloja

Lasitus on pudonnut melkein kokonaan, jäljellä hieman vihreän ruskeaa lasitusta, jossa on ollut vaaleita raitoja.

Lasitus ollut astian sisäpuolella.

Palojen koot 17 x 20 x 5 mm

49 x 55 x 5 mm

20. 2 kpl punasaviruukun pohjapaloja

Astian sisäpuolella ollut ruskea lasitus, jossa koristeena valkoista lasitusta.

Astian pohja tasainen.

Pohjan halkaisija n. 115 mm

Palojen koot 44 x 60 x 10 mm

45 x 61 x 10 mm

Kuva

21. Punasavivadin reunapala.

Sisäpuolella jälkiä ruskeasta lasituksesta, jossa ollut vaaleita raitoja. Astian reuna kaartuu hieman sisäänpäin.

Koko 40 x 48 x 10 mm

22. 2 kpl punasavikeramiikan paloja

Astian sisäpinnalla ruskea lasitus, joka on heikko ja jonka pinta on rakeinen. Palojen ulkopinta sileä ja maalattu.

Palojen koot 27 x 30 x 5 mm

22 x 32 x 5 mm

23. 2 kpl punasavikeramiikan paloja.
Molemmissa sisäpuolella vihreän ruskea lasitus.
Ulkopinnassa dreijauksen jälkiä.
Toisen palan ulkopinta musta.
Palojen koot: 26 x 30 x 5 mm
25 x 39 x 3 mm
24. 2 kpl punasavikaakelin paloja
Paloissa ei jälkiä lasituksesta.
Sisäpuolelta palat kokonaan mustuneet ja ulkopuolelta osittain. Palat ovat joko tulen vahingoittamia tai epäonnistuneet poltossa.
Ulkopuolelta kiertää urakoristeet.
Reuna kaartuu voimakkaasti ulospäin.
Palojen koot: 16 x 30 x 7 mm
57 x 72 x 5 mm
25. 3 kpl punasaviastian paloja.
Palojen molemmilla puolilla vaaleanruskea lasitus.
Palojen koot 14 x 18 x 4 mm
14 x 17 x 5 mm
13 x 28 x 4 mm
26. 4 kpl punasavipullon palasta
Palasissa ei lasitusta.
Savi tiivistä.
Palojen koot 11 x 6 x 2 - 47 x 57 x 5 mm
27. Punasaviastian reunapala
Sisäpuolella vihertävä lasitus, ulkoreuna mustunut.
Ulkoreunassa vulsti n. 16 mm reunan alapuolella.
Koko 19 x 26 x 7 mm
28. Punasavilautasen tai vadin reunapala. Sisäpuolella sammaleenvihreä lasitus. Astian reuna kaartuu sisäänpäin.
Palan koko 42 x 56 x 4 mm

- 29.2 kpl punasavikeramiikan palasia, joissa toisella puolella vihertävä lasitus, toisella musta
koot 11 x 11 x 2 mm
22 x 22 x 8 mm
- 30.3 kpl punasavikeramiikan palasia, joissa toisella puolella vihreä lasitus.
koot 7 x 11 x 2 mm - 18 x 23 x 3 mm
- 31.5 kpl punasavikeramiikan palasia, joissa sisäpuolella vihertävä lasitus, neljässä palassa on ulkopuolella urakoristelu ja yksi on ulkoreunalta tasainen.
Koot 11 x 5 x 6 mm - 24 x 46 x 5 mm
32. Punasavipadan ripa. Astian sisäpuolella on vihertävän ruskea lasitus.
Heikkoa työtä.
33. Punasavikeramiikan pala
Pahoin vaurioitunut tulessa, sisäpuolella ollut lasitus, joka sulanut ja siihen sekaantunut hiekkaa.
Koko 57 x 68 x 6 mm
34. Pala vihreää lasitusta, jossa kiinni punasavikeramiikkaa
Pahoin vaurioitunut tulessa.
Koko 15 x 15 x 2 mm
- 35.4 kpl tiilen paloja, väri punaisesta harmaaseen
Koot 15 x 39 x 5 mm - 46 x 53 x 20 mm

36. 2 kpl kulmikkaiksi muotoillun pitkulaisen,
poltettua savea olevan "esineen" katkelmaa.
Yksi sivuista leveyssuunnassa ehjä, sivut tasoitettu
suoraksi, toisessa palassa sormenjälkiä.
Koot:ehjä sivu 17 mm leveä
Koko 17 x 24 x 58 mm
10 x 14 x 53 mm
37. Palanutta savea, koko 36 x 40 x 11 cm
38. Suuren vadin? pala, toisella puolella vihertävän
ruskeaa lasitusta, toisella sulanutta massaa.
Koko 25 x 30 x 11 mm
39. Kaakelin kulmapala. Punasavea.
Barokkityylisen kaakelin kappale.
Ylin reuna muodostaa suoran kulman ja on tasainen
" 20 mm matkalla, sen alla syvennys, josta alkaa
pyöristetty "kohouma"
Ulkopinnassa on vihreä lasitus, joka on tulen vau-
rioittama, alkuaan ollut vaalean vihreää lasitusta.
40. Kaakelin pala
Punasavea. Palan ulkopinnalla on vihreää lasitusta
ja koristeesta n. 30 x 40 mm suuri käpykoriste,
josta lasitus on hävinnyt.
Pala on tuen vaurioittama.
Mitat: 45 x 48 x 22 mm
41. Kaakelin pala
Punasavea. Ulkopinnalla vihreää lasitusta ja pinnas-
ta n. 5 mm kohoava koriste. Takaosa on osittain
mustaksi palanut.
Mitat: 32 x 43 x 6 mm

42. Kaakelin paloja 2 kpl
Punasavea. Isompi paloista kolmiomainen, jonka reuna on sisäänpäin kääntynyt. Yhdellä reunalla on vihreää lasitusta. Isomman palan toisella puolella on uria ja kolme saumaa.
Pienemmässä palassa on kaksi ehjää reunaa sekä kaksi murtunutta reunaa.
Koko 65 x 95 x 7 mm
24 x 55 x 12 mm
43. Hammas, koko 17 x 25 mm
Löydöt 8-43, löydetty Mannerheiminkadun ja Välikadun risteyksen kohdalta, risteyksen puolivälistä itään.
44. Pyöreä kupera metallinappi tai hela, jonka alapuolella keskellä pieni kuhmura. Esineen reunat käännetty sisäänpäin.
Diam n. 25 mm
Löydetty Välikadun länsiosasta kiven päältä.
45. 2 kpl punasavikeramiikan palaa
Palojen toisella puolella kellertävää lasitusta josca ollut vaaleampaa koristusta joka kuitenkin pudonnut pois, toisella puolella, astian sisäpuolella, on ruskeaa lasitusta.
Koot 10 x 16 x 4 mm
18 x 19 x 3 mm
46. 5 kpl punasaviastian paloja
Astian sisäpinnassa on ollut lasitus, joka on pudonnut pois. Lasituksessa on todennäköisesti ollut n. 3 mm levyisiä raitoja koristuksena.
Yksi paloista reunapala, josta ulkopinta on haljennut pois, sisäpinta kaartuu hieman sisäänpäin.
Koot 19 x 27 x 5 mm - 21 x 41 x 5 mm

47. 2 kpl punasavikeramiikan palaa
Palojen toisella puolella on ollut lasitusta, joka on pudonnut pois, lasituksessa on ollut koristeena n. 2 mm levyisiä raitoja. Palojen toinen puoli on epätasainen ja pintaosa on ilmeisesti pudonnut pois.
Koot: 23 x 45 x 7 mm
30 x 42 x 5 mm
48. Punasaviastian reunapala.
Reunan yläosassa n. 5 mm leveä syvennys sekä n. 20 mm reunasta alaspäin pyöreä reunainen syvennys. Reunan yläosassa on jäljellä mustaa lasitusta, joka on pudonnut sisäpinnalta pois.
koko 27 x 37 x 9 mm
49. 4 kpl punasavivadin kappaleita. Toisten puolien pinnat tasoitettu sileäksi ja pyöristyvät toiselta reunalta. Toisten puolien pinnat ovat pudonneet pois.
Koot 26 x 26 x 7 mm - 25 x 58 x 4 mm
50. Punasaviastian rivan palanen. Palan molemmat reunat ovat pyöristettyjä ja sen ulkopinnalla on 2 profiilia joiden toinen reuna on terävä, toinen nousee tasaisesti.
Koko 33 x 28 x 10 mm
51. Punasaviastian pala. Sisäpuolella vihertävä lasitus, ulkopuolella rikkoutuneen jalan jälki. Ulkopuolella matalia uurteita.
52. Punasavipadan pala, Sisäpinnalla vaalean ruskeaa lasitusta. Ulkopinta mustunut. Saviaines harmaata.
Koko 30 x 65 x 5 mm

53. 2 kpl punasavivadin paloja,
paloissa ei ole jälkiä lasituksesta, koska molempien sisäpinta lohjennut pois.
Toinen paloista pohjapala, astian pohja on ollut tasainen. Toisessa palassa on luultavasti irronneen varren tai jalan jälki.
Koko 45 x 50 x 8 mm
54. 2 kpl punasaviastian paloja
Molemmissa paloissa jälkiä olemisesta kovassa kuumuudessa. Toinen paloista kuuluu lasittamattomaan laakeaan vadin reunaan. Palassa on teräväreunainen tasainen reuna joka kaartuu hieman sisäänpäin.
Koko 37 x 50 x 5 mm
Toisessa palassa jälkiä vihreästä lasituksesta, joka on kuitenkin palanut pois.
55. Liitupiipun varren pala
Koko 26 x 6 mm
Löydöt 45-55 Välikadun länsiosasta.
56. Punasavivadin palasia 8 kpl
Palat sopivat yhteen. Vati on ollut molemmilta puolilta lasitettu, mutta lasitus on pudonnut suurimmaksi osaksi pois. Vadin sisäpinnassa on koristeena vihreä oksa tai puukoristelu ja soikio, jonka vaaleassa sisuksessa on ruskea risti. Vadin reunassa on ollut vaalea tai harmaa lasitus. Vadin pohjassa on kaksi vihreää lehdenmuotoista koristetta. Vadissa on ylöspäin kään-
tyvät, pyöristetyt reunat.
Mitat: Vadin halkaisija n. 360 mm
Vadin palojen koko 170 x 230 x 11 mm
yhteenliimauksen jälkeen.
Löydetty profiilin nr 3 humuskerroksesta hirsien päältä kivijalan etupuolelta.

57. Piiporsliininen kahvikupin vadin pala
Reunat pyöristyvät loivasti ylöspäin.
Pohjassa on 5 mm korkea jalkarengas.
Kupin korkeus sisäp. 22 mm
jalasta 30 mm
Kupin halkaisija n. 126 mm
Löydetty Välikadun ja Mannerheiminkadun kulmasta
hirsien päältä n. 1 m maanpinnasta.
58. Savilaastia 1 pala. "Laasti" hienojakoista,
kuumuudessa kovettunutta (pinnalla harmaata maalausta?)
Koko 25 x 35 x 6 mm
59. Vihreä lasinpala, joka kaartuu, peräisin ehkä pullosta.
Koko 19 x 28 x 2 mm
58 ja 59 löydetty profiili 5:n ylimmästä palokerrok-
sesta.
60. Fajanssilautasen reunapala
Lautasen reuna on 27 mm leveä, hieman kovera.
Ulkoreunaa kiertää 4 mm paksu sininen raita.
Reunuksen ja pohjan taitekohdassa kiertää n. 1 mm:n
paksu sininen raita. Raitojen välissä polveilee kaksi
sinistä nauhaa. Nauhojen välissä on pareittain 6 kpl
1 mm:n läpimittaisia sinisiä pisteitä.
Palan koko 46 x 51 x 4 mm
Vrt. esim. nr. 2400-2402 Porvoon museon kok.
61. 15 kpl liitupiipun varsia
Koot 16 x 6 mm- 78 x 9 mm
62. Liitupiipun pesä. Etusivulla leima, joka muodostuu
vaakunan muotoisesta alaosasta, jonka sisällä on eläin
(leijona) ja päällä sakarainen kruunu.
Koko 50 mm x 23 mm

63. Punasaviipadan jalan kärki
Koko 30 x 18 mm
64. Punasaviastian rivan kappale, joko ala- tai yläosa
Palassa on jälkiä ruskeasta lasituksesta.
Rivan ulkosivulla on matala syvennys keskellä.
Mitat 24 x 50 x 12 mm
65. 4 kpl punasaviastian palaa.
Astian sisäpuolella on sininen lasitus, myös ulkopuo-
lella jälkiä sinisestä lasituksesta. Kaksi paloista
on pohjapaloja ja yksi on reunapala. Astia ollut tasa-
pohjainen. Astian seinä nousee loivasti pohjasta n.
3,5 cm, jonka jälkeen nousu jyrkkenee. Astian reuna
kaartuu hieman sisäänpäin.
Koot 56 x 63 x 9 mm - 32 x 37 x 5 mm
66. 2 palaa punasavikeramiikkaa.
Sisäpinnoissa on ruskea lasitus. Ulkopinnoissa uurre-
koristelua.
Koot 38 x 55 x 5 mm
33 x 41 x 5 mm
67. Punasaviastian pala
Ulkopinnassa matalia dreijauksen jälkiä. Sekoite hieno-
jakoinen. Lasittamaton.
Mitat 52 x 62 x 8 mm
68. Punasaviastian pala.
Ulkopinnassa 7 kpl n. 2 mm leveitä uria n. 2-5 mm:n
välein 32 mm:n levyisellä alalla. Lasittamaton.
Sekoite hienojakoinen.
Mitat: 60 x 68 x 6 mm

69. Punasaviastian paloja 2 kpl.
Sisäpinnassa ruskeanvihreä kupruileva lasitus.
Ulkopinnassa dreijauksen jälkiä. Isommassa palassa kahvan tai jalan jälki.
Mitat 23 x 43 x 5 mm ja 17 x 24 x 4 mm
70. Punasaviastian paloja 5 kpl.
Sisäpinnassa ruskeanvihreä lasitus. Ulkopinnassa dreijauksen jälkiä. Kahden palan ulkopinta mustunut. Yhden palan ulkopinnassa palan kulmassa 5 x 9 mm:n suuruinen alue ruskeaa.
Koot: 18 x 25 x 5 mm - 35 x 41 x 5 mm
71. Punasaviastian pala. Sisäpinnassa tumman ruskea lasitus. Ulkopinnassa dreijauksen jäljet.
Mitat 30 x 32 x 4 mm
72. Punasaviastian pala. Lasittamaton.
Ulkopinnassa dreijauksen jälki.
Mitat 12 x 15 x 3 mm
73. Punasaviastian pala. Lasittamaton
Ulkopinnassa urakoristelua.
Mitat 38 x 46 x 6 mm
74. Punasaviastian pala.
Molemmissa pinnoissa lasitusta. Toisessa pinnassa vihertävän ruskea kupruillut lasitus, toisessa musta.
Mitat 21 x 23 x 5 mm
75. Punasaviastian pala. Sisäpinnassa ruskea lasitus. Ulkopinnassa dreijauksen jälkiä.
Mitat 21 x 22 x 4 mm

76. Punasaviastian pala
Sisäpinnassa vaalean ruskea lasitus.
Mitat 15 x 18 x 5 mm
77. Punasaviastian paloja 2 kpl.
Toisessa palassa ruskea lasitus molemmissa pinnoissa.
Myös murtumapinnoissa on hieman lasitusta.
Toisessa palassa ruskea lasitus vain ulkopinnassa.
Mitat 25 x 43 x 10 mm
22 x 31 x 6
78. Punasaviastian pala. Sisäpinnassa harmaa lasitus.
Palassa reunan taitekohta.
Mitat 26 x 41 x 5 mm
79. Punasaviastian pala. Sisäpinnassa vaalea vihertävä
A lasitus jossa vihreitä raitoja.
Mitat 48 x 65 x 8 mm
- B. Punasaviastian pala. Sisäpinnassa vaalean vihreä
läikikäs lasitus.
Mitat 19 x 25 x 7 mm
80. Punasaviastian pala. Sisäpinnassa ruskea lasitus.
Mitat 56 x 98 x 5 mm
81. Punasaviastian pohja? pala. Sisäpinnassa vaalea lasitus
jossa sammaleen vihreä läikkä.
Mitat 27 x 39 x 6 mm
82. Punasaviastian pohjapala. Pohja tasainen. Sisäpinnassa
pieni jäännös lasituksesta.
Mitat 55 x 90 x 10 mm

83. Punasaviastian pohjapala. Pohja tasainen.
Reuna nousee jyrkästi pohjasta. Sisäpinnassa vaaleanruskea lasitus.
Mitat pohjassa 22 x 47 x 13 mm
84. Punasaviastian pohjapala. Pohja tasainen.
Reuna nousee jyrkästi pohjasta.
Pohjan sisäpinnassa vaaleaa ja ruskeaa lasitusta.
Mitat pohjassa 33 x 65 x 12 mm.
Reunan korkeus 46 mm
85. Punasaviastian reunapala
Astian sivu pystysuunnassa, lähes suora.
Reunassa pieni nypykkä ja siinä sormenjälkiä. Reunan pintaa vuoto. Reunassa hieman vaalean vihreitä lasituspilkkuja, muuten lasittamaton.
Astian ulkopintojen halkaisija 90 mm.
Mitat 24 x 44 x 6 mm
86. Laakean punasavivadin reunapaloja 3 kpl
Reuna mustunut. Pinta murtunut.
Reunan koko 26 x 117 x 10 mm
87. Laakean punasavivadin reunapala. Reuna mustunut.
Pinta murtunut.
Reunassa pilkku ruskeaa lasitusta.
Mitat 27 x 52 x 8 mm
88. Punasaviastian reunapala. Reunassa ruskeaa lasitusta ja valkoinen liitusaviraita. Ulkopinnassa yksi ura koristeena.
Mitat 20 x 35 x 7 mm

89. Punasaviastin reunapala, jossa 15 mm:n levyinen taite, josta reuna kääntyy alaspäin. Astian sisäpinnassa harmaata lasitusta. Reunan pinnalla valkoista liitusavea. Mitat 25 x 47 x 7 mm
90. Punasaviastian reunapala. Reunasta pala kapenee n. 20 mm:n matkalla, jonka jälkeen pala levenee jyrkästi. Reunassa on ulkopinnalla yksi urakoriste. Astian sisäpinnalla ja reunan päällä ruskeaa lasitusta. Reunassa vihreä lasitusklimppi. Mitat: 24 x 28 x 10 mm
91. Punasaviastian reunapala. Pala pienestä suoraseinäisestä astiasta. Sisäpinnassa ruskea lasitus. Mitat 20 x 16 x 3 mm
92. Punasaviastian reunapala. Pala pienestä ohutreunaisesta astiasta. Ruskea lasitus molemmilla pinnoilla. Mitat 13 x 10 x 2 mm
93. Punasavipadan pyöreä dreijattu kahva
Saven sekoitteessa pieniä kiviä. Reunan paksuus 6 mm.
Kahvan halkaisija 26 mm ja pituus 53 mm
94. Punasavipadan dreijattu pyöreän kahvan palanen
Mitat 34 x 29 x 6 mm

81130

95. Poltossa epäonnistuneen tai tulipalossa vaurioituneen punasaviesineen kaulaosa.
Esineessä on toisella pinnalla tummaa lasitusta.
Esineessä on 31 mm leveä reuna.
Saven sekoite karkeaa.
Mitat 60 x 60 x 9 mm
96. Fajanssiastian reunapala. Lasitus valkoinen.
Mitat 23 x 21 x 3 mm
97. Valkoisen fajanssiastian pala
Mitat 12 x 15 x 4 mm
98. Valkoinen fajanssikupin pala. Pala kaartuu sisään-
päin ja paksuneee alareunassa. Ulkopinta tasainen,
sisäpinnassa uria.
Mitat 40 x 49 x 3-7 mm
99. Punasavikeramiikan pala. Hieman kaareva.
Mitat 22 x 44 x 11 mm
100. 3 kpl kaakelin paloja
Mitat 13 x 43 x 9 mm - 51 x 48 x 14 mm
101. Kaakelinpala, jossa jäljellä vihreää lasitusta.
Sisäpinta mustunut.
Mitat 26 x 58 x 18 mm
102. Kaakelinpala. Keltainen lasitus ulkopinnalla.
Mitat 14 x 31 x 9 mm

103. Kaakelinpala. Ulkopinnassa sammalenvihreä lasitus.
Mitat 28 x 28 x 5 mm
104. Kaakelinpala. Lasittamaton. Pinnassa reliefikoriste-
lua.
Mitat 51 x 77 x 11 mm
105. Kaakelin reunapala. Jäännökset 24 mm leveästä vihreäs-
tä lasitusraidasta.
Mitat 57 x 99 x 16 mm
106. Kattotiilen kappale
Mitat 69 x 148 x 13 mm
107. Ikkunalasin paloja 4 kpl. Vihreän eri vivahteen väri-
siä.
Mitat 9 x 11 - 24 x 25 mm
Paksuudet 1,5 - 3 mm
108. Lasipullolasin paloja 3 kpl, tummanvihreitä
Mitat 10 x 17 x 3 mm - 27 x 47 x 4 mm
109. Lasipullon suukappale
Suussa 12 mm levyinen lieriömäinen ulkonema.
Mitat: suun sisäpinnan halkaisija 22 mm
palan korkeus 22 mm
lasin paksuus 7 mm
110. Viinipullon pohjaosa. Pullo on muottiin puhallettu
ja sen pohja on sisään painunut. Reunat nousevat
suorana ylöspäin pohjasta.
Mitat: Palan korkeus 94 mm
Pohjan halkaisija 93 mm
Lasin paksuus 6 mm

111. Pyöreä litteä lasinen nappikoriste, 2 kpl
Toinen puoli sileä. Toisella puolella sik-sak
urakoristelua.

Mitat: halkaisijat 11 mm
paksuudet 3 mm

112. Metallinen nappi

Mitat: halkaisija 16 mm
paksuus 5 mm

113. Rautanaula

Varsi vääntynyt
Mitat 60 x 6 mm

114. Vannerauta jossa naula kiinni

Mitat 30 x 82 x 2 mm

115. 8 kpl luita

Esineet 57-115 löydetty profiilien 3-4 tienoilta.

116. Keltaiseksi lasitettu punasavikulho

Kulhon pohjassa on 4 mm:n paksuinen ja 55 mm:n
läpimittainen pyöreä jalkaosa, josta kulhon seinämät
nousevat noin 45°:een kulmassa. Kulhon seinämien kor-
keus jalan juuresta 43 mm. Kulhon yläreunassa yksi
otin, joka on 37 mm levyinen ulkoreunoista mitattuna
ja 39 mm korkea.

Mitat: Kulhon korkeus 45 mm

Yläreunan halkaisija 114 mm

Tutkija Hyvösen mukaan astia on 1700-luvulta peräisin
oleva "mjölkskål."

Löydetty n. 10 cm ylimmän palokerroksen alapuolelta,
profiilien 3-4 tienoilta, 2 m korkeajännitejohdosta
itään.

117. Laakean punasavilautasen paloja 23 kpl,
joista 20 liimattu yhteen. Lautasessa on 40 mm:n
levyinen hieman nouseva reuna, jossa jälkiä liitusavella
tehdystä aaltoviivakoristelusta. Lautasen sisäpinna-
sa jälkiä valkoisesta lasituksesta, suurimmaksi osak-
si lasitus on pudonnut pois. Reunan uloin osa rikkou-
tunut. Lautasen halkaisija noin 270 mm ja paksuus 9
mm.

Löydetty ylimmän palokerroksen alapuolelta n:o 116
vierestä.

118. 2 vihreän ikkunalasin palaa
Mitat 20 x 33 x 2 mm ja 25 x 28 x 2 mm

119. Punasavikeramiikan pala
Mitat 18 x 18 x 7 mm

120. Fajanssiastian pala. Molemmilla sivuilla sininen la-
situs.
Mitat 21 x 23 x 4 mm

Löydöt 118-120 leikkauksesta 7 itään ensimmäisen
lehmuksen kohdalta, paksun humuskerroksen yläreunasta.

121. Rautanaula

Kärki litteä.

Mitat: pituus 81 mm

paksuus 2-13 mm

Löydetty leikkauksesta 6 itään ja vastakkaiselta puolelta tiilikerroksesta.

122. Laastia 49 gr123. Kaakelin reunapala

Reuna levenee yläosassa n. 14 mm. Reunuksen alapuolelta urakoristelua.

Lasittamaton.

Mitat 38 x 32 x 10-22 mm

N:ot 122-123 löydetty alemman katukiveyksen päältä.

124. Punasavipadan dreijattu pyöreä kahva

Kahvan päässä on kolme vulstia joiden koko pienenee päätyä kohden. Vulsteissa jälkiä ruskeasta lasituksesta. Kahvan alaosassa jäljellä levennys, josta kahva on kiinnitetty pataan. Levennyksessä sormenjälkiä.

Mitat: pituus 110 mm

paksuus: päätyvulsti 15 mm

levein vulsti 29 mm

kahvan kapein kohta ennen vulsteja 25 mm

levein 37 mm

levennys 63 mm

125. Savipadan dreijattu pyöreä kahva

Kahvan päässä yksi vulsti, kahvan alaosa murtunut. Kahvan alaosassa jäljellä padan sisäpintaa, jossa on tummanruskea lasitus.

Mitat: pituus 78 mm

leveys 25 mm- 35 mm

Kahvan alaosan kiinnityskohta 66 mm

126. Punasaviastian pala

Astian sisäpinnassa ruskea lasitus. Hieman lasitusta myös murtuma pinnassa. Palan ulkopinnassa astian rivan pääty. Ripa jaettu 3:een osaan kahden uran avulla. Rivan alaosassa painuma.

Mitat: 40 x 90 x 7 mm

Kahvan leveys 30 mm

paksuus 10 mm

127. Punasavikupin reunapala

Kupissa on 23 mm levyinen taite, jossa on 6 mm levyinen kohoava reuna.

Taitteesta kupin reuna laskee jyrkästi alaspäin.

Kupin sisäpinnassa jäljellä ruskeaa lasitusta, jossa liitusavella tehtyjä n. 2 mm levyisiä raitoja.

Mitat: korkeus 41 mm

leveys 91 mm

paksuus 6 mm

128. Punasavikupin reunapala

Reunan muodostaa 23 mm:n levyinen taite, josta kupin reuna taittuu jyrkästi alaspäin. Astian ulkopinta lasittamaton, sisäpinnassa sammelen vihreä lasitus, jossa pieniä reikiä.

Mitat 64 x 38 x 6 mm

129. Punasaviastian reunapala

Reunan muodostaa 22 mm:n levyinen taite, jossa 4 mm:n levyinen kohoava reunus. Taitteesta kupin reuna laskeutuu alaspäin jyrkästi. Reunassa jäljellä hieman sammaleen vihreää lasitusta.

Mitat 32 x 49 x 6 mm

130. Punasaviastian reunapala

Ulkosivu lasittamaton ja siinä on 2 kpl n. 4 mm:n levyisiä uria reunuksessa koristeena.

Reunassa ja sisäsvulla valkeaa ja vihreää lasitusta.

Mitat 46 x 38 x 5 mm

131. Punasaviastian reunapala
Sisäsivulla vihreä lasitus, jossa vaalea 3 mm:n
levyinen raita.
Mitat 17 x 17 x 7 mm
132. Punasaviastian reunapala. Lasittamaton.
29 x 17 x 10 mm
133. Punasaviastian reunapala
Molemmilla sivuilla sammalen vihreä lasitus.
Mitat 16 x 18 x 12 mm
134. Valkosaviruukun pohjapaloja 2 kpl
Ruukun ulkopinnassa sammalenvihreä lasitus ja sisä-
pinnassa vaalean vihreä lasitus. Ruukun pohjassa on
13 mm:n levyinen pyöreä jalka. Jalka kaartuu ulos-
päin ja sen halkaisija on 93 mm. Saven väri valkoinen
ja siinä on hiekkaa sekoitteena.
Mitat yhteensä 85 x 30 x 7 mm

135. Valkoisesta savesta tehdyn ruukun sirpale
Samasta astiasta kuin 134 ja 136.
Sirpaleen lasitus vaaleanvihreä. Ulkopinta murtunut pois.
Mitat 16 x 23 x 5 mm
136. Valkoisesta savesta tehdyn ruukun sirpale
Samasta astiasta kuin 134 ja 135.
Sirpaleen lasitus sammaleen vihreä.
Mitat 10 x 17 x 3 mm
137. Punasaviruukun pohjapaloja 2 kpl
Ruukussa tasainen pohja, josta reuna nousee melko jyrkästi. Ruukun sisäpinnassa vihreä lasitus.
Pohja osittain murtunut.
Pohjan halkaisija ollut n. 148 mm
Mitat yhteensä: leveys 80 mm
korkeus pohjasta 45 mm
paksuus 10 mm
138. Punasaviastian pohjapala.
Pohja tasainen. Sisäpinnassa jäljellä vaaleaa lasitusta jossa vihreää koristusta.
Mitat 69 x 39 x 10 mm
139. Punasaviruukun pohjapala. Pohja tasainen.
Sisäpinnassa jäljellä hieman vihreää lasitusta ja liitusavikoristusta. Seinämä nousee pohjasta n. 45^o:een kulmassa.
Mitat 84 x 63 x 10 mm
140. Punasaviastian reunapala. Reuna levenee ja on tasainen.
Ulkopinnassa uurrekoristelu. Lasittamaton.
Mitat: reunan leveys 19 mm
47 x 25 x 18 mm

141. Punasaviastian pohjapala
Pohja tasainen. Sisäpinnassa ruskea lasitus.
Ulkopinta murtunut.
Mitat 35 x 73 x 10 mm
142. Punasavivadin pala. Pala kaartuu
loivasti. Sisäpinnassa ruskea lasitus.
Mitat 66 x 125 x 12 mm
143. Punasaviastian pohjapala
Pohja tasainen. Sisäpinnassa sammaleen vihreä
lasitus.
Mitat 37 x 52 x 7 mm
144. Punasavipadan pala. Ulkopinnassa pyöreä jalan jälki.
Sisäpinta ruskeaksi lasitettu.
Mitat 41 x 52 x 8 mm
145. Punasavilautasen pala. Molemmilla puolilla jälkiä
sammaleen vihreästä lasituksesta.
Mitat 63 x 28 x 10 mm
146. Punasaviastian pala. Sisäpinnassa jälkiä lasituksesta,
joka on kokonaan pudonnut pois.
Mitat 20 x 24 x 8 mm
147. Punasaviastian paloja 2 kpl
Sisäpinnassa ruskea kupruillut lasitus.
Toisen palan ulkopinnassa dreijauksen jälkiä.
Mitat 20 x 25 x 4 mm
25 x 27 x 4 mm

81130

148. Punasaviastian pala.
Sisäpinnassa ruskea lasitus. Ulkopinnassa dreijauksen jälkiä.
Mitat 23 x 33 x 5 mm
149. Punasaviastian pala.
Sisäpinnassa ruskea lasitus.
Mitat 13 x 28 x 3 mm
150. Punasaviastian pala
Sisäpinnassa ruskea lasitus.
Mitat 25 x 44 x 6 mm
151. Punasaviastian paloja 2 kpl
Sisäpinnassa sammaleen vihreä lasitus.
Ulkopinta murtunut.
Mitat 26 x 64 x 5 mm yhteensä.
152. Punasaviastian pala.
Sisäpinnassa ruskea lasitus jossa valkoista ympyrä- ja viivakoristelua.
Mitat 57 x 40 x 6 mm
153. Punasaviastian pala.
Palassa ruskea lasitus, jossa valkoista ja sammaleen vihreää viiva- ja ympyräkoristelua. Ulkopinta murtunut.
Mitat 19 x 57 x 3 mm
154. Punasaviastian pala. Sisäpinnassa sammaleen vihreä lasitus.
Mitat 30 x 45 x 9 mm

155. Punasaviastian pala
Lasittamaton. Ulkopinnassa uurrettuja koristeviivoja.
Mitat 51 x 55 x 6 mm
156. Savipullon kaulaosan puolikas.
Pullon suussa 12 mm:n levyinen vulsti.
Suun halkaisija 22 mm
157. Kaksi valkoista fajanssiastian palaa
Mitat 33 x 36 x 5 mm
29 x 30 x 4 mm
158. Fajanssiastian pohjapala.
Pohja tasainen: Astian sisäpinnalla valkoinen lasitus. Ulkopinnalla valkoista ja sinistä lasitusta.
Mitat 52 x 22 x 6 mm
159. Liitupiipun varsia 2 kpl, joista toinen on suukappale.
Mitat 29 x 7 mm
34 x 8 mm
160. Rautanaula
Mitat 72 x 9 mm
Kannan leveys 18 mm
161. Rautanaulan kärki. Vääntynyt.
Mitat 51 x 8 mm
162. Kulmikas raudan pala
Mitat 34 x 35 x 11 mm

163. Puinen kimpiastian vanne
Mitat 29 x 15 x 7 mm
164. Lasipullon kaulaosa
Tumman vihreä.
Pullossa on pitkä suosa ja lasimassassa paljon ilmara-
kvoja. Suun ympärille kierretty rihla erillisestä
lasilangasta.
Mitat: Palan korkeus 115 mm
Suun läpimitta 25 mm
165. Lasipullon kaulaosan pala.
Tumman vihreä. Suun ympärille kierretty rihla
erillisestä lasilangasta.
Mitat: Palan korkeus 59 mm
Suun halkaisija n. 28 mm
166. Lasipullojen paloja 4 kpl.
Vihreitä
Mitat: 18 x 34 x 2 mm - 61 x 117 x 3 mm
167. Lasipullon pohjapala.
Pohja on sisään painunut.
Mitat 37 x 37 x 10 mm
168. Taskumatin ? kyljen kappale
Vihreä. Muottiin puhallettu.
Palassa on pystysuuntainen kaareva rihlakuvio
n. 20 mm:n välein.
Mitat 47 x 47 x 3 mm

169. Ikkunalasin paloja 8 kpl
Vihreitä
Mitat 8 x 19 x 1 mm - 36 x 38 x 1 mm
170. Pikarin jalan osa.
Pyöreä
Mitat 39 x 59 x 5 mm
171. Pienen lääkepullon suuosa. Vihreää lasia.
Pullossa on lyhyt kaula, joka levenee suuhun.
Mitat: Palan korkeus 48 mm
Suun halkaisija 25 mm
Kaulan halkaisija 15 mm
Löydöt 124-171 löydetty läheltä profiileja 3 ja 4.
172. Punasaviastian reunapala.
Reunassa paksunnos. Palan sisäpinnassa jäljellä hieman ruskeaa lasitusta jossa vaaleaa aaltoviivakoristelua.
Mitat 35 x 55 x 6 mm
173. Punasaviastian reunapala. Reuna muodostuu lasaisesta reunuksesta, josta kohoaa n. 7 mm:n koruinen reuna-osa jyrkästi. Reunuksesta lähtee astian laita loivasti alaspäin. Palassa on jäljellä kellertävää lasitusta, jossa on vihreä 4 mm:n paksuinen raitakoristelu reunan ja reunuksen taitteessa. Reunuksessa on ruskeaa lasitusta koristeena. Astian laidassa on jälkiä piste-
koristelusta. Ulkopinta lasittamaton.
Mitat: 62 x 43 x 8 mm
174. Punasaviastian reunapala. Reunassa ruskea lasitusraitta. Muun osan lasitus keltaista jossa ruskeita pilkkuja. Ulkopinta lasittamaton.
Mitat 23 x 34 x 6 mm

175. Punasaviastian pala.

Astiassa on 25 mm:n levyinen reuna, josta astian laita kaartuu jyrkästi. Astian sisäpinnassa on ruskea lasitus. Reunassa sekä reunan ja laidan taitteessa on 7 mm:n levyiset keltaiset raidat. Palan reunassa on hieman vihreää lasituskoristelua. Astian ulkoreunassa on kolme uurreraitaa.

Mitat 95 x 41 x 6 mm

176. Punasaviastian reunapaloja 2 kpl

Reunan muoto on pyöristynyt.

Mitat: 10 x 49 x 10 mm

25 x 60 x 8 mm

177. Punasaviastian pohjapala

Pohja on tasainen. Reuna nousee pohjasta jyrkästi. Sisäpinnalla on pohjassa sinistä lasitusta ja reunoilla ruskeaa. Ulkopinta on lasittamaton ja siinä on kapeaa uurrekoristelua.

Mitat: Pohja 50 x 119 x 7 mm

Laidan korkeus 19 mm

178. Punasaviastian pohjapala.

Pohja tasainen. Sisäpinnassa ruskeaa lasitusta. Ulkopinta lasittamaton.

Mitat: Pohja 22 x 44 x 10 mm

Reunan korkeus 34 mm

179. Punasaviastian pohjapala.

Pohja tasainen. Reuna nousee pohjasta noin 45°:een kulmassa. Astian sisäpinnassa on ruskea lasitus, jossa on kellertävä aaltoviiva ja raitakoristelua. Ulkopinta lasittamaton.

Mitat: Pohja 24 x 50 x 4 mm

Reunan korkeus pohjasta 37 mm

180. Punasavipadan pala
Sisäpinnassa ruskea lasitus.
Ulkopinnassa jalan jälki sekä uurrekoristelua.
181. Punasaviastian pohjapala.
Pohja tasainen, sisäpinnassa liitusavea.
Mitat 38 x 41 x 5 mm
182. Punasaviastian pala.
Ulkopinta lasittamaton ja siinä on urakoristelu.
Sisäpinnassa vaaleaa lasitusta.
Mitat 17 x 32 x 6 mm
183. Punasaviastian pala
Ulkopinta lasittamaton.
Sisäpinnassa jäljellä hieman vaaleanvihreää lasitusta,
jossa ruskeaa pistekoristelua sekä liitusavea.
Mitat 13 x 24 x 5 mm
184. Punasaviastian pala. Ulkopinta lasittamaton.
Sisäpinnassa ruskea lasitus, jossa 5 kpl n. 3 mm:n
levyisiä vaaleita raitoja noin 3 mm:n välein sekä
yksi 7 mm:n levyinen vaalea raita. Yhdessä kulmassa
hieman sammaleen vihreää lasitusta.
Mitat 49 x 40 x 7 mm
185. Punasaviastian paloja 2 kpl
Sisäpinnassa ruskeaa lasitusta.
Ulkopinta lasittamaton.
Mitat: 24 x 38 x 6 mm
76 x 70 x 8 mm

186. Punasaviastian pala.
Ulkopinta lasittamaton. Sisäpinnassa ollut vaaleaa lasitusta, jossa on ollut vihreitä ja ruskeita viivakoristeita. Sisäpinnassa jäljellä liitusavea.
Mitat 57 x 49 x 7 mm
187. Punasaviastian pala
Ulkopinta lasittamaton. Palan reunassa ulkopinnassa vulsti. Sisäpinnassa ruskea lasitus jossa vaaleita raitakoristeita sekä vihreitä läikkiä.
Mitat 80 x 62 x 7 mm
188. Punasaviastian pala.
Ulkopinta lasittamaton. Sisäpinnassa ruskea lasitus.
Mitat 24 x 54 x 4 mm
189. Punasaviastian pala. Ulkopinta lasittamaton ja siinä on uurrekoristelua. Sisäpinta murtunut.
Mitat 26 x 35 x 4 mm
190. Punasaviastian pala.
Ulkopinta lasittamaton. Sisäpinnassa sammaleenvihreää lasitusta.
Mitat 14 x 11 x 5 mm
191. Fajanssilautasen reunan paloja 6 kpl
Paloissa valkoinen lasitus.
Mitat 19 x 13 x 4 mm - 38 x 35 x 5 mm

192. Vaalean sinisen fajanssikupin pohjapala
Kupissa on n. 5 mm:n korkuinen pyöreä jalka, jonka halkaisija on 35 mm. Jalan sisällä on osa sinisestä leimasta. 16:/;/-L.
Leima on

Mitat 37 x 50 x 5 mm
193. Fajanssilautasen reunan pala
Ulkopinnan lasitus valkoinen. Sisäpinnassa sininen lasitus jossa valkoista ja sinisen sävyistä kuviota-taivas ? sekä magnaenin violettia koristelua - metsää?
Palassa reunan taitekohta.
Mitat 40 x 39 x 5-9 mm
194. Ikkunalasin paloja 4 kpl.
Vihreitä
Mitat 9 x 16 x 1 mm - 29 x 40 x 2 mm
195. Pullon kyljen pala.
Vihreää lasia.
Hieman kaartuva.
Mitat 36 x 50 x 3 mm
196. Pienen pullon tai lasin pohja.
Lasin väri vaaleanvihreää.
Pohjassa on punttelinjälki.
Mitat: Pohjan halkaisija 56 mm
Säilyneen reunan korkeus pohjasta 22 mm
Lasin paksuus pohjassa 7 mm
" " reunassa 2 mm

197. Vaalean, sinertävän fajanssiruukun pohjapala
Pohja tasainen ja reunaa kiertää jalka. Pohjan sisäpinta pyöristyy.
Mitat: pohjan halkaisija n. 61 mm
Jäljellä olevan seinämän korkeus 36 mm
Pohjan paksuus 17 mm
198. Valkoiseksi lasitetun fajanssiastian pala
Mitat 34 x 35 x 5 mm
- N:ot 197 ja 198 löydetty savesta alimman palokerroksen alta profiilin kohdalta.
199. Rautalevyn kappale, ruostunut
Mitat 74 x 78 x 8 mm
200. Rautalevyn kappale, ruostunut
Mitat 55 x 89 x 5 mm
201. Rautalevyn kappale, ruostunut
Mitat 88 x 188 x 4 mm
202. Rautapadan pohjakappale
Palassa kiinni 46 mm korkea, 28 mm leveä ja 18 mm paksu jalka.
Mitat 124 x 119 x 4 mm
203. Rautainen luukku?
Tehty kahdesta osasta. Sisäpuoli muodostuu 190 mm leveästä, 155 mm pitkästä ja 28 mm korkeasta laatikkomaisesta osasta, jonka reunat on taitettu ulospäin. Ulkopuoli muodostuu 125 mm leveästä, 180 mm pitkästä ja 3 mm paksusta rautalevystä, jonka reunat on taitettu noin 10 mm:n leveydeltä laatikkomaisen osan reunataitteiden päälle.

204. Rautanaula, taipunut ja ruostunut

Mitat 97 x 6 mm

Kannan halkaisija 11 x 13 mm

205. Rautanaula, ruostunut

Mitat 113 mm x 7 mm

Kannan halkaisija 14 x 18 mm

206. Hevosenkengän? pala, rautaa, ruostunut

Mitat 35 x 109 x 7 mm

207. Rautainen saranan liikkuva osa

Mitat 12 x 148 x 3 mm

N:ot 172-207 irtolöytöjä profiilien 3 ja 4 läheltä ja siitä
itään.

208. Punasavivadin reunapala

Reunassa 43 x 60 mm suuruinen korva. Vati on ollut
laakea ja siinä on 26 mm korkea reunus. Vadin sisä-
pinnassa on jälkiä ruskeasta lasituksesta, jossa on
kellertävää raitakoristelua sekä vihreää läikkäkoris-
telua. Korvassa on ruskeaa lasitusta.

Mitat 45 x 124 x 7 mm

209. Punasaviastian reunapala

Astian sisäpinnassa jälkiä ruskeasta lasituksesta, jossa
kellertävää ja vihreää koristelua. Ulkopinta on la-
sittamaton ja siinä on uurrekoristelua. Astian reunas-
sa on paksunnos ja reuna taipuu hieman sisäänpäin.

Mitat 77 x 57 x 10 mm

210. Punasaviastian reunapala
Astian reunus on 17 mm:n koruinen ja sen ulkopinnassa on uurrekoristelua. Astian sisäpinnassa on ruskea lasitus, jossa on kellertävää raitakoristelua.
Mitat 42 x 54 x 5 mm
211. Punasaviastian reunapala. Astiassa on 34 mm:n levyinen reunus, joka kaartuu reunastaan sisäänpäin. Astian ulkopinta on lasittamaton ja siinä on uurrekoristelua. Astian sisäpinnassa on ruskea lasitus jossa on kellertäviä raitoja ja vihreää koristelua.
Mitat 40 x 59 x 8 mm
212. Punasaviastian reunapala.
Astian reunaosa on n. 20 mm koruinen ja sen ulkopinnassa on vulstikoristelu. Vulstin alapuolelta reuna kapenee muodostaen "kaulaosan". "Kaulasta" astian seinämä kaartuu ulospäin ja sen ulkopinnassa on urakoristelua. Astian sisäpinnassa on ruskehtavan vihreä lasitus.
Mitat 90 x 45 x 6 mm
213. Punasavivadin reunapaloja 4 kpl
Paloista 3 kpl kuuluvat yhteen.
Vadissa on 33 mm:n koruinen reuna. Astian sisäpinnassa on ruskea lasitus. Reunuksen ulkopinnassa on uurrekoristelua ja liitusavea.
Mitat 102 x 48 x 10 mm

Sivukuva

214. Punasaviastian reunapala
Palan reuna ja sisäpinta murtuneet.
Ulkopinta on lasittamaton ja siinä on uurrekoristelua
ja reunassa 1 vulsti. Palan sisäpinnassa jäljellä
ruskeaa lasitusta.
Mitat 60 x 59 x 6 mm
215. Punasaviastian reunapala.
Astian sisäpinnassa vihreää lasitusta.
Mitat 52 x 22 x 9 mm
216. Punasavikupin pala. Palassa on sekä astian pohjasta
että reunasta. Astian seinämä kaartuu loivasti ulos-
päin. Reunus kaartuu seinämästä ulospäin. Astian sisä-
pinnassa jälkiä vihreästä lasituksesta sekä liitu-
savikoristelusta.
Mitat: Astian korkeus 37 mm
Palan leveys 71 mm
Palan paksuus 8 mm
217. Punasaviastian (-vadin?) pala.
Astian reuna kohoaa jyrkästi seinämästä. Astian sisä-
pinnassa hieman ruskeaa lasitusta sekä liitusaviko-
ristelua.
Mitat 95 x 68 x 7 mm
218. Punasaviastian pohjapala
Pohja on tasainen. Pohjasta nousee kohtisuoraan noin
10 mm:n korkuinen "lista", jossa on kaksi uurre-
koristelua. Listasta astian seinämä kohoaa noin 45^o:een
kulmassa. Astian sisäpinta on murtunut ja siitä on
lasitus pudonnut pois. Pohjassa on jäljellä liitu-
savirengas.
Mitat: Pohjan halkaisija 74 mm
Palan korkeus 17 mm
Palan paksuus 12 mm

219. Punasaviastian pohjapala.
Astian pohja on tasainen. Pohjassa on 7 mm:n korkein ulospäin pyöristytävä "lista", josta astian seinämä kohoaa kaarevasti ylöspäin. Jalkalistassa on hieman ruskeaa lasitusta. Astian sisäpinnassa on vaaleaa lasitusta.
Mitat 41 x 23 x 7 mm
220. Punasaviastian pohjapala.
Pohja on tasainen, josta seinämä nousee tasaisesti noin 45^o:een kulmassa. Astian sisäpinnassa on ruskeaa lasitusta jossa on mustaa koristelua.
Mitat 110 x 84 x 7 mm
221. Punasaviastian korvanpala
Korvan ulkopinnan keskellä on ura.
Mitat 56 x 46 x 9 mm
222. Punasavivadin reunapala,
jossa pala korvasta.
Reunan sisäpinnassa ruskea lasitus, jossa kellertäviä raitoja.
Mitat 30 x 20 x 6 mm
223. Punasaviastian pala.
Astian ulkopinnassa on liitusavea sekä vaaleita lasitusläikkiä jäljellä lasituksesta.
Mitat 87 x 60 x 8 mm
224. Punasaviastian pala. Sisäpinnassa ruskea lasitus.
Mitat 34 x 31 x 7 mm

81130

225. Punasaviastian pala,
Sisäpinnassa ruskea lasitus.
Mitat 30 x 40 x 7 mm
226. Punasaviastian pala. Sisäpinnassa ruskea lasitus.
Mitat 41 x 19 x 5 mm
227. Punasaviastian pala. Sisäpinnassa ruskea lasitus,
jossa kellertävää koristelua.
Mitat 17 x 39 x 4 mm
228. Valkoisen fajanssilautasen reunapala.
Lautasessa on noin 28 mm leveä tasainen reunus.
Lautasen reuna on aaltomainen, josta lähtee noin
10 mm:n levyinen vihreä "ruoho"koristeiuraita.
Reunuksesta lautasen seinämä laskeutuu melko jyrkäs-
ti.
Mitat 76 x 42 x 5 mm
229. Valkoisen fajanssivadin pohjapala
Pohjassa on 4 mm:n koruinen jalka. Vadin sisäpinnassa
koristeena vihreitä pisteitä sekä ruskeassa varressa
olevia keltaisia lehtiä.
Mitat 28 x 4 x 3 mm
230. Valkoisen fajanssiastian reunapala
Astian sisäpinnassa on mustaa oksakoristelua.
Mitat 25 x 18 x 2 mm

231. Valkoisen fajanssilautasen reunapala.
Lautasessa on 28 mm:n levyinen tasainen reunus.
Mitat 56 x 44 x 4 mm
232. Valkoisen fajanssilautasen reunapala.
Lautasessa on 30 mm:n levyinen kaartuva reunus.
Mitat 44 x 46 x 5 mm
233. Fajanssilautasen paloja 4 kpl
Paloissa reunaman ja seinämän taitekohta.
Väri valkoinen.
Mitat 20 x 14 x 5 - 71 x 53 x 3 mm
234. Ikkunalasin paloja 12 kpl
Vihreitä. Yhdeksässä palassa yksi reunoista
pyöristystä.
Mitat 19 x 14 x 3 - 70 x 39 x 1 mm
235. Kaakelin reunapaloja 3 kpl
Palojen reuna on tasainen ja n. 17 mm leveä.
Reunasta seinämä kapenee alaspäin. Toisessa
palassa reunassa läikkä sammaleenvihreää ja
ruskeanvihreää lasitusta.
Mitat 14 x 59 x 21 - 21 x 77 x 19 mm
236. Liitupiipun varren kappaleita 2 kpl
Mitat 36 x 8 mm ja 36 x 7 mm
237. Fajanssiastian pala
Yhdessä reunassa valkoista lasitusta.
Mitat 17 x 48 x 9 mm

238. Lasipullon pohjapala

Vihreä. Pullon pohja on n. 7 mm:n paksuinen ja sisäänpäin painunut.

Mitat: seinämä 33 x 46 x 5 mm

pohja 15 x 46 x 7 mm

Profiilin nr. 10 ylimmästä tiilimurskakerroksesta 34.40 m:n kohdalta.

239. Kaakelin paloja 27 kpl

Palat kuuluvat moneen eri kaakeliin.

Osa kaakeleista on pyöreäk-lmaisista, osa teräväkulmaisia.

16 paloista on reunapaloja.

Kuudessa palassa on keltainen lasitus.

Mitat 62 x 25 x 12 mm - 142 x 186 x 25 mm

Löydetty Vuorikadun liittymän tienoilta.

240. Tiiliskivien kappaleita 3 kpl

Yhden tiiliskiven päässä sik-sak-kuvioita.

Mitat	Pituus	Leveys	Korkeus
	163	105	56 mm
	95	135	65
	150	110	35

Ehjat sivut rengastettu.

Irtolöytöjä.

241. Tiiliskivi

Vääntynyt. Ympärillä laastia.

Mitat 210 x 102 x 43 mm

Irtolöytö.

242. Lintukoristeen pala

Posliinia. Linnun pää puuttuu.

Näkyvissä yksi tummanharmaan värinen koristeltu siipi lähes kokonaan ja osa toista siipeä.

Mitat

Profiili nr. 10 ylimmästä tiilimurskakerroksesta n. 35.30 m:n kohdalta.

243. Ikkunalasin pala

Vihreää

Mitat 12 x 13 x 1 mm

N. 34 m:n kohdalta, 13 cm steriilin sarven yläpuolella, toiseksi alimmasta palokerroksesta profiilista 10.

244. Punasaviastian pala

Palassa taite. Palan sisäpinnassa keltainen lasitus, jossa ruskea raita taitteen kohdalla.

37 m:n kohdalta paksun harmaan hiekkakerroksen ylärajalla. 34 cm:n ylimmän kulttuurikerroksen alapuolella. Profiilista 10.

245. Liitupiipun varsien paloja 2 kpl

Mitat 61 x 7 mm ja 46 x 8 mm

246. Liitupiipun pesä

Pesän varrenpuoli ehjä, takapuoli rikki.

Pesän laidassa on kaarikoristelua, varren yläosasta nousee pesän reunaan spiraaliviivakoristelu.

Pesän sisäpuolella on nokea.

Mitat: Pesän korkeus 45 mm

Pesän halkaisija 21 mm

247. Ikkunalasin pala

Vihreä.

Yksi reuna pyöristytävä - leikkaamaton.

Mitat 30 x 108 x 3 mm

248. Ikkunalasin pala

Vihreä.

Mitat 19 x 19 x 2 mm

249. Punasavikupin pala

Kuppi on tasapohjainen, josta nousee 21 mm:n korkuinen seinämä jyrkästi. Seinämästä taittuu ulospäin 19 mm:n levyinen reunus, jonka reuna taipuu ylöspäin. Kupin ulkopinta on lasittamaton. Sisäpinnassa on kellertävä lasitus. Pohjassa on ruskeaa kaariviivaa ja ympyräkoristelua sekä vihreitä ympyröitä. Pohjan ja seinämän taitteessa on ruskeita raitoja 4 kpl. Raidoista uloimmat ovat sisempiä paksummat. Seinämässä on ruskeaa aaltoviivakoristetta.

Reunuksessa on ruskeaa kaariviivakoristelua, vihreä iäikkä ja vaaleanruskeita pystyviivoja. Reunassa on ruskea raita. Reunuksen ulkopinnassa on liitusavea, joten siinä on saattanut olla lasitus, joka on pudonnut pois.

Mitat: Astian korkeus 32 mm

Palan leveys 81 mm

Pohjan paksuus 5 mm

Seinämän paksuus 7 mm

250. Punasaviastian reunapala

Reunassa paksunos. Sisäpinnassa on liitusavea ja hieman keltaista lasitusta.

Mitat 35 x 37 x 5-13 mm

251. Punasaviastian pala
Toisella pinnalla liitusavea. Toisella pinnalla vaalea lasitus jossa sinivalkoisia rengaskoristeita.
Mitat 23 x 17 x 4 mm
252. Punasaviastian paloja 2 kpl
Ulkopinta sileä. Sisäpinnassa ruskea lasitus jossa vihreää kupruilua. Palat kuuluvat yhteen.
Mitat 50 x 57 x 9 mm ja 40 x 32 x 8 mm
253. Punasaviastian seinämä
Sisäisivulla ruskea lasitus. Ulkosivulla pyöreä, n. 30 mm:n läpimittainen jalan tai kahvan jälki.
Mitat 78 x 43 x 6 mm
254. Punasaviastian pala
Ulkopinta nokinen. Sisäpinnassa jälkiä ruskeasta lasituksesta.
Mitat 40 x 30 x 5 mm
255. Punasaviastian pohjan taitekohta
Pohja on tasainen. Seinämä nousee loivasti pohjasta. Saviaines tiivistä. Astian sisäpinnassa palo- ja vihreää lasitusta.
Mitat 71 x 32 x 7 mm
256. Punasaviastian pala
Ulkopinnan uurrekoristelu. Sisäpinnassa keltaista ja ruskehtavaa lasitusta.
Mitat 77 x 52 x 7 mm

81130

257. Punasaviastian tai kaakelin paloja 4 kpl
Lasittamattomia.
Mitat 41 x 14 x 4 mm - 58 x 56 x 8 mm

258. Punasaviastian pohjapala
Pohja tasainen. Sisäpohjassa sinertävää
lasitusta.
Mitat 92 x 44 x 7 mm


259. Kaakelin reunapala
Reuna tasainen ja leveneyä.
Reunan alapuolella reikä.
Mitat 33 x 85 x 9 -18 cm

260. Fajanssiastian paloja 5 kpl
Valkoinen lasitus. Yksi paloista reunapala.
Reuna on tasainen.
Mitat 14 x 19 x 5 mm - 63 x 41 x 5 mm

261. Rautakuonaa 2 kpl
Painot 27 g ja 156 g

295-311 profiilien 9 ja 10 välillä.


PORVOO 1981
 MANNERHEIMINKATU
 PROFIIILI
 PIIRRETTY PÖHJOISESTÄ
 PIIRI. E. RAJALA




- ① asfaltti
- ② täytehiekkakerroksia
- ③ liikainen, ruskea hiekka
- ④ saven ja tiilen sekainen hiekka
- ⑤ savi
- ⑥ hiekan sekainen humus
- ⑦ keltaista ja harmaata hiekkaa, seassa hiilijuvia
- ⑧ ruskea hiekka

- ⑨ harmaa hiekka, seassa tiiltä, kiviä ja humusta
- ⑩ humusta, seassa hiekkaa
- ⑪ humusta, seassa palanutta hiekkaa ja tiilimurskaa
- ⑫ humusta, seassa savea, hiekkaa, palanutta hiekkaa, tiilimurskaa, hiiltä
- ⑬ savi, sininen
- ⑭ ruskeaa hiekkaa

- ⑮ palokerros, hiiltä, hiekkaa, palaneita kiviä
- ⑯ humuspitoinen hiekka
- ⑰ humuspitoinen hiekka, seassa kiviä, tiilenpaloja
- ⑱ savi
- ⑲ humuspitoinen hiekka, seassa tiiltä
- ⑳ harmaa hiekka
- ㉑ steriili savi
- ㉒ hiekka, steriili




PORVOO 1981
 MANSERHEIMINKATU
 PROFIILI
 PIIRRETTY POHJOISESTA
 PIIRT. E. RAJALA




- ① asfaltti
- ② täytehiekka kerroksia
- ③ likainen, ruskea hiekka
- ④ saven ja tiilen sekainen hiekka
- ⑤ savi
- ⑥ hiekan sekainen humus
- ⑦ keltaista ja harmaata hiekkaa, seassa hiilijuovia
- ⑧ ruskea hiekka













- ⑨ harmaa hiekka, seassa tiiltä, kiviä ja humusta
- ⑩ humusta, seassa hiekkaa
- ⑪ humusta, seassa palanutta hiekkaa ja tiilimurskaa
- ⑫ humusta, seassa savea, hiekkaa, palanutta hiekkaa tiilimurskaa, hiiltä
- ⑬ savi, sininen
- ⑭ ruskeaa hiekkaa

- ⑮ palokerros, hiiltä, hiekkaa, palaneita kiviä
- ⑯ humuspitoinen hiekka
- ⑰ humuspitoinen hiekka, seassa kiviä, tiilenpaloja
- ⑱ savi
- ⑲ humuspitoinen hiekka, seassa tiiltä
- ⑳ harmaa hiekka
- ㉑ steriili savi
- ㉒ hiekka, steriili



PROFIILI 1




- | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------------------|---|------------|
|  | HUMUS, MULTA |  | KIVI |  | LASTU |
|  | HIEKKA |  | PUU-SYIDEN SUUNTA
PUUN PÄÄ |  | KERAMIikka |
|  | SAVI |  | NOKI |  | LUU |
|  | TIILI |  | HIILI |  | LASI |


1:20

(HITTAUKSIVIRHE KIRJUTTU KÄSIKENTÄSESTÄ XEROX-KOPIN MUUSTA)


+8.00

PROFILI 2




 HUMUS, MULTA


 HIEKKA


 SAVI


 TIILI

 KIVI


 PUU-SYIDEN SUUNTA
PUUN PÄÄ


 NOKI

 HIILI

 LASTU

 KERAMIikka

 LUU


 LASI


1:20

(HITTEKÄÄVÄIRHE AIHUTTUU KÄSINKERTÄNESTÄ
XEROX KOPIOINNISTA)


PROFILI 3

+ 8.00




 HUMUS, MULTA


 HIEKKA

 SAVI

 TIILI

 KIVI


 PUU-SYIDEN SUUNTA
PUUN PÄÄ


 NOKI

 HIILI

 LASTU

 KERAMIikka

 LUU

 LASI

1:20

Pouvo 1981

Mannerheiminkatu

profiili 14

~~seinä~~

Koillisreuna n 46m Kaivannon
mutkasta

firnety lounaasta

mk 1:20


piint E. Kappala

ASF

Korkeus + 8,5

asfaltti

täytehiekka




- ① asfaltti
- ② täytehiekka kerroksia
- ③ ruskeaa hiekkaa
- ④ hiekan sekainen humus, seassa hiiltä ja ~~palanutta~~ läikkäiä palanutta hiekkaa
- ⑤ palanutta hiekkaa, seassa hiiltä
- ⑥ palanutta hiekkaa
- ⑦ palanutta hiekkaa
- ⑧ palokerros, hiiltä
- ⑨ hieno tiivis puhdas hiekka
- ⑩ savi, likaista tiilien alla, muuttu puhtaaksi n 20cm matkalla

LISÄK 3:3 rivi
PROFIILI

MAALASIMERKIT - KATSO LIITE


44m kaivannon mutkasta (kioskin kohta) itään

PORVOO 1981
MANNERHEIMINKATU
PROFIILI 13
KAIVANNON POHJOISREUNA
PIIRRETTY ETELÄSTÄ
MK 1:20
PIIRT. E. RAJALA



Kaivamon ^{kaakkoisreuna} ~~eteläreuna~~


Piirretty ^{lounaasta} ~~pohjoisesta~~

PROFIILI 

PORVOO 1981
MANNERHEIMINKATU
PROFIILI 11
MK 1: 20
PIIRT. E. RAJALA


 ASFALTTI


 HIEKKA

 NOKKI, HIILI

 HUMUS


L SAVI

 PUU, POIKKILEIKKAUS

 PUU

 KIVI

- ① asfaltti
- ② täytehiekka kerroksia
- ③ hiekan sekainen humus
- ④ humus
- ⑤ palokerros
- ⑥ humus, lahonnutta puuta
- ⑦ steriilisavi



PORVOO, MAANERHEIMINKATU 1981
VIEMÄRIKAIVANTO
PROFILLI 1
VAZOK. K. HEINÄMIES



1

NEG.RHO. 60178



2

NEG.RHO. 60179



3

NEG.RHO. 60180



4

NEG.RHO. 60181



5

NEG. RHO. 60182



6

NEG. RHO. 60183

TORVUO, MANNERHEIMINKATU
VIERIKKAIVANTO
PROFILI 2
VALOK. K. HEINRICHES 1981



7

NEG.RHO.60186.



8

NEG.RHO.60184



9

NEG.RHO.60185.



10

NEG.RHO.60187



11

NEG. RH0. 60188



12

NEG. RH0. 60189

PORVUO, MAX NEURHEIMINKATU
VIEMÄRIKAIVANTO
PROFILI KOHDASSA **G**
VAOK. K. HEINÄMIES 1981




13

NEG. RHO. 60190



14

NEG. RHO. 60191



15

NEG. RHO. 60192

PORVUO, MANNERHEIMINKATU
VIEMÄRIKAINANTO
PROFIILI 3
VALOK. K. HEINÄMILÄ 1981



16

NEG.RHO.60193



17

NEG.RHO.60194



18

NEG.RHO.60195



19

NEG.RHO.60196

γλωσσάριον
↑



NEG. RHO. 60199.

20

γλωσσάριον
↓



NEG. RHO. 60197.

21

PORVOO, MANNERHEIMINKADUN JAVÄLIKADUN
RISTEYS. VIEMÄRIKAIVANTO
VALOK. K. HEINÄMIES. 1981.



22

NEG.RHO.60200



23

NEG.RHO. 60201



24

NEG.RHO. 60202.



25

NEG. RHO. 60198.

11.



VÄLIKADUN ITÄLAIDAN "KAUKOLÄMPÖKAIVON"
ITÄREUNAA. KIVIRAKENNELMA NOIN 1M
ASFALTIN PINNASTA.

NEG. RHO 52076

12.



VÄLIKADUN ITÄLAIDAN "KAUKOLÄMPÖKAIVON"
MONTUN KAIVAMISTA. KUVATTU LÖUNASTA.

NEG. RHO 52077

8.




9.



PROFIILI 4.KOHDALTA KUVIEN 4-7 NEG.RHO 52075
JÄLKEEN MAATA POISTETTU.
KUVATTU KAAKOSTA.
10.

PROFIILIN 4 KOHDALTA, YKSITYIS- NEG.RHO 52082
KOHTA .KUVATTU KAAKOSTA .



PROFIILIN 4 KOHDALTA .KUVATTU KAAKOSTA . NEG.RHO 52081

6.



PROFIILI 4. YKSITYISKOHTA. KUVATTU KAAKOSTA. NEG. RHO 52078

7.



PROFIILI 4. YKSITYISKOHTA. KUVATTU KAAKOSTA. NEG. RHO 52084

4.



PROFIILI 4, KIVIJALKA, JONKA ALLA JA PÄÄLLÄ TUKKEJA. NEG. RHO 52080
ALIMMAT PYÖREÄT TUKIT NOIN +5M MPY. YLIMMÄT TUKIT
NOIN +5.40 MPY. KUVATTU KAAKOSTA.

5.



PROFIILI 4, YKSITYISKOHTA KIVIJALASTA, VASEMMALLA NEG. RHO 52079
OLEVA TUKKI ON PIIRRETTY PROFIILIIN N:O 3,
KUVATTU KAAKOSTA.

1.



PROFIILI 1. KUVATTU KAAKOSTA

2.



PROFIILI 1. YKSITYISKOHTA: HUMUS-
KERROS, LAUDAN JÄÄNNÖKSIÄ, HIEKKA-
KERROS, JA TUUKKI YLINNÄ. KUVATTU KAAKOSTA.

3.



YKSITYISKOHTA PROFIILI 1:N LÄNSIPUOLELTA.
KUVATTU KAAKOSTA.