

VÄHÄ-HÄMEENKATU 13b

Turun kaupungin historiallisen museon toimesta alettiin huhtikuussa 1975 Turun I kaupunginosan 15. korttelin tyhjällä tontilla n:o 10 koeluontoinen tutkimus, jota johti huk. Aki Pihlman. Kaivettavan alueen pinta kaivettiin ensin auki kaivinkoneella, minkä jälkeen työ jatkui tasokaivauksena. Tässä vaiheessa kaivettiin koko kaivannon alueelta ensimmäinen ja toinen kerros sekä kaivannon pohjoispäästä nykyisen koordinaatiston mukaan alueella -2,00-4,00/+10,00-12,00 m oleva ruutu n. kuudenteen kerrokseen.

Kesäkuun alusta Pihlmanin siirryttyä muualle tutkimuksia jatkoi huk. Leena Sivula apulaisinaan fil.yo Kirsi-Marja Siltaavuori ja fil.yo Pekka Peltonen.

KERTOMUS VÄHÄ-HÄMEENKATU 13b:n TUTKIMUSTÖISTÄ 1.6.-7.7.1975

ite I
a II

Kesäkuussa tutkimuksia jatkettaessa jouduttiin ensin vetämään uusi koordinaatisto, koska vanhat merkit olivat suurimaksi osaksi poistettu ja peruslinja oli selvästi vinossa. Aluksi vedettiin uusi peruslinja viistoon tontin poikki pohjois-etelä-suunnassa käyttäen hyväksi kaupungin peruskartan koordinaatiston pisteitä. Peruslinja jäi 30-50 cm kaivannon reunan itäpuolelle ja peruslinjan eteläinen piste otettiin uuden koordinaatiston 0-pisteeksi, mistä koko kaivauksen ajan mitattiin kaikki tasolukemat.

Varsinaista kaivausta jatkettaessa jouduttiin toinen kerros, joka tosin oli jo aikaisemmin kaivettu, kaivamaan uudelleen esiin, koska seinämiltä pudonnut maa oli peittänyt kaikki siinä olevat rakenteet. Esinelöytöjä ei tästä kerroksesta enää tässä vaiheessa juuri löytynyt. Lisäksi jouduttiin suoristamaan kaivannon etelä- ja länsiseinämät, koska ne olivat aivan vinot, mutta valitettavasti kaivanto oli jo tässä vaiheessa niin syvä, ettei seinämiä enää saatu aivan suoriksi. Kaivannon itäseinämän vieressä kulki vanha viemäriputki, joka jätettiin koskemattomana paikalleen, joten itäseinusta jäi sen vuoksi varsin epämääräisen muotoiseksi. Tästä eteenpäin kaivausta jatkettiin kerroksittain tasokaivauksena. Kaivannon koko laajuus oli tällöin n. 42 m²

KULTTUURIKERROKSISTA

ite VI
VII

Kun päällimmäinen kerros ja sen alla oleva kivisorakerros oli poistettu tuli vastaan n. 50-60 cm:n syvyydessä tiilensekainen kulttuurikerros, jossa oli seassa runsaasti muurilaastin kappaleita. Tiilimurskakerroksen vahvuus oli 10-30 cm. Tiilimurskakerroksen jälkeen alkoi paksu tumma hietakerros, joka oli paikoitellen hiiltynyt ja hietakerroksessa oli lisäksi ohuita hiekkakerroksia ja n. 1,2 metrin syvyydessä oli toinen tiilimurska- ja muurilaastikerros, jonka paksuus oli 10-20 cm. N. kahden metrin syvyydessä hieta muuttui asteittain hiesuksi, joka myös oli erittäin tummaa ja siinä oli seassa runsaasti eläimenluita ja puuroskaa sekä paikoitellen tiilimurskaa ja muurilaastia. N. 2,5 metrin syvyydessä alkoi tiilimurskakerros, joka oli kaivannon pohjoispäässä n. 25 cm:n vahvuinen oheten etelää kohti ja loppui kokonaan n. +4,00 metrin kohdalla, missä sen vahvuus oli vajaa 10 cm. Tiilimurskakerroksesta ei tullut mitään esinelöytöjä. Tiilimurskan jälkeen alkoi taas tumma hiesukerros, johon kaivaus tällä kertaa lopetettiin.

II KERROS (Liite III)

Kuten jo edellä mainittiin, jouduttiin toinen kerros kaivamaan uudelleen esiin ja piirtämään siinä olevat rakenteet, koska niistä ei ollut myöskään piirustuksia ennestään. Rakenteet sijoitettiin uuteen koordinaatistoon ja syvyystasot mitattiin kaikki em. 0-pisteestä. Toisen kerroksen pintatasot olivat eteläpäässä -1,79 -1,91 m ja pohjoispäässä -1,91 -2,10 m. Pohjatasot olivat etelässä -1,91 -2,11 m ja pohjoisessa -2,06 -2,35 m.

ite VIII
lokuva
1

Kaivannon eteläreunan oikeassa nurkassa n. 1,8 metrin syvyydessä (-0,30-1,40/+1,60-3,10 m) tuli esiin hirsipeti, joka osoittautui rakennuksen nurkaksi. Siitä oli näkyvissä kolme vierekkäin asetettua hirttä ja kohtisuoraan näihin nähden oli asetettu kaksi kolottua hirttä vierekkäin. Puiden päällä on todennäköisesti ollut kiveys, josta muutama kivi oli vieläkin näkyvissä aivan kaivannon reunassa. Hirsien välissä ja alapuolella oli ohut kerros harmaata, savensekaista hiekkaa, jonka seassa oli pieniä muurilaastin kappaleita.

lokuvat
ja 5-7

Edellisen länsipuolella n. 10 cm sitä alempana oli vaaka-suorista lyhyistä hirsistä muodostettu toinen hirsipeti (-1,20-2,60/+1,50-3,20 m). Hirret olivat varhopatsastekniikalla tehtyjä siten, että niiden molemmat päät oli kolottu ja ylä- ja alapinta veistetty sileäksi, mutta sivut olivat veistämättömiä ja niissä oli ollut vielä kuori päällä, joka kuitenkin oli jo lahonnut.



Tämän päällä olevasta kiveyksestä oli vain yksi suuri kivi jäljellä. Lankkujen välistä löytyi valkoista fajanssia ja rautanaula. Maaperä oli tummaa hiesua, jonka joukossa oli jonkin verran tiilimurskaa ja muurilaastia.

lokuvat
-4 ja 12

Kaivannon keskivaiheilla viistoon kaivannon poikki, luode-kaakko-suunnassa kulki vierekkäin kolme kolottua hirttä, joista keskimäinen oli kahdesta osasta. Hirsien syvyys 0-pisteestä: Pinta -1,80 -1,90 ja pohja -1,95 -2,09 m

Vasemmanpuoleinen hirsi päältä



Sama sivulta



Toinen keskimmaisistä hirsistä



lokuva

Edellisen jatkeena kulki vielä kolme hirttä vierekkäin, jotka jätettiin koskemattomina paikalleen, koska ne jatkuivat kaivannon reunan ulkopuolelle. Samoin pitkien hirsien keskivaiheilla oli kolme hirttä kohtisuorassa niihin nähden ja ne jatkuivat myös alueen ulkopuolelle.

Valokuva


10

Viemäriputken vieressä (-1,20-2,40/+4,60-6,20 m) n. 1,8 metrin syvyydessä oli kiveys, joka koostui kolmesta suuresta kivistä ja reunoilla oli muutamia pikkukiviä. Kivien välissä oleva maa oli tummaa, osittain hiiltynyttä hiesua. Kiveyksen alapuolella oli muutama laudanpätkä. Kiveyksestä tulleet esine- löydöt olivat etupäässä rautaa ja punasavea sekä rautakuonaa. Kiveyksen alapuolella oli lisäksi jonkin verran puuroskaa ja tiilimurskaa.

Liite X

Valokuvat

15-24

Kaivannon pohjoisreunan oikeassa nurkassa n. 1,9 metrin syvyydessä (-0,40-2,50/+9,80-13,00 m) oli toinen rakennuksen pohja, josta myös oli vain nurkka näkyvissä. Päällimmäisenä oli kiveys ja siinä oli selvästi havaittavissa, että reunoilla olevat kivet olivat suurempia kuin keskellä olevat kivet. Kiveyksen alla oli paksuista hirsistä vierekkäin ladottu hirsipeti, jossa hirret kuljivat luode-kaakko-suunnassa. Hirsien näkyvissä olevat päät oli veistetty  -muotoisiksi. Hirsien alla oli aivan ohut vaalea hiekkakerros ja sen alapuolella alkoi tumma hieta. Kiveyksen ja hirsipetin välistä löytyi etupäässä punasaviastian kappaleita, jonkin verran kaakelia, fajanssia, liitupiipun osia, lasia jarautaa sekä muutama nahan kappale.

III KERROS

(Liite IV)

Kolmas kerros ulottui kaivannon eteläpäässä -2,31 -2,39 m syvyyteen ja pohjoispäässä -2,43 -2,53 m syvyyteen 0-pisteestä.

Kaivannon eteläreunan oikeassa nurkassa oli melko laaja puuroska-alue, joka käsitti kaksi erilaista kerrostumaa. Ylempi kerros oli vaaleanruskeata puuroskaa ja heti sen alapuolella oli tumma, osittain maatonut puuroskakerros. Alue ulottui pohjoiseen +4,00 metriin eli viemäriputkeen asti. Eteläseinämän vieressä puuroska-alue ulottui n. -2,00 metriin saakka. Puuroska-alueen pintataso oli -1,99 m ja pohjataso -2,23 m. Puuroska-alueelta tuli esiin aivan kaivannon eteläseinän vierestä poikkittain pyöreitä, päästä teräviksi veistettyjä puupaalija. Paalujen vieressä, hiukan niiden alapuolella maassa oli runsaasti risua ja pieniä puunkappaleita. Maa oli tummaa, hiiltynyttä hietaa, jonka seassa oli jonkin verran tiilimurskaa.



1:10

Puuroskakerroksesta ei tullut mitään esinelöytöjä, mutta sen alapuolella olevasta hiiltyneestä hiesukerroksesta tuli sen sijaan melko paljon esineitä, joita suurin osa oli rautaa, sekä rautaesineitä että raudan leikkuujätettä. Myös nahkaa tuli paljon ja jonkin verran puuta ja lasia.

Puuroska-alueen pohjoisreunassa heti puuroskan alapuolella oli joitakin pitkiä lautoja ja yksi kolottu hirsi. Ne olivat ilman selvästi havaittavaa järjestystä tumman, osittain hiiltyneen hiesun seassa. Kolottu hirsi oli päältä tasainen ja alapuolelta pyöreä.



Kolottu hirsi päältä



1:20 Sama sivulta

Puiden seasta tuli löytöjä mm. punasaviastian kappaleita, fajanssia ja lasia sekä rautaesineitä ja jonkin verran nahkaa, joista yksi jalkineen pohja ja päällinen.

Kaivannon vasemmassa etelänurkassa ($-2,00-4,20/+0,90-4,00$ m) oli erittäin runsaasti tiilimurskaa tumman, osittain palaneen hiesun seassa. Tältä alueelta tuli paljon löytöjä, joista suurin osa oli rautaa ja rautakuonaa. Jonkin verran löytyi myös punasaviastian kappaleita sekä fajanssia, posliinia ja lasia. Löytöjen joukossa oli myös lyijysinetti.

Edellisestä pohjoiseen ($-2,20-3,60/+3,60-4,60$ m) oli pieni kiveys, jossa alimmaisena oli suuri, päältä tasainen kivi ja sen päällä ja ympärillä oli pieniä kiviä. Kiveyksestä löytyi etupäässä rautaa, punasavea ja lasia sekä nahkaa ja rautakuonaa.

Valokuvat
25-26

Kaivannon länsiseinämän vieressä ($-3,70-4,20/+5,00-7,20$ m) oli n. koillinen-lounais-suunnassa päällekkäin ohuita, pitkiä lautoja. Maa oli tummaa hiesua, jonka seassa oli runsaasti eläinten luita ja puuroskaa sekä paikoitellen hiukan tiilimurskaa ja jonkin verran myös rautakuonaa. Tumman hiesun alapuolella oli ohut kerros puhdasta harmaata hietaa ja sen alapuolella paikoitellen ohut savikerros. Esinelöytöjä tältä alueelta tuli runsaasti, joista suurin osa oli rautaa. Paljon oli myös puna-

savea, jonkin verran fajanssia, liitupiipun osia sekä nahkaa mm. jalkineiden osia.

IV KERROS

(Liite V)

Neljäs kerros ulottui eteläpäässä -2,37 -2,54 m syvyyteen ja pohjoispäässä -2,85 m syvyyteen 0-pisteestä mitattuna. Neljäs kerros oli ns. tiilimurskakerros, sillä melkein koko kaivannon alueella oli pelkkää tiilimurskaa, jota kaivannon pohjoispäässä oli n. 25 cm:n vahvuinen kerros. Tiilimurskakerros oheni tasaisesti etelää kohti ja loppui kokonaan +4,00 metrin kohdalla, missä sen vahvuus oli enää vajaa 10 cm. Tiilimurskakerroksesta löytyi (-3,80/+5,90 m) yksi täysin ehjä tiili, jonka mitat olivat 25 x 12,5 x 6,5 cm. Paksuus oli kuitenkin keskeltä hiukan suurempi, sillä tiilen pinta oli pulleahko. Muuten koko tiilialue oli pelkkää pientä murskaa.

Eteläseinämän vasemmassa nurkassa oli vain joitakin pieniä tiilenpaloja siellä täällä ja oikeassa nurkassa niitä ei ollut enää ollenkaan, vaan siellä maaperä oli tummaa hiesua, jonka seassa oli puuroskaa.

Eteläseinämän keskikohdalla oli joitakin lyhyitä paaluja, joita oli jo edellisessäkin kerroksessa. Vasemmassa nurkassa, länsiseinämän vieressä (-2,65-4,50/+0,20-2,90 m) oli risuja ja ohuita, pyöreitä puita, joista ei voinut havaita mitään selvää järjestystä. Puut olivat suurimmaksi osaksi monihaaraisia puunrunkoja. Maaperä oli tummaa hiesua, jossa joukossa jonkin verran puuroskaa.

Kerroksen löydöt: Tiilimurska-alue oli aivan löydötöntä, mutta eteläpäästä löytyi runsaasti punasavea, fajanssia, lasia, rautaa, puuta, nahkaa ja liitupiipun varsia.

V KERROS

Suurin osa kaivannosta jätettiin ajan loppumisen takia neljännen kerroksen pohjan tasoon, mutta ruutu -2,00-4,00/+2,00-4,00 m kaivettiin vielä kerros alemmaksi.


Ruudun eteläisestä puoliskosta tuli n. 20-30 cm:n syvyydestä leveistä laudoista tehty lattiataso, joka jätettiin paikalleen koskemattomana. Laudat kulkiivat itä-länsi-suunnassa ja niiden

leveys oli n. 25 cm. Ruudun pohjoispuoliskossa oli runsaan 10 cm:n vahvuinen tiilimurskakerros.



Kerroksesta löytyi runsaasti punasavea, yksi harmaasavias-tian pala, kaakelia, fajanssia, liitupiipun osia, lasia, rautaa, puuta ja nahkaa.



LÖYTÖLUETTELO kesäkuu 1975, Vähä-Hämeenkatu 13b, TURKU



N:o TKHM	Esine	löytöpaikka
17859:1	<p>I KERROS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Punasaviastian kappale. Molemmat pinnat lasittamattomia. -Kaksi valkoista fajanssiastian palaa, joista toinen lautasen reunapala. -Kaksi rautanaulaa. -Kuonankappale. 	-0,80/+2,00 m
17859:2	<p>I-II KERROS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kahdeksan punasaviastian palaa. Pak- susta karkearakeisesta astiasta. -Kolme punasaviastian palaa, joista kahdessa jäänteitä ruskeasta lasi- tuksesta ja yhdessä tummanharmaa la- situs sisäpinnassa. -Kolme harmaasaviastian palaa paksus- ta astiasta, joista kaksi reunapalaa. -Rautaesine. Taivutettu kaksinkerroin ja kiinnitetty kahdella rautanaulal- la. -Rautaesine. Neliskulmainen ja keskel- lä pyöreä reikä. -Rautanaula. 	-4,00/+10,00-11
17859:3a	<p>II KERROS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kaksi valkoista fajanssiastian reu- napalaa. -Rautanaula. 	-2,30/+2,30 m
17859:3b	<ul style="list-style-type: none"> -Neljä tummanvihreätä lasinpalaa. Pullon pohjasta. Liimattu yhteen. 	-4,00/8,00 m
17859:4	<p>II-III KERROS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Viisi punasavivadin kappaletta, joista yksi reunapala. Ulkopuo- lolla kirkas vihreä lasitus osittain ja sisäpinnassa jäännöksiä vaaleasta lasituksesta ja reunassa ristekoriste... 	

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:4	<ul style="list-style-type: none">-Lasinpala. Vaaleata, hiukan vihertävää lasia. Reunapala.-Neljä rautalevyn katkelmaa.-Pätkä köyttä.-Neljä pientä nahansuikaletta.	-1,90/+6,80 m
17859:5	<ul style="list-style-type: none">-Punasaviastianpala, sisäpinnassa vihreä lasitus ja valkoista aaltoviivakoristelua.-Spiraalisesti kierretty rautarengas, joka tehty -muotoisesta ohuesta rautavartaasta.-Kolme rautaesineä.-Kolme kaarevaa, litteätä rautavartaan katkelmaa.-pyöreä rautanaula.-Lyhyt, toisesta päästä hieman paksumpi puutappi.	-1,90/+6,90 m
17859:6	<ul style="list-style-type: none">-Kaksi punasaviastian reunapalaa, joista toisessa kaareva poikittain reunassa oleva korva jasisäpinnassa ollut vaalea, ruskehtava lasitus. Toisessa sisäpinnassa jäänteitä tummasta lasituksesta.-Valkoinen kaakelin kappale, jossa toisella puolella sinistä koristelua.-Kaksi vaaleaa, vihertävää ikkunalaasin kappaletta.-Kaksi pientä raudanpalaa, levyä.-Kuonankappale.-Veistetty puutappi.	-1,90/+7,00 m
17859:7	<ul style="list-style-type: none">-Punasaviastian reunapala, jonka ulkopinnassa keltainen ja sisäpinnassa vihreä lasitus.-Punasavivadin kappale, sisäpinnassa jäänteitä vihertävästä lasituksesta.-Kaksi vaaleata, vihertävää ikkunalaasin kappaletta.	


N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:7	<ul style="list-style-type: none"> -Liitupiipun varren katkelma. -Kaksi raudanpalaa. -Kolme pientä nahansuikaletta. 	-2,10/+6,40 m
17859:8a	<ul style="list-style-type: none"> -Kaksi punasavivadin reunapalaa. Toisessa sisäpinnalla jäänteitä vihreästä ja toisessa vaaleasta lasituksesta. -Kaksi punasaviastian palaa samasta astiasta. Toinen pohjapala. Sisäpinnassa tummanruskea lasitus. -Punasaviastian pala. Sisäpinnalla vihertävä lasitus. -Vihreä ikkunalasin kappale. -Kaksi pyöreätä rautavartaan katkelmaa. -Viisi raudanpalaa. -Pieni nahansuikale. 	-2,30/+6,30 m
17859:8b	<ul style="list-style-type: none"> -Punasaviastian reunapala. Sisäpinnassa jäänteitä ruskeasta lasituksesta. -Viisi raudanpalaa. 	-2,50/+6,30 m
17859:9	<ul style="list-style-type: none"> -Liitupiipun varren katkelma. Pinnassa merkkejä ruskehtavasta lasituksesta. -Kuusi raudanpalaa. 	-2,90/+6,40 m
17859:10	<ul style="list-style-type: none"> -Kahdeksan punasaviastian reunapalaa, joista yksi liimattu neljästä palasta ja siinä jäänteitä ruskean ja vihreänkirjavasta koristeisesta lasituksesta. Yhdessä sisäpinnassa vihreä lasitus ja kahdessa ruskea. Muut lasittamattomia. -11 saviastian palaa. Kahdessa tumma, yhdessä vihreä, yhdessä ruskeanvihreä, kolmessa ruskeahko ja kahdessa kirjava kuviollinen lasitus sisäpinnassa. 	

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:10	<ul style="list-style-type: none">-Harmaalasitteisen fajanssilautasen pohjapala.-Kaakelin kappale. Vihreänruskea lasitus.-Kolme liitupiipun varren katkelmaa.-Kahdeksan ikkunalasin kappaletta.-Neljä nahankappaletta.	-4,00/+10,00-11,
17859:11	<p>III KERROS</p> <ul style="list-style-type: none">-Neljä vihreätä lasipullon kappaletta, joista kaksi pohjapalaa liimattu.-Kolme vihreätä ikkunalasin kappaletta.-Sorvattu pyöreä, päihin kapeneva puu, jonka paksuimmassa kohdassa poikittaisuurteita. Molemmista päistä katkennut.  <p style="text-align: right;">1:1</p> <ul style="list-style-type: none">-pyöreän puuastian kannen/pohjan katkelma.-Puuastian kannen katkelma.  <p style="text-align: right;">1:1</p> <ul style="list-style-type: none">-Neljä nahansuikaletta.	-2,00/+2,00 m

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:12	-Kengän pohjanahka. Korke moninker- taista paksua nahkaa. -Jalkineen päällysnahan kappale. -Jalkineen koron reunanahka. -Viisi nahanpalaa.	-0,80/+3,50 m puuroskakerroks alta.
17859:13	-Rautaesine. Mahdollisesti puukon tai veitsen terä. Ruoto-osa katkennut.	-0,80/+3,80 m
17859:14	-Pyöreän puuastian kannen/pohjan puolikas.	-1,00/+3,20 m
17859:15	-Puukiila.	-1,00/+3,50 m puuroskakerroks alta.
17859:16	-Fajanssiastian kappale. Valkoisella pohjalla sinisenkirjavaa koristelua. -Rautaesine. Taivutettu ohuesta rau- tavartaasta. 	-1,00/+3,60 m
17859:17	-Vihreä lasiastian kappale. -Rautaesine. Ohutta rautapeltiä. 	-2,00/+2,80

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:18	<p>-Neljä punasaviastian reunapalaa. Kolme samasta astiasta ja niissä jäänteitä ruskehtavasta lasituksesta ja vaaleasta koristelusta ja pistekoristelusta sisäpinnassa. Yhdessä ruskea lasitus sisäpinnassa.</p> <p>-Kuusi punasaviastian pohjapalaa. Yhdessä vihreä ja kahdessa ruskea lasitus sisäpinnassa. Muuta lasittamattomia.</p> <p>-20 punasaviastian palaa, seitsemässä jäänteitä ruskeasta lasituksesta sisäpinnassa, kahdessa vihreä, yhdessä keltainen ja yhdessä tumma lasitus sisäpinnassa. Kuudessa ollut ruskeanvihreä lasitus ja poikittaista pisteraitakoristelua sisäpinnassa. Muissa sisäpinta lohjennut kokonaan pois.</p> <p>-Kolme fajanssiastian kappaletta. Teevadista. Vaalealla pohjalla sinistä koristelua. Reunassa viivakoristelua ja keskellä kukkakuvio.</p> <p>-Kaksi fajanssiastian kappaletta. Toisan valkoinen ja toisessa harmaalla pohjalla sinistä kuviointia.</p> <p>-Kaksi kaakelin reunapalaa.</p> <p>-Kaksi liitupiipun varren katkelmaa.</p> <p>-Viisi vihertävää lasiastian palaa.</p> <p>-Ikkunalasin kappale.</p> <p>-Rautainen, ruodollinen veitsenterä. Terä katkennut.</p>  <p>1:1</p> <p>-Saranarauta. Toisesta päästä katkennut.</p>  <p>1:1</p>	



N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:18	-19 raudanpalaa. -Kaksi jalkineen pohjanahan kappaletta. -Nahkaesine. -Kolme nahan kappaletta.	-1,50/+5,00 m
17859:19	-Jalkineen päällysnahka. -Kolme jalkineen pohjanahkaa. -Jalkineen pohja. Tuohesta. -Nahankappale.	-2,00/+6,00 m
17859:20	-Kolme punasaviastian reunapalaa. Yhdessä reunassa vaalea lasitus ja sen alapuolella jäänteitä ruskeasta koristelusta. Yhdestä lasitus kulunut kokonaan pois. Yhdessä ruskea lasitus ulkopinnassa. -Kahdeksan punasaviastian palaa. Yhdessä ruskea ja yhdessä vihreä lasitus sisäpinnassa, muissa lasitus kulunut kokonaan pois. -Kaakelin kappale. Valkoiseksi lasitettu. -Vihreä lasiastian kappale. -Neljä vaaleancihreätä ikkunalasin kappaletta. -Avain. Rautaa.	




-Kaksi rautaesineitä.










-Rautaesine. Toisesta päästä katkenut.



N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:20	<p>-Sahanterä. Kapea, ohutta rautapeltiä. Katkennut.</p>  <p>-Rautahela.</p>  <p>-Rautavarras. Kaarevaksi taivutettu. Toisessa päässä pyöreä reikä.</p> <p>-Spiraalimaiseksi kierretty pyöreä rautarengas.</p> <p>-Yhdeksän rautanaulaa.</p> <p>-71 raudanpalaa.</p> <p>→Puuesine. Päältä kaarevaksi veistetty. Kuulunut mahdollisesti jalkineen kärkeen.</p> <p>-Kengän pohjanahka.</p> <p>-Kengän korko. Moninkertainen nahka, yhdistetty rautanauloilla.</p> <p>-N. 15 nahanpalaa.</p>	<p>-2,00/+6,00 m kiveyksen alta.</p>
17859:21	<p>-Punasaviastian kappale. Sisäpinta keltaisenruskeaksi lasitettu.</p> <p>-Puutappi. Veistetty pyöreäksi.</p> <p>-Puuesine. Sisältä ontoksi veistetty.</p> <p>-Pyöreän puulevyn katkelma.</p>	<p>-2,00/+6,50 m</p>
17859:22	<p>-Punasaviastian pohjapala. Sisäpinta ruskeaksi lasitettu ja siinä kulkee poikittaisia vaaleita kapeita koristeraitoja.</p>	

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:22	-Liitupiipun varren katkelma.	-2,00/+8,00 m
17859:23	<p>-Neljä punasaviastian reunapalaa. Yhdessä katkelma korvasta reunassa ja sisäpinta ruskeanvihreäksi lasitettu. Muiden sisäpinnassa ruskea, vihreä ja harmaa lasitus.</p> <p>-Punasaviastian pohjapala.</p> <p>-13 punasaviastian palaa. Seitsemässä ruskea lasitus sisäpinnassa, kolmessa vihertävä lasitus, yhdessä vaalean ja ruskean kirjava lasitus ja yhdessä vaalea lasitus sisäpinnassa. Yhdestä lasitus kulunut kokonaan pois.</p> <p>-Kuusi liitupiipun varren katkelmaa.</p> <p>-Vihreä lasipullon kappale.</p> <p>-Puuesine. Pyöreä, litteä.</p>	-1,50/+9,00 m
17859:24	<p>-Punasaviastian pohjapala. Sisäpinnassa jäänteitä vaaleasta lasituksesta.</p> <p>-Liitupiipun varren katkelma.</p> <p>-Kaksi raudan kappaletta.</p>	-1,00-(-2,00)/+2,00-(+4,00) m kivien välistä.
17859:25	<p>-Kolme punasaviastian reunapalaa. Kahdessa ruskea ja yhdessä vihreä lasitus sisäpinnassa.</p> <p>-Kaksi punasaviastian korvan katkelmaa. Toisessa osa ruskealasilasteista seinämää.</p> <p>-Punasaviastian pohjapala. Sisäpinta ruskeaksi lasitettu ja ulkopinnassa katkelma jalasta.</p> <p>-Seitsemän punasaviastian palaa. Kuu- dessa sisäpinta ruskeaksi lasitettu.</p> <p>-Liitupiipun varren katkelma.</p> <p>-Lasiastian kappale. Väritöntä ohutta lasia, jossa valkoista koristelua.</p> <p>-Kengän päällysnahka.</p>	-2,00/+9,00 m

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:26	-Punasaviastian kappale. Sisäpinta valkoinen. Lasitus kulunut pois. -Fajanssiastian kappale. Valkoisella pohjalla sinistä koristelua. Reunapala.	-0,50/+11,00 m
17859:27	-Kaakelin kappale. Sisäreunasta. -Kaksi liitupiipun varren katkelmaa.	-0,50/+12,00 m
17859:28	-Kengän pohjanahan kappale.	-1,00/+11,00 m
17859:29	-Rautaesine.	-1,50/+10,00 m
17859:30	-Punasaviastian pala. Sisäpinnassa jäänteitä vihreästä lasituksesta. -Punasaviastian pala. Sisäpinnassa jäänteitä tummasta lasituksesta. -Kaakelin kappale. Reunapala, jossa päällä vihertävä lasitus. -Liitupiipun varren katkelma. -Kaksi pientä raudankappaletta. -Rautaesine. <div data-bbox="821 1317 1233 1668" style="text-align: center;">  <p>1:1</p> </div>	-2,00/+10,00-11, kiveyksen alta.
17859:31	-Kolme kaakelin kappaletta. Yhdessä ruskeata lasitusta. -Kaksi vihreätä lasinkappaletta. Pullostasta. -Kaksi vihertävää ikkunalasien kappaletta. -Kahdeksan raudankappaletta. -Rautavarras. -Rautasaranan kappale.	



N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:31	<p>-Kaksi taivutettua rautavarrasta. -Rautahela, jossa kaksi reikää. -Rautalevy, jossa kaksi reikää. -Viisi ohutta rautalevyn kappaletta. -Rautaesine.</p>  <p>1:1</p> <p>-Rautaesine.</p>  <p>1:1</p> <p>-Rautanaula.</p>	<p>-2,10/+2,00 m</p>
17839:32	<p>-Rautahela.</p>  <p>1:2</p> <p>-Rautaesine. Mahdollisesti veitsen terä.</p>  <p>1:1</p> <p>-Rautalevy, jossa keskellä kolo. -Rautaesine. Taivutettu rautavarras ja päässä nuppi.</p>  <p>1:1</p> <p>-Kaksi raudanpalaa.</p>	<p>-2,00-(-2,50)/ +2,00 m</p>




N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:33	<p>-Lasinkappale. Vihreästä pullosta. -Rautakoukku. -Kolme rautavarrasta. -Rautanaula. -Rautahela, jossa reikä keskellä.</p>  <p>-Solki. Rautaa. Neula puuttuu. -Rautaesine.</p>  <p>-Raudankappale. -Ohut nahkaremmi.</p>	<p>-3,50/+1,50 m</p>
17859:34	<p>-Kolme taivutettua rautavarrasta. -Rautavarras, jossa keskellä rautaniitti ja toisessa reunassa reikä. -Pyöreä rautaesineen pohja.</p>	<p>-3,50/+1,60 m</p>
17859:35	<p>-Punasaviastian pohjapala. Sisäpinnassa jäänteitä ruskeasta lasituksesta. -Kaakelin kappale. Reunapala, jossa päällä jäänteitä vihreästä lasituksesta. -Fajanssiastian korvapala. Harmaalla pohjalla sinistä kuviointia. -Liitupiipun varren katkelma. Toisessa päässä jäänteitä pesästä ja sen edessä pokittaista raitakoristelua. -Ikkunalasin kappale. Vaaleanvihreä. -Kuusi nahan kappaletta.</p>	<p>-3,90/+1,20 m</p>
17859:36	<p>-Kolme raudankappaletta. -Nahkajalkineen kärkikappale. -Nahankappale.</p>	<p>-3,90/+1,30 m</p>



N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:37	<ul style="list-style-type: none"> -Lasinkappale. Vihreästä pullosta. -Kimpiastian reunapala. -Puuesine, jossa keskellä pyöreä kolo ja sen ympärillä uurre. -Pyöreä puuesine. -Pieni puunkappale. 	-2,00/+2,30 m
17859:38	-23 nahan kappaletta.	-2,10/+2,00 m
17859:39	<ul style="list-style-type: none"> -Ikkunalasin kappale. Vaaleanvihreä. -Rautainen lukkolevy. <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> -Avaimen pää. Rengas. <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> -Kaksi rautanaulaa. -Rautavartaan katkelma. -Kaksi raudan kappaletta. -Kolme puunkappaletta. -Kahdeksan nahan kappaletta. 	-2,50+/2,00 m
17859:40	<ul style="list-style-type: none"> -Punasaviastian reunapala. Reunassa vihertävää lasitusta. Sisäpinta lohjennut. -Punasaviastian reunapala. Sisäpinnassa jäänteitä vihreästä lasituksesta. -Punasaviastian pala, jossa sisäpinnassa ruskea lasitus. -Punasaviastian pala. Sisäpinnassa ruskeanvihreä lasitus. 	

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:40	<ul style="list-style-type: none"> -Kaksi punasaviastian kappaletta. Sisäpinta tummanvihreäksi lasitettu. -Punasaviastian kappale. Sisäpinta kirkkaanvihreäksi lasitettu. -Punasaviastian kappale, jonka sisäpinnassa tummanvihreää lasitusta. -Harmaasaviastian kappale. Reunapala. -Kolme fajanssiastian kappaletta. Molemmissa pinnoissa valkoinen lasitus. -Kaksi fajanssiastian kappaletta, joista toinen reunapala. Valkoisella pohjalla sinistä kuviointia. -Fajanssiastian kappale, sisäpinnassa valkoisella pohjalla ruskeaa kuviointia ja ulkopinta vaaleankeltainen. -Kaakelin kappale. Ruskea lasitus. -Kaakelin kappale. Tummanvihreä lasitus. -Kaksi liitupiipun varren katkelmaa. -Lasipullon suun katkelma. Tummanvihreää lasia. -Lasipullon kappale. Vihreä. -Kolme sinivihreää lasipullon kappaletta. -Kolme ruskeanvihreää ikkunalasin kappaletta. -Kahdeksan raudanpalaa. -Kolme latteaa rautanaulaa. -Rautavartaan katkelma. -Luunkappale. -Nahankappale. 	<p style="text-align: right;">-2,50/+3,50 m</p>
17859:41	<ul style="list-style-type: none"> -Kaksi nahanpalaa. 	<p style="text-align: right;">-2,70/+3,20 m</p>
17859:42	<ul style="list-style-type: none"> -Punasaviastian pohjapala, jossa jäänteitä ruskeasta lasituksesta. -Posliinisen teevadin kappale. Valkoisella pohjalla harmaata kukkakuviota. -Fajanssiastian reunapal. Valkoinen. 	



N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:42	<ul style="list-style-type: none"> -Rautahelan katkelma, jonka toisessa päässä reikä. -Kaksi rautanaulaa. -Viisi rautavartaan katkelmaa. -Kaksi pyöreäksi taivutettua rautavartaan katkelmaa. -Neljä raudankappaletta. 	-2,70/+3,30 m
17859:43	<ul style="list-style-type: none"> -Lasipullon pohja. Paksua tummanvihreätä lasia. 	-2,80/+3,50 m
17859:44	<ul style="list-style-type: none"> -Punasaviastian reunapala. Sisäpinnan lasitus kulunut kokonaan pois. -Punasaviastian pohjapala. Sisäpinnan lasitus kukulunut pois. -Kolme punasaviastian kappaletta. Yhdessä ruskea lasitus sisäpinnassa, muissa sisäpinta lohjennut pois. -Fajanssiastian kappale. Valkoinen. -Kaksi posliiniastian kappaletta, joista toinen reunapala ja toinen teevedin pohjapala. Valkoisella pohjalla harmaata kukkakoristelua. (Samasta astiasta kuin n:o 42) Reunapalassa reunaa kiertää harmaa nauhakuviio. -Fajanssiastian pala. Valkoisella pohjalla sinistä kuviointia. -Kaksi tummanvihreää lasiesineen palaa. Kulmikkaasta astiasta. -Kaksi vihreätä lasipullon palaa. -Lasipullon pala. Paksusta vihreästä pullosta. -Ikkunalasin kappale. Väritöntä lasia. -Pyöreä, ontto rautaputken katkelma. -Yksitoista raudanpalaa. 	-2,30/+2,50 m
17859:45	<ul style="list-style-type: none"> -Punasavivadin reunapala. Sisäpinnassa jäänteitä vaaleasta lasituksesta. -Punasavivadin reunapala. Sisäpinnassa jäänteitä vaaleasta lasituksesta. 	


N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:45	<p>-Kaksi punasaviastian pohjapalaa. Molemmissa sisäpinnan lasitus kulunut pois. Toisessa ulkopinnassa jälkiä vihertävästä lasituksesta.</p> <p>-Neljä punasaviastian palaa. Kahdessa tumma, hiukan ruskehtava lasitus sisäpinnassa. Kahdessa sisäpinnan lasitus kulunut pois.</p> <p>-Lasiastian kappale. Tummanvihreätä lasia.</p> <p>-Lukko. Rautaa.</p>  <p>-Rautasaranan osa. Katkennut.</p> <p>-Kaksi raudankappaletta.</p>	<p>-2,30-(-2,60)/ +4,00 m Kiveyksen alta</p>
17859:46	<p>-Puinen lasta, jossa keskellä reikä.</p>  <p>-Puuastian pyöreän pohjan katkelma.</p> <p>-Pyöreä puukapula.</p> <p>-Neljä nahan kappaletta.</p>	<p>-3,40-(-4,00)/ +5,50-(+5,80) m</p>
17859:47	<p>-Kaksi punasaviastian reunapalaa. Toisessa jäänteitä vaaleasta lasituksesta. Toisesessa ei mitään jälkiä lasituksesta.</p>	



N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:47	<p>-Kolme punasaviastian palaa. Yhdessä kirkkaan vihreä lasitus sisäpinnassa. Yhdessä jäänteitä vaaleasta lasituksesta ja raitakoristelusta sisäpinnassa. Yhdessä keltaisen ruskehtava lasitus sisäpinnassa.</p> <p>-Kaakelin kappale.</p> <p>-Liitupiipun varren katkelma.</p> <p>-Kaksi vihertävää ikkunalasin kappaletta.</p> <p>-Rautaesine.</p>  <p>-Rautaesine.</p>  <p>-Rautavartaan katkelma.</p>	<p>-3,40/+5,50-5,9</p>
17859:48	<p>-Kolme punasaviastian palaa. Sisäpinta ruskeaksi lasitettu.</p> <p>-Liitupiipun varren katkelma.</p> <p>-Lasiesineen katkelma. Tummansinistä lasia.</p> <p>-Ikkunalasin kappale. Vaaleanvihreä.</p> <p>-Veitsen terä. Rautaa.</p>  <p>-Taivutettu rautaesine.</p>	




N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:48	<p>-Taivutettu rautaesine, jossa keskel- lä rautanaula ja sivuissa rautanii- tit.</p>  <p>-Rautarengas. Ø 2,3 cm. -Neljä spiraalimaisesti taivutettua rautarengasta. -Kolme rautanaulaa. -38 raudan kappaletta. -Pyöreä puutappi. -Kimpiastian reunapala. -Puuesineen kappale. -Nahan kappale.</p>	-3,40/+5,60 m
17859:49	<p>-Punasaviastian reunapala. Sisäpinta ruskeaksi lasitettu. -Punasaviastian kappale. Sisäpinta ruskeaksi lasitettu. Kuuluu samaan astiaan kuin reunapalakin.</p>	-3,40/+6,00 m
17859:50	<p>-Kolme nahan kappaletta.</p>	-2,20/+6,20 m
17859:51	<p>-Punasavipadan reunapala. Sisäpinta ruskeaksi lasitettu. -Punasaviastian pohjapala. Sisäpinna- ssa kirkkaanvihreä lasitus. -Rautaesine.</p> 	-2,50/+6,40 m




N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:52	<ul style="list-style-type: none"> -Kimpiastian reunapala. -Puuesine. -Nahanpala. -Nahkaremmi. 	-3,40/+6,00-6,3
17859:53	<ul style="list-style-type: none"> -Punasaviastian reunapala. Sisäpinnassa ruskea lasitus. -Kaksi punasaviastian palaa. Sisäpinnassa tummanruskea lasitus. Kuuluvat samaan astiaan em. reunapalan kanssa. -Punasaviastian pohjapala. Sisäpinnassa ollut kirkkaanvihreä lasitus. -Kolme punasaviastian palaa. Sisäpinnassa ruskea lasitus. -Kolme fajanssiastian kappaletta. Yksi reunapala. Yhdessä valkoisella pohjalla sinistä koristelua. -Kaksi vaaleanvihreätä ikkunalasin kappaletta. -Kaksi raudan kappaletta. 	-3,40-(-4,00)/ +6,00-(+6,30)
17859:54	<ul style="list-style-type: none"> -Punasaviastian reunapala. Sisäpinta lohjennut. Reunassa jäänteitä ruskehtavasta lasituksesta. -Punasaviastian pohjapala. Lasitus kulunut kokonaan pois. -Puvasaviastian korva ja osa seinämää. Ulkopinnassa kirkkaanvihreä lasitus ja sisäpinnassa tummanruskea. -Punasaviastian pala. Sisäpinnassa tummanruskea lasitus. -Punasavivadin kappale. Sisäpinnassa jäänteitä vaaleasta lasituksesta ja poikittain kulkevasta piste ja viiva- koristelusta. -Fajanssilautasen reunapala. Vaalealla pohjalla punertavaa raitakoristelua. -Kaksi fajanssiastian kappaletta. Vaalealla pohjalla sinistä koristelua. 	




N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:54	<ul style="list-style-type: none"> -Kaksi lasipullon kappaletta. Vihreätä paksua lasia. -Rautahaka. Taivutettu pää pyöreä ja tanko-osa neliskulmainen. Katkennut. -Kaksi raudan palaa. -Puuesine. 	-3,00/+2,50 m
17859:55	<ul style="list-style-type: none"> -Punasaviastian pohjapala. Sisäpinnassa ollut todennäköisesti ruskehava lasitus, mutta kulunut pois. -Punasaviastian pala. Sisäpinnassa tummanruskea lasitus. -Posliinisen teevadin pohjapala. Valkeisella pohjalla harmaata kukkakuviota. Samaa astiaa kuin not 42 ja 44. -Liitupiipun pesän puolikas. -Kolme lasipullon kappaletta, joista yksi kulmikkaasta pullosta. -15 raudan kappaletta. -Kaksihaarainen rautaesineen katkelma. -Lyijysinetti. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin: 10px 0;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> -Kuonankappale. -Puuesine. -Puutikku. -Kolme nahan kappaletta. 	-3,20/+2,40 m
17859:56	<ul style="list-style-type: none"> -Puuesine. -Yhdessä nahan kappaletta 	-3,20/+3,40 m




N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:57	-Yhdeksän nahan kappaletta	-3,40/+3,50 m
17859:58	<ul style="list-style-type: none"> -Punasaviastian reunapala. Sisäpinta ruskeaksi lasitettu. -Punasaviastian kappale. Sisäpinta ruskeaksi lasitettu. Kuuluu samaan astiaan em. reunapalan kanssa. -Fajanssiastian reunapala. Ulkopinnassa harmaalla pohjalla sinistä kukkakuviointia. -Kolme vihreätä lasiesineen kappaletta. -Kaksi väritöntä lasiastian kappaletta. -Ikkunalasin kappale. Vaaleanvihreä. 	-3,40/+4,00 m
17859:59	<ul style="list-style-type: none"> -Punasaviastian reunapala. Sisäpinnassa jälkiä kirkkaanvihreä lasitus. -Kolme punasaviastian kappaletta. Yhdessä sisäpinnalla ruskea lasitus ja yhdessä ruskea ja vaalearaitainen lasitus. Yhdestä lasitus kulunut pois. -Posliinisen teevadin reunapala. Valkoisella pohjalla reunassa harmaa koristeraita. Kuuluu samaan astiaan kuin not. 55,44 ja 42. -Liitupiipun pesän puolikas. -Kaksi lasipullon kappaletta. Tummanvihreätä paksua lasia. -Lasinkappale. Väritöntä lasia. -Rautaesine. Rengas päässä. Katkennut. <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> -Nuppipäinen kaareva rautaesine. Tehty litteästä rautavartaasta. Katkennut. 	




N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:59	<p>-Rautaesine. Soikean muotoinen levy, jonka toisella puolella kolmella rautaniitillä kiinnitetty toinen levy, joka rikki.</p> <p>-Rautaesine. Pitkä ja kapea rautavartaasta tehty esine, jonka toisessa päässä kouru.</p> <p>-Rautaesine. Kaksihaarainen neliskulmaisesta rautavartaasta tehty.</p> <p>-Rautahelman katkelma.</p>  <p>-Rautaesine. Kapeasta rautavartaasta tehty toisesta päästä levymäinen esine. Keskellä levyä pieni pyöreä reikä.</p>  <p>-Rautaesine. Katkennut.</p> <p>-Rautanaula. Nuppi puuttuu.</p> <p>-26 raudan kappaletta.</p> <p>-Viisi nahan kappaletta.</p>	-3,50/+3,60 m
17859:60	<p>-Punasaviastian reunapala. Sisäpinnassa jäänteitä vaaleasta lasituksesta.</p> <p>-Punasaviastian pohjapala. Sisäpinnassa jäänteitä vaaleasta lasituksesta.</p> <p>-Kolme punasaviastian palaa.</p> <p>-Kaksi liitupiipun varren katkelmaa.</p> <p>-Kaksi vihreätä lasipullon kappaletta.</p>	






N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:60	<p>-Neljä ikkunalasin kappaletta.</p> <p>-Taivutettu rautaesine. Molemmissa päissä reiät.</p> <p>-Taivutetun rautaesineen katkelma. keskellä ja toisessa päässä niitit.</p> <p>-Pyöreästä rautavartaasta taivutettu kaksihaarainen esine, jossa keskellä leveämmässä paikassa pyöreä reikä.</p>  <p>-Rautahelman katkelma.</p>  <p>-Rautaesineen katkelma. Kolmion muotoinen levy, josta lähtee kapea varsi. Varsi poikki.</p> <p>-Litteästä rautavartaasta tehty esine, jonka toisessa päässä pyöreä niitillä keskeltä varustettu levy, joka katkennut.</p>  <p>-Ohuesta rautavartaasta tehty esine, jonka toinen pää levymäinen ja päässä pyöreä reikä leveimmällä kohdalla.</p>	



N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:60	<p data-bbox="496 324 1193 548">-Puolipyöreä halkaisijaltaan oleva rautavarras, jonka toisessa päässä pieni reikä. Toinen pää katkennut. -Rautainen soljen kehys. Poikki. -Veitsen terän muotoinen rautaesine.</p>  <p data-bbox="802 728 834 757">1:1</p> <p data-bbox="496 835 1212 965">-Päätä kohti kapeneva litteä rauta- esine. -Kaksi rautakiilaa. Erittäin paksuja.</p>  <p data-bbox="496 1330 1217 1507">-Neljä rautanaulaa. -Rautanaulan katkelma. Nuppi erittäin suuri, pitkulainen. Naula poikki. -Rautahelan pää. Katkennut.</p>  <p data-bbox="783 1742 815 1771">1:1</p> <p data-bbox="496 1823 976 1906">-Kaksi kuonan kappaletta. -Iyjyn kappale.</p>	<p data-bbox="1270 1877 1528 1912">-3,60/+3,40 m</p>

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:61	<p>-Lasipullon kappale. Paksua vihreätä lasia. -Rautahela.</p>  <p>-Kaksi nahan kappaletta.</p>	-3,60/+4,00 m
17859:62	<p>-Lasiastian kappale. Väritöntä lasia. -Ikkunalasin kappale. Väritöntä lasia. -Rautasarana.</p>  <p>-Yksitoista raudan kappaletta.</p>	-3,90/+3,30 m
17859:63	<p>-Kaksi kaakelin kappaletta, joista toinen reunapala ja siinä jälkiä ruskeasta lasituksesta. Toisessa syviä kapeita uurteita ja päällä tumma lasitus. -Levymäinen, suorakaiteen muotoinen rautaesine, jossa keskellä suuri aukko.</p>  <p>-Rautaesine. Kaksihaarainen, toinen haara teräväpiikkinen.</p>	



N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:63	-Kaksi rautanaulaa. Nuppi puuttuu molemmista. -Rautavartaan katkelma. -12 raudan kappaletta.	-3,70/+3,50 m
17859:64	-Neljä puuesinettä. -Kolme nahan kappaletta.	-3,90/+3,30 m
17859:65	-Rautaesine.  -Rautaspiraali. -Neljä raudan kappaletta.	-4,20/+0,80-6,20 profiilin reunat
17859:66	-Lukkakilpi. Rautaa.  -Avaimen varsiosa.  -Neljä raudan kappaletta.	-4,00/+1,40 m
17859:67	-Kaarevaksi taivutetun rautavartaan katkelma. -Kolme raudan kappaletta.	-4,00/+1,70 m
17859:68	-Rautahela. Pitkä ja kapea. -Puuesine. Toisella puolella kaiverrettu heikkoja viivoja.	-4,10/+1,30 m

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:69	<p>-Veitsi.</p>  <p>1:1</p> <p>-Haka. Rautaa. Katkennut. -Rautanaula. -Kolme raudan kappaletta. -Kaksi nahanpalaa.</p>	<p>-4,00-(-4,05)/ +2,00-(+2,20) m</p>
17859:70	<p>-Punasavivadin reunapala. Sisäpinta ruskeaksi lasitettu ja reunassa vaaleita kapeita raitoja poikittain. -Kaksi punasaviastian korvaa, joista toisessa astian reunaa ja siinä vaaleanruskea lasitus sisäpinnassa. Toinen katkennus ja lasitettu kirkkaanvihreäksi. -Viisi lasipullon kappaletta. Tummanvihreää lasia. -Lasiastian kappale. Väritöntä erittäin ohutta lasia, jossa kapeita kohoraitoja. -Lukkokilpi. Rautaa.</p>  <p>1:1</p> <p>-Rautahelan katkelmä.</p>  <p>1:1</p>	


N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:70	<p data-bbox="448 331 853 365">-Rautahelman katkelma.</p>  <p data-bbox="991 551 1023 577">1:1</p> <p data-bbox="448 651 1126 685">-Rautahelman katkelma. Pää taipunut.</p>  <p data-bbox="967 920 999 947">1:1</p> <p data-bbox="448 987 1153 1115">-Rautaesine. Kulmikkaaksi taivutettu ja keskellä sekä molemmissa päissä reiät.</p>  <p data-bbox="667 1424 699 1451">1:1</p> <p data-bbox="448 1529 778 1563">-Vyönsoljen kehä.</p> <p data-bbox="448 1574 1214 1664">-Rautaesine. Pää levymäinen ja keskellä pieni reikä. Kapenee vartta kohti.</p>  <p data-bbox="951 1850 983 1877">1:1</p> <p data-bbox="448 1917 1190 2045">-Rautaesine. Kaareva levymäinen esine, jonka toisessa päässä pyöreä reiällä varustettu levy.</p>  <p data-bbox="711 2208 743 2235">1:1</p>	


N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:70	<p>-Rautaesine.</p>  <p>-Kolme rautarenkaan katkelmaa. -Kolme spiraalimaisesti taivutettua rautarengasta. -Rautarenkaan katkelma. -Kaksi rautanaulaa. Toisesta puuttuu nuppi. -Rautakiila. -Rautaniitin katkelma. Suuri litteä nuppi. -Taivutettu rautavarras. -22 raudan kappaletta. -Kuonan kappale</p>	-4,05/+2,00 m
17859:71	<p>-Punasaviastian reunapala. Sisäpinnassa jäänteitä vihreästä lasituksesta. -Punasaviastian kappale. Sisäpinnassa jäänteitä vaaleasta, kellertävästä lasituksesta ja pistekoristelusta. -Liitupiipun pesä. -Liitupiipun varren katkelma. -Kaksi lasipullon kappaletta. Toinen pullon kaulaosasta. Vihreätä lasia. -Vaalean vihertävä ikkunalasin kappale. -Rautahaka. Taipunut. -Rautaesine. Toinen pää spiraalimaisesti taivutettu.</p>  <p>-Neljä raudan kappaletta.</p>	-4,50/+3,70 m



N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:72	<p>-Punasaviastian reunapala. Sisäpinta ruskeaksi lasitettu ja reunassa vaasuora raita sekä vaalea aaltoviiva.</p> <p>-Punasaviastian reunapala, jossa korva. Sisäpinta ja osittain myös ulkopinta tummanruskeaksi lasitettu.</p> <p>-Punasaviastian korvan katkelma. Lasittamaton.</p> <p>-Kaakeli. Ulkopinta kaareva ja ruskeaksi lasitettu.</p> <p>-Kaksi Kaakelin sisäreunan kappaletta. Jälkiä ruskehtavasta lasituksesta.</p> <p>-Viisi vaaleanvihreätä lasipullon kappaletta.</p> <p>-Kaksi tummanvihreätä lasipullon kappaletta.</p> <p>-Lasiastian reunapala. Väritöntä lasia.</p> <p>-Liitupiipun varren katkelma.</p> <p>-Riippulukko. Lukko-osassa poikittaisia syviä uurteita.</p> <div data-bbox="619 1288 1050 1702" data-label="Image"> </div> <p>-Kaksi ohutta rautahelman katkelmaa.</p> <p>-Puukko.</p> <div data-bbox="226 1825 1513 1982" data-label="Image"> </div> <p>-Veitsen terä?</p> <div data-bbox="295 2101 1353 2206" data-label="Image"> </div>	





N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:72	<p>-Rautavartaan katkelma. Molemmista päistä taivutettu.</p> <p>1:1</p>  <p>-Rautaesine. Levymäinen, toisesta sivusta kulmalle taivutettu. Levysä pyöreitä reikiä.</p> <p>1:1</p> <p>-17 raudan kappaletta. -Puutappi. -Viisi nahankappaletta.</p>	<p>-4,00/+4,00 m</p>
17859:73	<p>-Kaakelin kappale. Ruskea lasitus. -Viisi lasiastian kappaletta. Yksi tummanvihreä ja muut vaaleanvihreitä. -Kaksi ikkunalasin kappaletta. Yksi vaaleanvihreä ja toinen väritön. -Lasipullon suosa. Vihreätä paksua lasia.</p>  <p>1:1</p> <p>-Raudan kappale.</p>	<p>-4,05/+4,00 m</p>

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:74	-Kolme raudan kappaletta.	-4,05/+4,10 m
17859:75	<p>-Punasaviastian reunapala. Ulkopinta lohjennut kokonaan pois ja lasitus kulunut sisäpinnalta.</p> <p>-Kaksi punasaviastian kappaletta. Sisäpinta vihreäksi lasitettu.</p> <p>-Punasaviastian kappale. Sisäpinnassa jälkiä ruskeasta lasituksesta.</p> <p>-Liitupiipun pesän katkelma. Ulkopinnassa pystysuoria koristeraitoja.</p> <p>-Kolme liitupiipun varren katkelmaa.</p> <p>-Kolme lasiastian kappaletta. Tummanvihreätä lasia.</p> <p>-Lasiastian reunapala. Vaalean vihertävää lasia.</p> <p>-Ikkunalasin kappale.</p> <p>-Rautanaula.</p> <p>-16 raudan kappaletta.</p> <p>-Kaksi kuonan kappaletta.</p>	<p>-3,20-(-4,00)/ +5,00-(+5,50) m</p>
17859:76	<p>-Kaksi punasaviastian reunapalaa. Toisessa vihreä ja toisessa ruskea lasitus sisäpinnassa.</p> <p>-Punasaviastian kappale. Sisäpinnassa kirkkaanvihreä lasitus.</p> <p>-Kaakelin kappale. Vihreän keltainen lasitus.</p> <p>-Fajanssiastian reunapala. Valkoisella pohjalla sinistä kuviointia.</p> <p>-Fajanssiastian pohjapala. Valkoisella pohjalla sinistä kuviointia.</p> <p>-Ikkunalasin kappale. vihreätä lasia</p> <p>-Rautaesine. Taivutetusta rautavartaasta tehty. Toisesta päästä katkennut.</p>	




N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:76	<p>-Rautainen lukko.</p> 	
	<p>-Rautanaula. -Kahdeksan raudan palaa. -Nahkajalkineen pohja.</p>	-4,00/+4,10 m
17859:77	<p>-Punasaviastian pohjapala. Sisäpinnassa jäänteitä vihertävän kellertävästä lasituksesta.</p> <p>-Seitsemän punasaviastian palaa. Kolmessa ruskea ja yhdessä tummanruskea lasitus sisäpinnassa. Yhdessä piste-kuvioinnin jälkiä sisäpinnalla ja kahdesta sisäpinta lohjennut kokonaan.</p> <p>-Kaakelin kappale. Kellertävän vihreä lasitus.</p> <p>-Kaksi fajanssiastian reunapalaa.</p> <p>-Liitupiipun varren katkelma.</p> <p>-Kaksi ikkunalasin kappaletta. Vaalean vihreätä lasia.</p> <p>-Rautanaula.</p> <p>-Rautaesine. Tehty taivutetusta rautavartaasta. Toinen pää litteä ja leveä päätä kohti.</p> <p>-Kaksi spiraalimaisestai taivutettua rautarengasta.</p> <p>-Rautaesine. Katkennut. Päässä reikä.</p>	

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:77	-Katkennut rautaesine. -29 raudan palaa. -Kimpiastian reunapala. -Viisi nahan palaa.	-4,00/+5,00-5,50
17859:78	Rautanaula. -Pyöreästä rautavartaasta tehdyn rautaesineen katkelma. -Viisi raudan palaa.	-4,00/+5,10 m
17859:79	-Kaksi punasaviastian pohjapalaa. Sisäpinnassa jäänteitä kellertävästä lasituksesta. -Punasaviastian pala. Sisäpinnassa tummanruskea lasitus. -Kaareva rautavartaan katkelma. -Kolme raudan palaa.	-4,00/+5,60 m
17859:80	-Punasaviastian reunapala. Reunassa vaaleankeltainen lasitus ja sisäpinnassa tumma. -Liitupiipun varren katkelma. -Rautanaula.	-4,00/+5,50-6,00
17859:81	-Punasavivadin pohjapala. Sisäpinnassa ruskea lasitus ja vaaleita koriste-raitoja. -Rautahela.	
	 <p style="text-align: right;">1:1</p> -Suorakaiteen muotoinen rautahela.	


N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:81	<ul style="list-style-type: none"> -Kaarevan rautavartaan katkelma. -Kiilamainen raudan kappale. 	-4,00/+5,60 m
17859:82	<ul style="list-style-type: none"> -Punasavivadin kappale. Sisäpinnalla jäänteitä ruskeasta ja kellertävästä lasituksesta sekä piste ja viivakoristelusta. -Rautaisen lapionterän katkelma. 	-4,00/+5,80 m
17859:83	<ul style="list-style-type: none"> -Kaakelin kappale, Sisäreunasta. Paikoitellen näkyvissä ruskeata lasitusta. -Liitupiipun varren katkelma. -Kolme raudan palaa. 	-4,00/+9,00-10,0
17859:84	<ul style="list-style-type: none"> -Punasaviastian reunapala. Sisäpinnassa ruskea lasitus ja valkoisia poikkiraitoja. -Kaksi punasaviastian kappaletta. Toisesta lasitus kulunut sisäpinnalta ja toisesta sisäpinta lohjennut pois. -Fajanssiastian kappale. Valkoisella pohjalla sinistä kuviointia. -Tummanvihreä lasipullon kappale. -Väritön lasiastian kappale. -Vaaleanvihreä ikkunalasin kappale. -Rautahela. <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <p>1:1</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> -Varrellinen rautaesine. Pyöreän varren päässä lieriön muotoiseksi taivutettu pää. <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <p>1:1</p> </div>	

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:84	<p>-Rautaesine.</p>  <p>-Rautanaula. -Kaarevateräinen rautaesine.</p>  <p>-Tylppäpäinen ohutvartinen rautaesine.</p>  <p>-Spiraalimaisesti kierretty rautarengas. -Ontto pyöreä rautavartaan katkelma. -14 raudan palaa. -Kuonan kappale</p>	<p>-2,10/+5,60 m</p>
17859:85	<p>-Punasaviastian kappale. Sisäpinnassa tumma lasitus. -Kiillamainen, paksu rautaesine. -Rautaesineen katkelma. Pyöreän varren päässä litteä levy, jossa pyöreä reikä keskellä. -Pyöreävartinen rautaesineen katkelma. -Rautanaula. -Pienen, kapean sahanterän katkelma.</p>  <p>-Kaksi pyöreätä rautavartaan katkelmaa, -Viisi raudan palaa.</p>	<p>-2,20/+5,60 m</p>

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:86	-Punasaviastian pohja- ja seinämäpala. Liimattu yhteen. Sisäpinta ruskeaksi lasitettu.	-2,30/+4,30
17859:87	<p>-Punasaviastian reunapala. Sisäpinnalla ruskea lasitus ja valkoisia poikkiraitoja. Samasta astiasta kuin 84.</p> <p>-Punasavivadin kappale. Sisäpinnasta lasitus kulunut kokonaan pois, mutta näkyvissä jäänteitä vaaleista poikittaisista koristeraidoista.</p> <p>-Kolme liitupiipun varren katkelmaa.</p> <p>-Viisi vihreätä lasipullon palaa.</p> <p>-Kolme väritöntä lasiastian palaa.</p> <p>-Ikkunalasin kappale. Vaaleanvihreä.</p> <p>-Rautahelman katkelma.</p> <div data-bbox="829 1008 1516 1657" style="text-align: center;"> </div> <p>-Kuusi raudan kappaletta.</p> <p>-Viisi kuonan kappaletta.</p> <p>-Kaksi nahan palaa.</p>	<p>-2,30-(-2,40)/ +4,00-(+4,30) m</p>
17859:88	-Kuusi nahan palaa.	<p>-2,30-(-2,60)/ +4,00 m kiveyksen alta</p>
17859:89	<p>-Vihreä lasipullon kappale.</p> <p>-Lasin kappale. Väritöntä paksua lasia.</p> <p>-Rautalevyn katkelma.</p> <p>-Kaksi raudan kappaletta.</p> <p>-Seitsemän nahan kappaletta.</p>	<p>-2,40/ +4,30-4,40 m</p>


N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:90	<ul style="list-style-type: none"> -Kaksi punasaviastian reunapalaa. Reunassa jäänteitä vihreästä lasituksesta sisäpinnassa. -Punasaviastian pohjapala. Lasitus kulunut kokonaan pois, mutta kuuluu samaan astiaan kuin edellinen. -Kaksi punasaviastian palaa. Lasitus kulunut kokonaan pois. Kuuluvat edellisten kanssa samaan astiaan. -Liitupiipun varren katkelma. -Viisi raudan kappaletta. -Kaksi puuesinettä. -Kolme nahan palaa. 	<p>-3,40-(-4,00)/ +5,80-(+6,00) m</p>
17859:91	<ul style="list-style-type: none"> -Kaksi punasaviastian palaa. Sisäpinta ruskeaksi lasitettu. -Fajanssiastian reunapala. Valkoisella pohjalla tummansinistä kuviointia. -Rautahela. 	
	<p style="text-align: center;">1:1</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rautaniitin katkelma. -Rautanaulan katkelma. -Rautaesine.  <p style="text-align: center;">1:1</p> <ul style="list-style-type: none"> -Segmentin muotoinen rautalevyn katkelma, jossa kolme reikää.  <p style="text-align: right;">1:1</p>	



N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:91	<ul style="list-style-type: none"> -Kiilan muotoinen paksu rautaesine. -Rautavartaasta tehty pitkä ja kapea esine, jonka toinen pää poikkileikkaukseltaan pyöreä ja toinen pää litteä. -Neliskulmaisesta rautavartaasta tehty esine, jossa keskikohdalla poikittain pieni tappi. -Kiillamainen rautaesine, jossa terän jatkeena pyöreä varsi. -Spiraalimaisesti kierretty rautarengas. -Lyijynauha, jonka toinen pää kierteinen. -Kaksi nahan kappaletta. 	-3,60/+5,00-6,00
17859:92	-Nahan kappale.	-3,90/5,00 m
17859:93	-Luuesine.	-3,90/+6,00 m
17859:94	III-IV KERROS -Puuesine.	-1,50/+11,30 m
17859:95	<ul style="list-style-type: none"> -Seitsemän punasaviastian palaa. Sisäpinnassa tummanruskea lasitus. -Kahdeksan punasaviastian palaa. Yhdessä ruskea, yhdessä vihreä ja yhdessä vaaleanvihreä lasitus sisäpinnassa. Muista lasitus kulunut pois. -Fajanssiastian kappale. Vaalealla pohjalla sinistä kuviointia. -Kaksi kaakelin kappaletta. Pinnassa Ruskeanvihreä lasitus. -Kaksi liitupiipun varren katkelmaa. 	-3,50-(-4,00)/ +5,50-(+6,00) m
17859:96	<ul style="list-style-type: none"> -Punasaviastian reunapala. Sisäpinta vihertävänruskeaksi lasitettu. -Punasaviastian pohjapala. Sisäpinnassa ruskea lasitus. -Liitupiipun varren katkelma. 	-3,80/+5,60 m

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:97	-Kahdeksan nahan kappaletta.	-3,80/+5,80 m
	IV KERROS	
17859:98	-Sorvattu puuesine.	-2,00/+1,50 m
		
17859:99	-Pyöreän puuastian kannen/pohjan puolikas.	-1,80/+2,00 m
17859:100	<p>-Punasaviastian pohjapala. Sisäpinnalla vihreän ja mustan kirjava lasitus.</p> <p>-Punasaviastian kahvan katkelma.</p> <p>-Kolme punasaviastian palaa. Yhdessä tumma lasitus sisäpinnalla ja ulkopinnalla jalan paikka lohjennut. Yhdessä kellertävän ruskea ja yhdessä vaaleanruskea lasitus sisäpinnassa.</p> <p>-Kaksi kaakelin kappaletta. Toinen sisäreuna.</p> <p>-Harmaasaviastian kappale.</p> <p>-Kaksi fajanssiastian kappaletta. Valkoisella pohjalla sinistä kuviointia.</p> <p>-Kolme liitupiipun varren katkelmaa.</p> <p>-Neljä lasinkappaletta.</p> <p>-Raudan pala.</p> <p>-Puuesine.</p>	
	-Kaksi nahan kappaletta.	-1,50-(-2,00)/+2,00 m


N:O TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:101	-Viisi nahan kappaletta.	-1,50/+3,50 m
17859:102	-Seitsemän nahan kappaletta.	-1,50-(-2,00)/ +3,50 m
17859:103	<p>-Kolme punasaviastian reunapalaa, yhdessä tummanruskea, yhdessä ruskea ja yhdessä tummanvihreä lasitus sisäpinnassa.</p> <p>-Punasaviastian pohjapala. Sisäpinnassa jäänteitä kellertävästä lasituksesta.</p> <p>-Kolme punasaviastian palaa. Sisäpinnassa tummanruskea lasitus.</p> <p>-Punasavivadin pala. Sisäpinnassa ruskean ja vihreän kirjava lasitus</p> <p>-Kaksi punasaviastian palaa. Toisessa sisäpinta ruskeaksi lasitettu ja toisessa jäänteitä vihreästä lasituksesta.</p> <p>-Kaakelin kappale. Jäänteitä vihreästä lasituksesta.</p> <p>-Kaakelin kappale. Sisäreunasta. Jäänteitä ruskehtavasta lasituksesta.</p> <p>-Kaksi fajanssiastian kappaletta. Valkoisella pohjalla sinistä kuviointia.</p> <p>-Fajanssiastian kappale. Sekä sisäettä ulkopinnassa keltaisella pohjalla ruskeata ja vihreätä koristelua.</p> <p>-Viisi liitupiipun varren katkelmaa.</p> <p>-Lasipullon pohja. Vaaleaa vihertävää lasia.</p> <p>-Vihreä lasiastian kappale.</p> <p>-Kolme ikkunalsin kappaletta. Yksi väritön ja kaksi vihertävää.</p> <p>-Rautanaula.</p> <p>-Raudan kappale.</p> <p>-Puuesine.</p> <p>-Kaksi nahan palaa.</p>	<p>-1,50-(-2,00)/ +4,00 m</p>



N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:104	-Kaksi nahan kappaletta.	-2,00/+6,00 m
17859:105	-Punasaviastian reunapala. Sisäpinta lohjennut pois, ulkopinnalla vihreä lasitus. -Punasaviastian pala. Sisäpinta ruskeaksi lasitettu. -Liitupiipun varren katkelma. -Ikkunalasin kappale. Vihertävää lasia. -Rautapultti. -Raudan kappale.	-2,00/+6,50 m
17859:106	-Punasavivadin reunapala. Sisäpinnassa jääniteitä vaaleankeltaisesta lasituksesta ja pistekoristelusta. -Punasaviastian reunapala. Sisäpinta tummanvihreäksi lasitettu. -Punasaviastian pala. Sisäpinnalla tummanruskea, erittäin paksi lasitus. -Harmaasaviastian kappale. -Kaakelin kappale. Ruskea lasitus. -Liitupiipun pesän seinämäpala. -Kaksi liitupiipun varren katkelmaa. -Ikkunalsin kappale. Vihertävää lasia.	-1,50/+9,00 m
17859:107	-Puuesine.	-1,80/+9,00 m
17859:108	-Fajanssilautasen pohjapala. Valkoisella pohjalla sinistä kuviointia. -Raudan kappale.	-2,50/+3,00 m

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:109	<ul style="list-style-type: none">-Punasavivadin reunapala. Sisäpinnassa harmaanvihreä lasitus.-Punasaviastian kappale. Lasitus kulu- nut kokonaan pois.-Kaakelin kappale.-Harmaasaviastian kappale.-Liitupiipun pesän katkelma. Ulkopin- nassa kohopistekoristelua.-Kaksi liitupiipun pesän katkelmaa. Toisessa ulkopinnassa kohokuviointia, mm. kukka-aiheita.-Lasiastian pohjapala. Tummanvihreää paksua lasia-Neljä tummanvihreää lasiastian palaa.-Kaksi vaaleanvihreää lasiastian palaa.-Yhdeksän ikkunalasin kappaletta.-Taivutettu rautavartaan katkelma.-Neljä raudan kappaletta.	<p>-2,50-(-3,00)/ +3,50-(+4,00) m</p>
17859:110	<ul style="list-style-type: none">-Harmaasaviastian kappale.-Kaksi kaakelin kappaletta. Toisessa jäänteitä vihreästä lasituksesta ja toisessa valkoisella pohjalla sinis- tä kuviointia.-Lasiastian kappale. Tummanvihreää paksua lasia.-Vaaleanvihreä lasiastian kappale.-Ikkunalasin kappale. Väritöntä lasia.-Kaksi liitupiipun varren katkelmaa.-Kaareva rautaesine. <div data-bbox="475 1818 1168 2235" style="text-align: center;"><p>1:1</p></div>	

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:110	<p>-Rautaesineen katkelma.</p>  <p>-Kaareva rautaesineen katkelma. -Viisi raudan kappaletta. -Rautamöykky. -Kuonankappale. -Puuesineen katkelma. Mahdollisesti pyykkipojan puolikas.</p> 	
	-Yhdeksän nahan kappaletta.	-2,50/+4,00 m
17859:111	-Yksitoista nahan kappaletta.	-2,50-(-3,00)/ +3,50-(+4,00) m
17859:112	<p>-Harmaasaviastian kappale. -Rautanaula. -Raudan kappale. -Viisi nahan kappaletta.</p>	-3,50/+2,00-3,00
17859:113	-Kahdeksan nahan kappaletta.	-3,80/+4,30 m
17859:114	-Reiniläisen harmaasaviastian pohjapala. Sisäpinnalla harmaanruskea lasitus.	-3,80/+8,00 m
17859:115	-Punasaviastian reunapala. Sisäpinnalla ruskean ja keltaisen kirjava lasitus.	

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:115	<ul style="list-style-type: none"> -Posliiniastian reunapala. Sisäpinta valkoinen, ulkopinnalla valkoisella pohjalla sinistä kuviointia. -Neljä fajanssiastian kappaletta. Vaalealla pohjalla tummansinistä kuviointia. -Liitupiipun varren katkelma. -Lasipullon pohja. -Rautavartaan katkelma. -Ohuen rautapellin kappale. -Paksu kimpiastian pohjapala. -Nahan kappale. 	-4,00/+11,00-12,
17859:116	<p><u>V</u> KERROS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neljä punasaviastian reunapalaa. Yhdessä tummanruskea, yhdessä kellertävänruskea ja yhdessä ruskea lasitus sisäpinnassa. Yhdessä ei lasitusta. -Punasavisen kolmijalkapadan jalka. Padan sisäpinnalla ruskea lasitus. -Punasaviastian kahvan katkelma. -Punasaviastian pala. Sisäpinnalla vihertävänruskea lasitus ja ulkopinnalla lohkeama, jossa ollut jalka. -Yhdeksän punasaviastian kappaletta. Sisäpinta ruskeaksi lasitettu. -Viisi punasaviastian kappaletta. Sisäpinnassa vihertävänruskehtava lasitus. -Neljä reiniläisen harmaasaviastian kappaletta. Liimattu yhteen. -Kaksi kaakelin kappaletta. Ulkopinnassa kukka-aiheisia kohokuvioita. -Kaksi kaakelin kappaletta. Jäänteitä vihreästä lasituksesta. -Neljä kaakelin kappaletta. -Fajanssilautasen pohjapala. Valkoisella pohjalla sinistä maisemakuviota. -Valkoisen fajanssivadon pohjapala, jossa myös reunaa. -Valkoisen fajanssilautasen reunapala. 	


N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:116	<p>-Harmaasaviastian kappale. -Liitupiipun pesän seinämäpala. -Yhdeksän liitupiipun varren katkelmaa. -Kaksi lasiastian kappaletta. Tummanvihreätä lasia. -Kuusi ikkunalasin kappaletta. Vihreätä lasia -Sakset. Rautaa.</p>  <p>1:1</p> <p>-Rautanaula. -Rautanaulan katkelma. -Raudanpala. -Kaksi puuastian pohjan kappaletta. -Kaksi kimpiastian kappaletta. -Kaksi kiilamaista puuesinettä. -Puutappi. -31 nahan kappaletta.</p> <p>IRTOLÖYTÖJÄ</p>	<p>-2,00-(-4,00)/ +2,00-(+4,00) m</p>
17859:117	<p>-Punasavivadin reunapala. Sisäpinnassa jäänteitä vihreän, ruskean ja keltaisen kirjavasta lasituksesta. -Kaksi punasaviastian reunapalaa. Toisessa ruskea ja toisessa vihertävä lasitus sisäpinnalla. -Punasaviastian reunapala. Sisäpinnassa palon merkkejä. -Kolme punasaviastian pohjapalaa. Yhdessä sisäpinnassa vaaleanvihreä lasitus. -Kahdeksan punasaviastian kappaletta. Kolmessa tummanruskea ja kahdessa vaaleanruskea lasitus sisäpinnassa. Yhdessä ruskeankirjava lasitus sisäpinnassa.</p>	

N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:117	<ul style="list-style-type: none">-Harmaasaviastian pohjapala.-Kaksi kaakelin kappaletta. Toisessa kellertävä lasitus ja toisessa vaalealla, hiukan ruskehtavalla pohjalla vihreitä ja keltaisenruskeita kuvioita sekä kohokuvioita.-Kaksi fajanssiastian reunapalaa. Toinen valkoinen ja toisessa ulkopuolella valkoisella pohjalla sinistä kuviointia.-Valkoinen kaakelin kappale.-Lasihelmi, valkoinen-Lasipullon pohja. Vaaleaa vihertävää lasia.-Kaksi tummanvihreää lasiastian palaa.-Kaksi ruskeata lasiastian palaa.-Väritön ohut lasiastian pala.-Seitsemän ikkunalasin kappaletta.	
17859:118	<ul style="list-style-type: none">-Rautainen lukko <div style="text-align: center;"><p>1:1</p></div> <ul style="list-style-type: none">-Saranan katkelma. <div style="text-align: center;"><p>1:1</p></div> <ul style="list-style-type: none">-Rautaesineen katkelma. Lenkki päässä.-Paksu litteä rautalevyn katkelma, jossa reikä.-Rautavartaasta spiraalimaisesti taivutettu rengas.-Kolme rautanaulaa.-Rautanaulan katkelma.	


N:o TKHM	Esine	Löytöpaikka
17859:118	-Taivutetun rautavartaan katkelma. -Rautaesineen katkelma. Levymäinen pää, jonka keskellä pieni reikä.	
17859:119	-Kaksi kimpiastian palaa. -Pätkä köyttä. -Tuohen kappale. -14 nahan kappaletta.	
17859:120	-Kaksi kenkälaatikollista rautakuonaa.	



1. N 41771




2. N 41768



3. N 41772



4. N 41773



5.



6.



7.



8.



N 41774

9.



N 41779

10.



N 41769

11.



12.



N 41777

13.



N 41770

14.



15.




16.



17.




18.




19.



20.



21.




22.



23.



24.



25.



26.




27.



28.

TURKU 1975
KAIVAUS VÄHÄ-HÄMEENKATU 13b
YLEISKARTTA KAIVAUSALUEESTA
TUTKITTU ALUE MERKITY MÜSTALLA
9.8

Turun kaupungin 1:500 kantakartasta.



MITTAKAAVA 1:500

-3. 6. 1975
Turun kaupungin
Kiinteistö-
MITTAUSOSASTO
L. SIVULA -75