

14.5.1993

Saltvikin seurakunnalle

Kirkossa 20.4.1993 tapahtuneen tarkastuksen perusteella on arvioitavissa, että kirkon korjaukseen liittyvä seinä- ja holvipintojen käsittely tulee tehdä kuivapuhdistuksena seinillä olevien myöhäis-keskiaikaisten maalauskatkelmien johdosta. Lämmityspatterien likaamat seinien alaosat käsitellään kalkkimaalilla muun seinäpinnan vaatimaan värisävyyteen.

Työhön tarvittava aika on konservaattoreilta ja apulaiselta noin kolme kuukautta ja kustannukset materiaaleineen noin 120.000 markkaa.

Konservaattori Raimo Ala-Kärppä ja hänen vaimonsa voivat tulla tekemään työn heinäkuun lopulta alkaen. (Puhelin 921-318011).

Kirkkosalin seinäpinnoissa, etenkin ikkunoiden ympärillä oli havaittavissa irtoavia kalkkimaalikerroksia. Jos irtoavien kerrosten alta paljastuu lisää keskiaikaisia maalausfragmentteja voi työ vaatia arvioitua enemmän aikaa.

Kirkon kuorin, tornikirkon, sakariston ja asehuoneen pinnat käsitellään ohuesti uudella, sopivasti sävytetyllä kalkkimaalilla.

Korjaustyön aikana tarkastetaan ja suojapaperoidaan tarvittaessa kirkon eri ikäiset veistokset.

Veistosten ja muiden taideteosten pölysuojauksesta antaa ohjeita Musei-byrå ja paikalla oleva konservaattori.

Kirkon ikkuna-aukkojen ulkopuolisaet betoniset vesipenkit on syytä varustaa pellillä.

Konservaattori


Pentti Pietarila

PP/UJ