

Mynämäen Aistin kivi-kautinen asuinpaikka ja hauta.

C. F. Meinanderin kaivaus 18 - 22. 7. 1960.

Kertomukseen kuuluu

KM Esih.os. luettelo 15133, valokuvat
242.23-45, 10 karttapiirrosta, ote
pitäjän kartasta.

Heinäkuun alussa v. 1960 ilmoittivat maanviljelijä
Sulho Hella ja meijerin isännöitsijä O. Koivisto, että
Karjalan pitäjän Suutilan kylässä oli tavattu "hiekkakuopas-
ta vanha tulisija", joka heidän mielestään olisi tarkemmin
tutkittava. Allekirjoittanut kävi paikalla muutamaa päivää
myöhemmin ja totesi kivi-kautisen asuinpaikan sekä arkkuhau-
dan jäännöksiä. Viikolla 18 - 22. 7. suoritin kaivauksen
paikalla. Apulaisenani oli ylioppilas Ilkka Mäntylä.
Asuinpaikka sijaitsee Karjalan pitäjän pohjoisosassa
Mynämäen pitäjän ulkopalstalla, Kirkonkylän Sillanpään talon
maalla (Rek.n:o 5¹). Maanomistaja on ins. Arvi Juusela
(Turku). Lähin talo on maanviljelijä Ahti Vuorisen omistama
Aistin eli Aistilan talo, josta on matkaa n. 200 m
koilliseen. Seutua kutsutaan Aistin kulmaksi.
Löytöpaikka on n. 20 x 40 m laaja ja n. 2 m korkea,
savipohjaisen metsän ympäröimä hiekkakumpu, jonka länsi- ja
luoteislaidassa on runsaasti isoja kiviä. Etelään ja itään
kumpu viettää loivasti ilman mitään havaittavia rantamuodos-
tuvia. Hiekkakummun keskelle oli tehty n. 5 x 8 m laajaa
soranottokuoppa, jonka koillislaidassa näkyi hiekkakivi-
paasista tehdyn hauta-arkun rikottu syrjä.

Kaivausten kiintopisteeksi valittiin iso tasalakinen maakivi, johon kp merkittiin ympyrällä. Sen korkeus punnittiin Wild-vaakituskoneella pisteestä, jonka korkeus taloudelliselle kartalle on merkitty 37 mksi. Mitään kiintopistettä sieltä ei löydetty, mutta maasto on siinä hyvin tasaista, joten mahdollinen virhe ei ylittäne 1 m. Kiintopisteen korkeudeksi saatiin $37 + 7.16 \text{ m} = 44.16 \text{ m} \pm 1 \text{ m}$.

Hauta-arkku oli rakennettu ohuista laakakivistä; luoteispääty oli gneissää, muut laatat keltaista hiekkakiveä. Pituussuunta on luode-kaakko, ja sisämitat 130 x 50 sm. Kummassakin päädyssä oli yksi pystylaatta, koillislaidassa oli kolme ohutta pystylaattaa. Lounaislaita, joka suuntautui hiekkakuopalle päin, oli rikottu, mutta maassa näkyivät vielä laattojen paikat ja kumollaan olevat kaksi laattakiveä. Yksi laatta puuttuu ilmeisesti. Katelaatat, joita on ollut neljä, olivat kaikki jäljellä, vaikka osittain paloina ja haudan pohjaan vajonneina. Kattolaatat ja seinälaattojen yläpinnat ovat olleet tasossa 122-132, maanpinnan ollessa sillä kohtaa tasossa 077 eli n. 50 sm korkeammalla. Pystylaattojen alapinnat olivat tasossa 147-163 eli 70-90 sm syvällä. Maanpinnassa oli matala vajoama, joka keskeltä oli n. 8 sm syvä. Arkun pohjan tasossa hautakuoppa erottui selvästi ympäröivästä puhtaasta sorasta. Tasossa 155-163 oli n. 8 sm paksu punamultakerros, joka peitti koko arkun paitsi n. 10 sm leveää reunakais-
taa. Haudan luoteispäässä oli ihmispään kokoinen, vahvempi punamultaläiskä, jonka reunasta löytyi hiukan luun jätettä. Arvelen tätä läiskää pään kohdaksi. Arkun itänurkassa oli

toinen samantapainen läiskä.

Mitään esineitä ei löydetty. Kaksi saviastianpalaa ja melko runsaasti esiintyvät hiilenpalaset kuuluvat epäilemättä kulttuurikerrokseen.

Arkkua ympäröi poikkeuksellisen syvä kivikautinen asuinpaikkakerros, jossa esiintyi ehjiä ja hajoitettuja liesiä eri tasoissa. Kaivausten alkuvaiheessa erottui kaksi hiili- aluetta sorakuopan reunassa, toinen ruudussa F 4, toinen ruudussa F 7. Kummassakin oli hyvin vahvasti hiiltä mutta ei mitään yhtenäistä liesikiveystä. Ainoa jotakuinkin ehjä liesikiveys tuli esille ruudussa C 7; se jatkui pohjoiseen ja kaivettiin siis vain osittain esille.

Ruuduissa C-D:4-5 oli jäännöksiä monestakin liesikiveyksestä sekä muutama epävarma paalunreikä.

Ruudussa E 7 oli n. 2 x 0.5 m laaja NNE - SSW-suuntainen punamulta-alue 35 - 40 sm syvässä. Kysymyksessä on todennäköisesti hauta.

Pääosa asuinpaikalta löydetyistä saviastianpaloista kuuluu Jäkärälä-keramiikkaan, mutta lisäksi löydettiin muutama pala tyypillistä kampakeramiikkaa ja yksi pala nuorakeramiikkaa. Kvartsia oli vähän, diabaasi-iskoksia sensijaan kohtalaisen runsaasti. Kiviesineistö on samanluontoista kuin muillakin Lounais-Suomen Jäkärälän-vaiheisilla asuinpaikoilla. Piitä ei löydetty.

Kaivauksia olisi jatkettava mieluummin kesällä 1961 ja asuinpaikka kokonaisuudessaan tutkittava. Erikoista huomiota olisi kiinnitettävä aivan matalaan kumpumaiseen muodostumaan asuinpaikan länsiosassa sekä muutamiin maanpinnassa näkyviin laakeisiin vajoamiin, missä voi epäillä hautoja.

Helsingissä, toukokuun 27 päivänä 1961.


C. Manner



24223



24224



24225



24226



24233



24237



24238



24239



24230



24231



24234



24235



24236

867.

No 24230, av 15 úcers
diapos. ————— n —————

6372



24242



24243



24244




24245

Mynämäki, Aisti.
1:40




C F M 1960




Karjala, Aisti 1960
 Profili bb. 1:10

Kp 0.25




Karjala, Aisti 1960
 Profiili aa - 1:10
 kp025

Karjala - Aisti 1960
Punnitukset: pinta
pohja kp:095
1:100 000



	1	20	C
A	x131	x118	
B	x145	x112	
C	x140	x116	
D	x155	x124	
E	*	x149	
F	*	x14	
G			
H			
I			
J			

130



- Jatohiekkas
- ▨ samalta
- ▧ Punasantoa
- Mustamaata

Profiili C-C

Kiintopiste 025

7:100


1:10

Aisti 1960 Kp025

- Hiittensekainen maa
- ▨ Puncrtavaa maata
- Vaalea maata

072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083

070 - Maanpinta Turvekerros → Jta




20 cm


E7

F7

Aisti 1960
ruutu 8:n profiili, 1:10




Aisti 1960 1:10 k p025



- kulttuurimaa
- Punertavaesentaa
- Valkeasentaa

Ruuta F4

Aisti 1960 7:10 k p 025



- Kulttuurimaata
- ▨ Punertaraahiekkoo
- ▤ Vaaleatahiekkoa


Rautu E4

Aisti 1960 7:10 k p 025

Profiili on pohjois-etelä suunnassa

Ruutu F4.

- Kalluunimaa
- ▨ Punaista sientä
- Vaaleatasantaa




Mynämäki Aisti
1:40



Mynämäki, Aisti.

Kaivausalue 1960

1:200.



.046

.065

.097

.127

.137

.156

.171

.190

.172

.117

.108

.072

.064

.035

.038

.000

.065

.043

.109

.129

.137

.149

.171

.183

.189

.189

.175

.166

.167

.152

.120

.129

.116

.088

.068

.062

.040

Laajoelle

.008


Kp


Aistilaan

Mynämäki, Aisti.


Kaivausalue 1960

1:200.





Mynämäki, Aisti 1960
1:10



xG7
G6